

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 平成 年 月 日 決裁日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 28 年度	設計書番号	16DB04016-0C0					
施工場所	枚方市 村野南町 地内						
路線・河川名	村野南町2号線						
工事名	村野南町2号線道路補修工事(H28-13)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>道路土工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 排水構造物工 一式 施工延長 L=121.0m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>4,469,040 円 4,138,000 円 331,040 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路維持	式	1		1,907,661	費目行	
道路土工	式	1		387,087	工種行	
掘削工	式	1		387,087	種別行	
掘削及び積込 クローラ型山積0.13m3(平積0.1m3) 地山	m3	62.1				
殻運搬処分 【路盤材 2tダンプ】	m3	14.7				
埋戻し	m3	42.7				
除根 【除根 収集 積込】	m2	193.6				
ダンプトラック運搬(伐木除根物) 2t 5.0km以下 中部別館	回	2				
舗装工	式	1		622,573	工種行	
舗装打換え工	式	1		622,573	種別行	
舗装版破碎 積込	m2	193.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
殻運搬処分 【As殻 2tダンプ】	m3	5.8				
路盤工(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生粒度調整砕石RM-30	m2	193.6				
表層(歩道部) 4tダンプ 25mm以上35mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	193.6				
縁石工	式	1		817,726	工種行	
縁石工	式	1		817,726	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	121				
地先境界ブロック撤去 処分	m	121				
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 3m3未満 制約無 夜間無	m3	2.4				
殻運搬処分 【Co殻 2tダンプ】	m3	5.3				
境界ブロック設置 C種(150*150*600) 均し基礎コンクリート有り 一般養生 現場内小運 搬無し	m	121				
排水構造物工	式	1		80,275	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
排水構造物工	式	1			種別行	
U型側溝 再利用撤去・据付け 既存流用	m	1.8				
人孔蓋調整工	式	1			種別行	
人孔蓋調整工 材料支給	箇所	5				
直接工事費				1,907,661		
安全費	式	1		120,000		
共通仮設費(積上分計)				120,000		
共通仮設費(率分)	式	1		406,000		
共通仮設費計				526,000		
純工事費				2,433,661		
現場管理費	式	1		1,019,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事原価				3,452,661		
一般管理費等	式	1		685,701		
工事価格				4,138,000		
消費税相当額	%	8		331,040		
設計価格				4,469,040		