

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	係 員			技術管理者

当初設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 4条1項別表第1 3 (3) 表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 平成 28年度
 支出費目 : 建-16 建設改良費(鉛管)
 :
 :
 :

工事場所 : 枚方市 楠葉並木2丁目 地内
 路線河川名 : 市道 並木花園第2号線他
 工事名 : 楠葉並木2丁目口径100mm以下配水管改良工事
 :
 :

区 分	金 額	摘 要
工事価格	64,720,000 円	
消費税相当額	5,177,600 円	
工事費	69,897,600 円	

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 0 0	m	2 1 8
	D I P φ 7 5	m	4 0 6
設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	4
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1 1
	消火栓 φ 7 5	箇所	2
撤去工	C I P φ 1 0 0	m	2 1 8
	C I P φ 7 5	m	4 0 6
給水管接合替工		箇所	4 9
仮設給水替工		式	1
舗装本復旧工		m ²	3 2 6 0

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事（鉛管）							(3,023,339) 6,122,809	
	材料費			式	1	(2,827,994) 3,055,074	(2,827,994) 3,055,074	
	土工			式	1	2,260,144	2,260,144	
	管工			式	1	(195,345) 807,591	(195,345) 807,591	
φ75本管工事（鉛管）							(4,382,129) 9,813,921	
	材料費			式	1	(3,933,352) 4,557,822	(3,933,352) 4,557,822	
	土工			式	1	3,732,822	3,732,822	
	管工			式	1	(448,777) 1,523,277	(448,777) 1,523,277	
φ100消火栓設置工事（鉛管）							(169,970) 314,297	
	材料費			式	1	(169,612) 296,092	(169,612) 296,092	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(358) 18,205	(358) 18,205	
φ75消火栓設置工事(鉛管)							(174,583) 316,076	
	材料費			式	1	(174,252) 300,732	(174,252) 300,732	
	管工			式	1	(331) 15,344	(331) 15,344	
給水管接合替工事(鉛管)							(2,358,598) 4,539,523	
	土工			式	1	860,921	860,921	
	管工			式	1	(2,358,598) 3,678,602	(2,358,598) 3,678,602	
仮設給水替工事(鉛管)							(1,410,230) 10,020,802	
	材料費			式	1	(1,153,429) 1,310,389	(1,153,429) 1,310,389	
	土工			式	1	3,376,096	3,376,096	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(11,518,849) 39,934,340	
共通仮設費				式	1		6,438,488	
		共通仮設費率計算額		式	1		3,998,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		2,440,488	
		運搬費		式	1		10,488	
			運搬費	式	1		10,488	
		安全費		式	1		2,430,000	
			安全費	式	1		2,430,000	
純工事費				式	1		46,372,828	
		現場管理費		式	1		9,853,000	

