

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	係 員			技術管理者

## 当初設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 4条1項別表第1 3 (3) 表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 平成 28年度  
 支出費目 : 建 - 1 5 建設改良費 (依頼)  
 :  
 :  
 :

工事場所 : 南中振1丁目 地内  
 路線河川名 : 市道 南中振14号線 他  
 工事名 : 南中振口径100mm以下配水管移設工事 (第68工区)  
 :  
 :

区 分	金 額	摘 要
工事価格	9,700,000 円	
消費税相当額	776,000 円	
工事費	10,476,000 円	

## 工 事 概 要

建設改良費（依頼）		単位	当初
種 別	形 質		
布設工	D I P φ 1 0 0	m	1 4
	D I P φ 7 5	m	3 6
	P E φ 5 0	m	5 5
設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	2
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
給水管接合替工		箇所	6
仮設給水替工		式	1
撤去工	D I P φ 1 0 0	m	1 5
	H I V P φ 2 5	m	5 4
舗装本復旧工		m <sup>2</sup>	1 4 7

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事（依頼）							( 691,801 ) 1,127,806	
	材料費			式	1	( 679,701 ) 805,441	( 679,701 ) 805,441	
	土工			式	1	214,097	214,097	
	管工			式	1	( 12,100 ) 108,268	( 12,100 ) 108,268	
φ75本管工事（依頼）							( 754,075 ) 1,318,976	
	材料費			式	1	( 724,404 ) 781,174	( 724,404 ) 781,174	
	土工			式	1	343,335	343,335	
	管工			式	1	( 29,671 ) 194,467	( 29,671 ) 194,467	
φ50本管工事（依頼）							( 238,810 ) 938,130	
	材料費			式	1	( 238,810 ) 295,580	( 238,810 ) 295,580	

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	553,835	553,835	
	管工			式	1	88,715	88,715	
給水管接合替工事 (依頼)							( 239,696 ) 509,173	
	土工			式	1	121,825	121,825	
	管工			式	1	( 239,696 ) 387,348	( 239,696 ) 387,348	
φ100仮設本管工事 (依頼)							61,035	
	土工			式	1	17,643	17,643	
	管工			式	1	43,392	43,392	
φ100本管撤去工事 (依頼)							234,491	
	土工			式	1	213,659	213,659	

## 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	20,832	20,832	
φ25本管撤去工事(依頼)							406,036	
	土工			式	1	366,651	366,651	
	管工			式	1	39,385	39,385	
舗装本復旧工事(依頼)							491,042	
	土工			式	1	491,042	491,042	
直接工事費計							( 1,924,382 ) 5,086,689	

## 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 1,924,382 ) 5,086,689	
共通仮設費				式	1		1,491,580	
	共通仮設費率計算額			式	1		608,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		883,580	
		運搬費		式	1		48	
			運搬費		1		48	
		準備費		式	1		583,532	
			準備費		1		583,532	
		安全費		式	1		300,000	
			安全費		1		300,000	

(080008-0)

# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		6,578,269	
	現場管理費			式	1		1,580,000	
		現場管理費率計算額		式	1		1,580,000	
工事原価				式	1		8,158,269	
	一般管理費等			式	1		1,541,731	
		一般管理費率計算額		式	1		1,547,000	
		契約保証費		式	1		3,201	
工事価格				式	1		9,700,000	
消費税相当額				式	1		776,000	
本工事費				式	1		10,476,000	