設　　計　　書

工事所属地名	枚方市出口６丁目	
施設名	さだポンプ場	
工事名	さだポンプ場天井クレーン整備工事	
竣工期限 所要日数	平成 ２８ 年 ９ 月 ３０ 日	所 要 日 数
設計大要	巻き上油圧ブレーキ取替　１式 走行緩衝材取替　１式 巻き上２次側マグネット取替　１式 横行従動車輪調整　１式 走行トロリ線調整　１式	
設計金額	金　3,456,000　円也	内訳 工事価格　3,200,000 円也 消費税等相当額　256,000 円也

【枚方市上下水道局　事業部】

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	適 用
本工事費								
	据付工事原価	直接工事費	材料費	式	1		713,000	第1号内訳書の通り
			労務費	式	1		1,260,000	第2号内訳書の通り
			輸送費	式	1		60,000	第3号内訳書の通り
			複合工費	式	1		250,000	第4号内訳書の通り
			計（直接工事費）				2,283,000	
		間接工事費	共通仮設費	式	1		150,000	見積もり
			現場管理費	式	1		300,000	見積もり
			積み上げ	式	1		160,000	第5号内訳書の通り
			計（間接工事費）				610,000	
			小計（据付工事原価）				2,893,000	
	工事原価						2,893,000	
	一般管理費等			式	1		307,000	見積もり
	計（工事価格）						3,200,000	千円止め
	消費税等相当額		8%	式	1		256,000	
合計（設計金額）							3,456,000	

【枚方市上下水道局　事業部】

第１号　内訳書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	適用
材料費								
	直接材料費							
		巻上油圧ブレーキ		台	1	540,000	540,000	見積もり
		走行衝撃材		個	4	6,000	24,000	見積もり
		マグネット		個	2	16,000	32,000	見積もり
		ライナー材		式	1	17,000	17,000	見積もり
		消耗雑材費		式	1	100,000	100,000	見積もり
		小計					713,000	
		計（材料費）					713,000	

【枚方市上下水道局　事業部】

第２号　内訳書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	適用
労務費								
		油圧ブレーキ交換工		人工	4	60,000	240,000	見積もり
		走行衝撃材交換工		人工	4	60,000	240,000	見積もり
		マグネット交換工		人工	2	60,000	120,000	見積もり
		横行従動車輪調整工		人工	4	60,000	240,000	見積もり
		走行トロリ線調整工		人工	4	60,000	240,000	見積もり
		荷重試験工		人工	3	60,000	180,000	見積もり
		小計（労務費）		人工	21	60,000	1,260,000	
	計（労務費）			人工	21	60,000	1,260,000	

【枚方市上下水道局　事業部】

第 3号　内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	適 用
輸送費								
		輸送費		式	1	60,000	60,000	見積もり
		小計（輸送費）					60,000	
	計（輸送費）						60,000	

【枚方市上下水道局　事業部】

第４号　内訳書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	適用
複合工費								
		テストウエート （運搬費含む）		式	1	250,000	250,000	見積もり
		小計（複合工費）					250,000	
	計（複合工費）						250,000	

【枚方市上下水道局　事業部】

第５号　内訳書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	適用
現場管理費（積み上げ）								
		書類作成費 （変更届け）		式	1	160,000	160,000	見積もり
		小計（積み上げ）					160,000	
	計（積み上げ）						160,000	

【枚方市上下水道局　事業部】