枚方市上下水道局
事業部

設　　計　　書

工事所属地名	枚方市西船橋2丁目3－1他6施設	
施設名	北部ポンプ場他6施設	
工事名	北部ポンプ場他6施設照明設備更新工事	
竣工期限 所要日数	平成 28 年 10 月 31 日	所要日数　　日
設計大要	照明設備取替工事　1式 安定器取替工事　1式 安定器収納箱取替工事　1式 上記に伴う配管配線工事　1式	
設計金額	金　8,456,400　円也	内訳 工事価格　7,830,000 円也 消費税等相当額　626,400 円也

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
本工事費	(E)							
	工事費	直接工事費	材料費	式	1.0		3,013,727	第1号内訳書
			労務費	式	1.0		1,553,300	第1号内訳書
			仮設費	式	1.0		19,367	
			計(直接工事費)				4,586,394	
		間接工事費	共通仮設費	式	1.0		350,400	
			現場管理費	式	1.0		1,559,039	
			計(間接工事費)				1,909,439	
	工事原価						6,495,833	
	一般管理費等			式	1.0		1,334,893	
	計(工事費)						7,830,726	
	工事価格						7,830,000	
	消費税等相当額			%	8.0		626,400	
合計(請負工事費)							8,456,400	

【枚方市上下水道局事業部】

第１号　内訳書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費	照明器具	LED灯	40形一般型 直付3200lm	台	10	9,250	92,500	
	照明器具	LED灯	40形一般型 直付4900lm	台	18	11,900	214,200	
	照明器具	LED灯	40形一般型 直付2500lm	台	7	9,000	63,000	
	配線器具	大角型OFF 表示灯付ｽｲｯﾁ	15A200V　片切	個	13	348	4,524	
	配線器具	大角型OFF 表示灯付ｽｲｯﾁ	15A200V　3路	個	12	435	5,220	
	補助材料費			率	0.05	379,444	18,972	
	照明器具	安全増防爆型 蛍光灯	40W1灯用	台	21	80,400	1,688,400	
	補助材料費			率	0.02	1,688,400	33,768	
	照明器具	水銀灯用 安定器定電力型	200V400W 高力率2灯用	個	4	18,000	72,000	
	照明器具	水銀灯用 安定器一般型	200V400W 高力率2灯用	個	3	41300	123,900	
	照明器具	水銀灯用 安定器一般型	200V400W 高力率1灯用	個	39	9,490	370,110	
	照明器具	水銀灯用 安定器一般型	100V400W 高力率1灯用	個	1	12,300	12,300	
	安定器収納盤	４×２配列収納		面	4.0	44,700	178,800	
	安定器収納盤	３×３配列収納		面	1.0	50,900	50,900	
	配線器具	屋内用絶縁 電線600V	EM-IE1.6	m	307	27.4	8,412	
	配線器具	安定器収納盤 内端子台	固定式端子台 20A10P	個	22	700	15,400	
	配線器具	補助継電器 (電磁接触器)	AC200V－５接点	個	3	5,590	16,770	
	配線器具	押釦スイッチ	丸・平・ﾓﾒﾝﾀﾘ形 2a2b接点	個	6	1,700	10,200	
	補助材料費			率	0.04	858,792	34,351	
	計（材料費）						3,013,727	
労務費	技術員			人	11	28,900	317,900	
	電工			人	57	19,800	1,128,600	
	普通作業員			人	6	17,800	106,800	
	計（労務費）						1,553,300	

【枚方市上下水道局事業部】