

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日							
<h1>変 更 設 計 書</h1>							
平成 28 年度	設計書番号	16DB7004-1C0					
施工場所	枚方市 東田宮1丁目 地内 他						
路線・河川名	岡東山之上東1号線						
工 事 名	(平成28年度リフレッシュ整備事業) 岡東山之上東1号線舗装修繕工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路土工 一式 地盤改良工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 施工延長 L=313.0m	道路土工 一式 地盤改良工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 施工延長 L=313.9m
設 計 金 額 (内 訳)	67,585,320 円	69,181,560 円
工 事 価 格	62,579,000 円	64,057,000 円
消 費 税 等 相 当 額	5,006,320 円	5,124,560 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 60,103,080 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 55,651,000 円 消費税等相当額 4,452,080 円	変更契約金額 (税込み) 61,522,200 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 56,965,000 円 消費税等相当額 4,557,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良	式	1		35,749,614	費目行	
		1		35,380,273		
道路土工	式	1		5,317,205	工種行	
掘削工	式	1		171,098	種別行	
掘削 夜間 土砂	m3	774.2				
残土処理工	式	1		5,146,107	種別行	
残土処理 夜間 土砂	m3	774.2				
地盤改良工	式	1		10,105,999	工種行	
		1		9,666,745		
路床安定処理工	式	1		10,105,999	種別行	
		1		9,666,745		
安定処理 夜間 バックホ 路床 1m以下 7.48t/100m2 改良厚0.55m	m2	3,160.1				
		0				
安定処理 バックホ 路床 1m以下 6.55t/100m2 改良厚0.55m	m2	---				
		3,160.1				
舗装工	式	1		14,846,937	工種行	
		1		14,835,466		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装準備工	式	1		31,051	種別行	
		1		30,330		
不陸整正 夜間 再生粒度調整碎石RM-30 補足材料有 29mm以上34mm未満	m2	165.8				
		158.7				
不陸整正 再生粒度調整碎石RM-30 補足材料有 29mm以上34mm未満	m2	20.8				
		24.3				
排水性舗装工	式	1		14,408,604	種別行	
		1		14,406,510		
下層路盤(車道・路肩部) 夜間 再生粒度調整碎石RM-30 75mm以上125mm以下	m2	3,160.1				
上層路盤(車道・路肩部) 夜間 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25 125mm超150mm以下	m2	3,160.1				
基層(車道・路肩部) 夜間 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3 45mm以上55mm未満 1.4m以上	m2	3,010.3				
排水性舗装・基層(車道・路肩部) 夜間 人力施工 アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13) 1.4m未満 45mm以上50mm 以下 導水パイプ有り	m2	153.6				
		153.4				
遮水シート W=30cm	m2	153.6				
		153.4				
排水用導水管 樹脂製 内径20mm	m	512.2				
		511.3				
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 乳剤あり 夜間 アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13) 2.4m以上 45mm以上55mm 未満 導水パイプ無し	m2	3,010.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 乳剤なし 夜間 アスファルト混合物ポ-ラスアスファルト混合物(13) 2.4m以上 45mm以上55mm未満 導水ハ-イ-無し	m2	149.8				
		149.9				
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 乳剤なし 夜間 人力施工 アスファルト混合物ポ-ラスアスファルト混合物(13) 1.4m未満 45mm以上50mm以下 導水ハ-イ-無し	m2	3.8				
		3.5				
アスファルト舗装工	式	1		407,282	種別行	
		1		398,626		
基層(車道・路肩部) 夜間 再生粗粒度アスコン(20) フ-ライムコートPK-3 45mm以上55mm未満 1.4m以上	m2	88.5				
		87.3				
表層(車道・路肩部) 夜間 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-445mm以上55mm未満 1.4m以上	m2	88.5				
		87.3				
表層(車道・路肩部) 夜間 再生密粒度アスコン(13) フ-ライムコートPK-3 45mm以上55mm未満 1.4m以上	m2	73.5				
		67.9				
表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) フ-ライムコートPK-3 3cm	m2	20.8				
		24.3				
排水構造物工	式	1		190,773	工種行	
		1		160,509		
作業土工	式	1		10,213	種別行	
		1		9,403		
床掘	m3	1.6				
		1.5				
基面整正	m2	16.3				
		14.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
側溝工	式	1		88,010	種別行	
		1		80,156		
街渠工 W50*H15cm	m	32.5				
		29.6				
集水桝・マンホール工	式	1		92,550	種別行	
		1		70,950		
集水桝 蓋取替 ポリ固定式400×400用 T25普通目	箇所	1				
集水桝 蓋取替 ポリ固定式400×400用 T-14・6細目	箇所	1				
人孔蓋取替（調整） 材料支給	箇所	4				
		0				
人孔蓋取替（調整） 在来品使用	箇所	---				
		2				
公共汚水桝蓋取替（調整） 在来品使用	箇所	---				
		3				
縁石工	式	1		32,489	工種行	
		1		47,003		
作業土工	式	1		1,124	種別行	
床掘	m3	0.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
埋戻し	m3	0.1				
縁石工	式	1		31,365	種別行	
		1		45,879		
縁石 Rもの(曲) 40/180*100	m	8.4				
		0				
歩車道境界ブロック 180/190×100×600 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 均し基礎コンクリート有り 一般養生 現場内小運搬無し	m	-----				
		8.2				
区画線工	式	1		510,520	工種行	
		1		508,828		
区画線工	式	1		510,520	種別行	
		1		508,828		
区画線設置 夜間 排水性舗装部 溶融式手動 実線・セグアラ・15cm 500m以上 制約無 夜間有 塗布無 排水有 未供無	m	356.0				
		337.8				
区画線設置 夜間 排水性舗装部 溶融式手動 破線・15cm 500m以上 制約無 夜間有 塗布無 排水 有 未供無	m	97.0				
		93.0				
区画線設置 夜間 排水性舗装部 溶融式手動 実線・セグアラ・20cm 500m以上 制約無 夜間有 塗布無 排水有 未供無	m	248.1				
		242.6				
区画線設置 夜間 排水性舗装部 溶融式手動 実線・セグアラ・45cm 500m以上 制約無 夜間有 塗布無 排水有 未供無	m	198.9				
		185.5				
区画線設置 夜間 排水性舗装部 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 500m以上 制約無 夜間 有 塗布無 排水有 未供無	m	126.3				
		0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
区画線設置 夜間 排水性舗装部 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 500m以上 制約無 夜間有 塗布無 排水有 未供無	m	-----				
		126.3				
区画線設置 夜間 ストップマーク 黄色	箇所	2				
区画線設置 夜間 アスファルト舗装部 溶融式手動 実線・ゼブラ・15cm 500m以上 制約無 夜間有 塗布無 排水無 未供無	m	6.2				
		9.4				
区画線設置 夜間 アスファルト舗装部 溶融式手動 実線・ゼブラ・45cm 500m以上 制約無 夜間有 塗布無 排水無 未供無	m	13.0				
		12.3				
区画線設置 夜間 アスファルト舗装部 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 500m以上 制約無 夜間有 塗布無 排水無 未供無	m	6.7				
		0				
区画線設置 夜間 アスファルト舗装部 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 500m以上 制約無 夜間有 塗布無 排水無 未供無	m	-----				
		6.7				
構造物撤去工	式	1		4,745,691	工種行	
		1		4,844,517		
構造物取壊し工	式	1		28,380	種別行	
		1		27,060		
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	m3	0.5				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	m3	2.3				
		2.1				
舗装版取壊し工	式	1		1,299,483	種別行	
		1		1,404,354		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
舗装版破碎 夜間 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cmを超え15cm以下 積込有り	m2	3,163.9				
		3,163.6				
舗装版破碎 夜間 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	162.0				
		155.2				
舗装版破碎積込	m2	20.8				
		24.3				
舗装版切断 夜間 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	755.8				
		933.6				
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	60.7				
		56.5				
舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	4.5				
		3.0				
柵削孔 夜間 径30mm以上60mm以下 L=150mm	箇所	29				
運搬処理工	式	1		3,417,828	種別行	
		1		3,413,103		
殻運搬処理 夜間 アスファルト塊(掘削)	m3	455.5				
		455.0				
殻運搬処理 アスファルト塊(掘削)	m3	0.6				
		0.7				
殻運搬処理 コンクリート塊(無筋)	m3	2.8				
		2.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
残土処理 スラグ(路盤材)	m3	1.8				
		1.7				
直接工事費				35,749,614		
				35,380,273		
準備費	式	1				
		1		257,700		
安全費	式	1		2,031,000		
		1		3,004,100		
技術管理費	式	1		7,100		
		1		322,300		
共通仮設費(積上分計)				2,038,100		
				3,584,100		
共通仮設費(率分)	式	1		4,861,000		
		1		4,813,000		
共通仮設費計				6,899,100		
				8,397,100		
純工事費				42,648,714		
				43,777,373		
現場管理費	式	1		12,129,000		
		1		12,339,000		
工事原価				54,777,714		
				56,116,373		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
一般管理費等	式	1		7,801,826		
		1		7,940,973		
工事価格				62,579,000		
				64,057,000		
消費税相当額	%	8		5,006,320		
		8		5,124,560		
設計価格				67,585,320		
				69,181,560		