

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	係員			技術管理者

変更設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 4条1項別表第13(3)表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 平成 28年度
 支出費目 : 建-16 建設改良費 (鉛管)
 :
 :
 :

工事場所 : 枚方市 楠葉並木2丁目 地内
 路線河川名 : 市道 並木花園第2号線他
 工事名 : 楠葉並木2丁目口径100mm以下配水管改良工事
 :
 :

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	64,720,000 円	64,320,000 円	-400,000 円
消費税相当額	5,177,600 円	5,145,600 円	-32,000 円
工事費	69,897,600 円	69,465,600 円	-432,000 円

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 1 0 0	m	2 1 8	2 2 2
	D I P φ 7 5	m	4 0 6	4 0 8
設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	4	4
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1 1	1 1
	消火栓 φ 7 5	箇所	2	2
撤去工	C I P φ 1 0 0	m	2 1 8	2 1 8
	C I P φ 7 5	m	4 0 6	4 0 6
給水管接合替工		箇所	4 9	4 8
仮設給水替工		式	1	1
舗装本復旧工		m ²	3 2 6 0	3 3 0 9

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管工事（鉛管）							(3,023,339)	
							6,122,809	
							(3,101,933)	
							6,264,847	
材料費					1	(2,827,994)	(2,827,994)	
						3,055,074	3,055,074	
				式	1	(2,902,644)	(2,902,644)	
						3,129,724	3,129,724	
土工					1	2,260,144	2,260,144	
				式	1	2,313,991	2,313,991	
管工					1	(195,345)	(195,345)	
						807,591	807,591	
				式	1	(199,289)	(199,289)	
						821,132	821,132	
φ75本管工事（鉛管）							(4,382,129)	
							9,813,921	
							(4,492,998)	
							9,934,466	
材料費					1	(3,933,352)	(3,933,352)	
						4,557,822	4,557,822	
				式	1	(4,042,232)	(4,042,232)	
						4,666,702	4,666,702	
土工					1	3,732,822	3,732,822	
				式	1	3,736,240	3,736,240	
管工					1	(448,777)	(448,777)	
						1,523,277	1,523,277	
				式	1	(450,766)	(450,766)	
						1,531,524	1,531,524	
φ100消火栓設置工事（鉛管）							(169,970)	
							314,297	
							(169,970)	
							314,297	
材料費					1	(169,612)	(169,612)	
						296,092	296,092	
				式	1	(169,612)	(169,612)	
						296,092	296,092	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(358) 18,205	(358) 18,205	
					1	(358) 18,205	(358) 18,205	
φ75消火栓設置工事(鉛管)							(174,583) 316,076	
							(164,173) 304,545	
	材料費			式	1	(174,252) 300,732	(174,252) 300,732	
					1	(163,842) 290,322	(163,842) 290,322	
	管工			式	1	(331) 15,344	(331) 15,344	
					1	(331) 14,223	(331) 14,223	
給水管接合替工事(鉛管)							(2,358,598) 4,539,523	
							(2,042,076) 3,939,119	
	土工			式	1	860,921	860,921	
					1	827,769	827,769	
	管工			式	1	(2,358,598) 3,678,602	(2,358,598) 3,678,602	
					1	(2,042,076) 3,111,350	(2,042,076) 3,111,350	
仮設給水替工事(鉛管)							(1,410,230) 10,020,802	
							(1,410,230) 10,020,802	
	材料費			式	1	(1,153,429) 1,310,389	(1,153,429) 1,310,389	
					1	(1,153,429) 1,310,389	(1,153,429) 1,310,389	
	土工			式	1	3,376,096	3,376,096	
					1	3,376,096	3,376,096	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(11,518,849) 39,934,340	
				式	1		(11,381,380) 39,662,085	
共通仮設費					1		6,438,488	
				式	1		6,418,488	
					1		3,998,000	
				式	1		3,978,000	
			共通仮設費率計算額		1		2,440,488	
				式	1		2,440,488	
					1		10,488	
				式	1		10,488	
		運搬費			1		10,488	
				式	1		10,488	
			運搬費		1		2,430,000	
				式	1		2,430,000	
		安全費			1		2,430,000	
				式	1		2,430,000	
			安全費		1		46,372,828	
				式	1		46,080,573	
純工事費					1		9,853,000	
				式	1		9,796,000	
		現場管理費		式	1		9,796,000	

