

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	係 員			技術管理者

変更設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 条 項 号 別表第1,3,(3)表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 平成 28年度
 支出費目 : 建-21 建設改良費(鉛管)
 :
 :
 :

基 準 年 度 : 平成 28年度
 単 価 適 用 月 度 : 平成 28年 5 月 度
 適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事
 地 域 補 正 : 市街地

工事場所 : 枚方市 南中振 1 丁目・北中振 2 丁目 地内
 路線河川名 : 市道 南中振香里園桜木 1 号線
 工事名 : 南中振 1 丁目口径 1 5 0 mm以下配水管改良工事 (その3)
 :
 :

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	50,430,000円	50,520,000円	90,000円
消費税相当額	4,034,400円	4,041,600円	7,200円
工事費	54,464,400円	54,561,600円	97,200円

工 事 概 要

建設改良費（鉛管） 種 別

種 別	形 質	単位	当初	変更
布設工	D I P φ 1 5 0	m	2 3 3	2 3 7
	D I P φ 1 0 0	m	3 8	3 3
	D I P φ 7 5	m	9	8
設置工	P E φ 5 0	m	5 8	6 3
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	5	5
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	3	3
	仕切弁 φ 7 5	箇所	4	4
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	2	2
	空気弁 φ 2 5	箇所	1	1
	撤去工	D I P φ 1 5 0	m	1 6 2
D I P φ 1 0 0		m	1 1 4	1 1 0
D I P φ 7 5		m	1 4	1 4
H I V P φ 5 0		m	6 3	6 3
給水管接合替工	箇所	4 3	4 2	
仮設給水替工	式	1	1	
舗装本復旧工	m ²	1, 5 0 7	1, 3 7 2	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事 (鉛管)							(5,461,847)	
							9,700,563	
							(6,256,307)	
							10,486,041	
	材料費			式	1	(5,233,134)	(5,233,134)	
						5,611,504	5,611,504	
						(6,023,391)	(6,023,391)	
						6,389,761	6,389,761	
	土工			式	1	3,075,400	3,075,400	
	管工			式	1	(228,713)	(228,713)	
						1,013,659	1,013,659	
						(232,916)	(232,916)	
						1,086,778	1,086,778	
φ100本管工事 (鉛管)							(1,674,734)	
							2,806,820	
							(1,689,156)	
							2,785,974	
	材料費			式	1	(1,639,797)	(1,639,797)	
						2,003,957	2,003,957	
						(1,658,342)	(1,658,342)	
						2,020,302	2,020,302	
	土工			式	1	553,683	553,683	
	管工			式	1	(34,937)	(34,937)	
						249,180	249,180	
						(30,814)	(30,814)	
						250,747	250,747	
φ75本管工事 (鉛管)							(311,013)	
							596,924	
							(297,703)	
							553,146	
	材料費			式	1	(303,969)	(303,969)	
						417,509	417,509	
						(293,559)	(293,559)	
						407,099	407,099	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	120,298	120,298	
	土工			式	1	97,463	97,463	
					1	(7,044)	(7,044)	
					1	59,117	59,117	
	管工			式	1	(4,144)	(4,144)	
					1	48,584	48,584	
							(203,652)	
							985,534	
φ50本管工事 (鉛管)							(241,452)	
							1,063,538	
					1	(203,652)	(203,652)	
					1	260,422	260,422	
	材料費			式	1	(241,452)	(241,452)	
					1	298,222	298,222	
					1	637,922	637,922	
	土工			式	1	669,135	669,135	
					1	87,190	87,190	
	管工			式	1	96,181	96,181	
							(398,703)	
							685,495	
φ75消火栓設置工事 (鉛管)							(398,703)	
							685,495	
					1	(397,821)	(397,821)	
					1	650,781	650,781	
	材料費			式	1	(397,821)	(397,821)	
					1	650,781	650,781	
					1	(882)	(882)	
					1	34,714	34,714	
	管工			式	1	(882)	(882)	
					1	34,714	34,714	
							(1,937,929)	
							4,119,297	
給水管接合替工事 (鉛管)							(1,849,147)	
							3,789,257	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	(53,941)	(53,941)	
	材料費			式	1	53,941	53,941	
					1	(53,416)	(53,416)	
					1	53,416	53,416	
	土工			式	1	939,927	939,927	
					1	755,161	755,161	
	管工				1	(1,883,988)	(1,883,988)	
					1	3,125,429	3,125,429	
				式	1	(1,795,731)	(1,795,731)	
					1	2,980,680	2,980,680	
仮設給水替工事 (鉛管)							(734,533)	
							6,708,919	
							(734,533)	
							6,737,660	
	材料費				1	(588,895)	(588,895)	
					1	641,215	641,215	
				式	1	(588,895)	(588,895)	
					1	641,215	641,215	
	土工				1	2,143,757	2,143,757	
				式	1	2,164,986	2,164,986	
	管工				1	(145,638)	(145,638)	
					1	3,923,947	3,923,947	
				式	1	(145,638)	(145,638)	
					1	3,931,459	3,931,459	
φ150本管撤去工事 (鉛管)							164,410	
							164,410	
	管工				1	164,410	164,410	
				式	1	164,410	164,410	
φ100本管撤去工事 (鉛管)							256,513	
							253,376	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	176,833	176,833	
	土工			式	1	176,833	176,833	
					1	79,680	79,680	
	管工			式	1	76,543	76,543	
φ75本管撤去工事 (鉛管)							33,389	
							33,389	
					1	24,065	24,065	
	土工			式	1	24,065	24,065	
					1	9,324	9,324	
	管工			式	1	9,324	9,324	
φ50本管撤去工事 (鉛管)							51,303	
							51,303	
					1	51,303	51,303	
	管工			式	1	51,303	51,303	
舗装本復旧工事 (鉛管)							4,109,387	
							3,757,069	
					1	4,109,387	4,109,387	
	土工			式	1	3,757,069	3,757,069	
直接工事費計							(10,722,411)	
							30,218,554	
							(11,467,001)	
							30,360,658	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(10,722,411)	
				式	1		30,218,554 (11,467,001) 30,360,658	
共通仮設費					1		5,659,048	
				式	1		5,639,048	
					1		3,120,000	
				式	1		3,100,000	共通仮設費率計算額
					1		2,539,048	
				式	1		2,539,048	共通仮設費 積上額計
		運搬費			1		9,048	
				式	1		9,048	
			運搬費		1		9,048	
				式	1		9,048	
		安全費			1		2,530,000	
				式	1		2,530,000	
			安全費		1		2,530,000	
				式	1		2,530,000	
純工事費					1		35,877,602	
				式	1		35,999,706	
	現場管理費				1		7,705,000	
				式	1		7,654,000	

