

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
<h1>変 更 設 計 書</h1>							
平成 28 年度	設 計 書 番 号	16GK5001-0C2					
施 工 場 所	枚方市 楠葉中町 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	町楠葉排水路築造工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	水路築造工 (1300×2300) L=26.77m ボックスカルバート (2000×2000) L=28.26m 特殊人孔 一式 付帯工 一式	水路築造工 (1300×2300) L=26.77m ボックスカルバート (2000×2000) L=28.26m 特殊人孔 一式 付帯工 一式
設 計 金 額	91,902,600 円	95,629,680 円
(内 訳)		
工 事 価 格	85,095,000 円	88,546,000 円
消 費 税 等 相 当 額	6,807,600 円	7,083,680 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 81,092,880 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 75,086,000 円 消費税等相当額 6,006,880 円	変更契約金額 (税込み) 84,381,480 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 78,131,000 円 消費税等相当額 6,250,480 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水路築造工			式	1		46,630,239	費目行	
				1		48,451,795		
現場打開渠 U1300×2300 L=26.77m			式	1		9,909,327	工種行	
				1		9,331,828		
既設側壁補強工			式	1		803,484	種別行	
				1		225,985		
		型枠	m2	77.6				
				0				
		コンクリート 【18-12-25(20)B種】	m3	15.32				
土工			式	1		471,510	種別行	
		掘削	m3	65				
		発生土処理	m3	65				
土留工			式	1		1,497,566	種別行	
		軽量鋼矢板	m	26.77				
		軽量金属製支保工	m	26.77				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		現場打開渠工	式	1		1,875,767	種別行	
		砕石基礎 【RC-40】	m2	45.51				
		基礎コンクリート 【18-12-25(20)B種】	m3	4.55				
		コンクリート 【24-8-25(20)B種】	m3	33.73				
		型枠	m2	123.14				
		鉄筋	式	1				
		目地工	個所	3				
		止水板	個所	2				
		足掛金物	個	10				
		補助地盤改良工	式	1		5,261,000	種別行	
		薬液注入 【二重管スレーナ工法（複相方式）】	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	ボックスカルバート工 □2000×2000 L=28.26m			式	1		21,870,291	工種行	
					1		22,186,491		
	既設ボックスカルバート取壊し工			式	1		2,964,694	種別行	
					1		3,280,894		
				コンクリート取壊し	m3	50			
				コンクリート切断	m	8.1			
				コンクリート殻処理	m3	50			
				コンクリート削孔	孔	69			
				基礎コンクリート撤去	式	1			
						1			
				汚泥処理	m3	20			
	土工				式	1	1,047,051	種別行	
				掘削	m3	94			
				埋戻し	m3	73			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		発生土処理	m3	94				
		土留工	式	1		381,855	種別行	
		軽量鋼矢板土留 ハックボリ建込+クレーン引抜	m	28.09				
		プレキャストボックス設置	式	1		11,920,691	種別行	
		砕石基礎 【RC-40】	m2	70.79				
		基礎コンクリート 【18-8-40B種】	m3	7.08				
		プレキャストボックススカルパート据付 □2000×2000 T-25 縦締め	m	28.09				
		ボックススカルパート材料費	式	1				
		人孔鉄蓋	組	1				
		足掛金物	個	8				
		補助地盤改良工	式	1		5,556,000	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		薬液注入 【二重管ストレッチ工法（複相方式）】	式	1				
	特殊人孔（ポンプ室）		式	1		10,104,434	工種行	
				1		10,159,873		
	土工		式	1		245,160	種別行	
		掘削	m3	45				
		残土処分	m3	45				
	土留工		式	1		6,222,678	種別行	
				1		6,267,615		
		既設水路取壊し	m3	0.20				
				1.62				
		コンクリート殻処理	m3	0.20				
				1.62				
		BH杭	本	12				
		BH杭置構台	式	1				
		電柱防護工	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		横矢板	m2	47.58				
		切梁腹起し	t	1.111				
		ポンプピット部土留	式	1				
		現場打ボックスカルタート部土留	式	1				
		H杭切断	式	1				
		防錆処理	m2	43.38				
		人孔築造工	式	1		2,557,596	種別行	
				1		2,568,098		
		碎石基礎 【RC-40】	m2	16.66				
		基礎コンクリート 【18-8-40B種】	m3	1.67				
		型枠	式	1				
		型枠支保工	空m3	16.14				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		コンクリート 【24-8-25(20)B種】	m3	20.27				
		鉄筋	式	1				
		人孔鉄蓋	組	1				
		足掛金物	個	19				
		スクリーン (材工共) 1300*2300用 SUS304 FB100*6 P50 アンカー含む	面	1				
		境界石設置	m	3.40				
		土間コンクリート 【18-8-40B種】	m3	2.46				
		補助地盤改良工	式	1		1,079,000	種別行	
		薬液注入 【二重管ストレナ工法 (複相方式)】	式	1				
	送水管工 ダクタイルφ150		式	1		2,502,418	工種行	
				1		4,454,906		
	送水管撤去工		式	1		26,660	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		鋳鉄管撤去工	m	62.00				
	送水管	復旧工	式	1		2,475,758	種別行	
				1		4,428,246		
		材料費	式	1				
				1				
		管工	式	1				
				1				
		支持金具	個所	18				
				29				
		支持金具（上乘せ部）	個所	9				
				23				
	付帯工		式	1		2,243,769	工種行	
				1		2,318,697		
		撤去工	式	1		268,945	種別行	
				1		272,998		
		コンクリート取壊し	式	1				
		矢板、鉄板撤去	式	1				
		フェンス撤去	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		転落防止柵撤去	m	4.6				
		植栽撤去	式	1				
		コンクリート殻処理	m3	3.17				
		As舗装撤去	式	1				
		アスファルト殻処分工	m3	0.2				
		0.5						
	復旧工		式	1		445,757	種別行	
				1		388,112		
		フェンス復旧	式	1				
		1						
		土間コンクリート 【18-8-40B種】	m3	0.54				
		1.68						
		ブロック積	m2	2.88				
		As舗装復旧	m2	2.9				
		37.7						
	フェンス		式	1		606,253	種別行	
				1		619,411		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		フェンス設置	式	1				
				1				
		その他	式	1		73,130	種別行	
				1		188,492		
		植栽移植	式	1				
		既設汚水取付管切り回し工	箇所	1				
		コンクリート舗装	m2	49.3				
		水替工	式	1		547,834	種別行	
		土のう積	m2	1.1				
		締切排水(水替)工 常時排水	式	1				
		仮設電力設備工	式	1		301,850	種別行	
		低圧受電設備	式	1				
		低圧電動機設備	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接	工事	費					46,630,239		
							48,451,795		
		運搬費		式	1		130,564		
		準備費		式	1		509,892		
		安全費		式	1		3,570,000		
			1			4,030,000			
		役務費		式	1		84,730		
		技術管理費		式	1		50,000		
			1			0			
		共通仮設費(積上分計)					4,345,186		
			4,755,186						
		共通仮設費(率分)		式	1		5,294,000		
			1			5,459,000			
共通	仮設	費計					9,639,186		
			10,214,186						
純	工事	費					56,269,425		
			58,665,981						
		現場管理費		式	1		17,863,000		
			1			18,536,000			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事原価							74,132,425		
							77,201,981		
	一般管理費等			式	1		10,962,923		
					1		11,344,760		
工事価格							85,095,000		
							88,546,000		
	消費税相当額			%	8		6,807,600		
					8		7,083,680		
設計価格							91,902,600		
							95,629,680		