

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 平成 年 月 日 決裁日 : 平成 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
平成 28 年度	設計書番号	16DEKY03-0C0					
施工場所	枚方市 穂谷2丁目 地内						
路線・河川名	準用河川穂谷川						
工事名	準用河川穂谷川護岸復旧工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;"> 河川土工 一式 護岸基礎工 一式 法覆護岸工 一式 護床工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=74.5m </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">19,220,760 円</p> <p style="text-align: right;">17,797,000 円</p> <p style="text-align: right;">1,423,760 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
築堤・護岸			式	1		9,116,322	費目行	
	河川土工		式	1		1,610,895	工種行	
		掘削工	式	1		7,867	種別行	
		掘削 土砂 小規模 標準	m3	8				
		盛土工	式	1		156,156	種別行	
		路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3	33				
		法面整形工	式	1		89,022	種別行	
		法面整形 切土部 現場制約有 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	74				
		作業土工	式	1		740,330	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	240				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	110				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		残土処理工	式	1		617,520	種別行	
		土砂運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 6.5km以下 良好	m3	120				
		残土等処分 砂質土	m3	120				
	護岸	基礎工	式	1		177,514	工種行	
		基礎工	式	1		177,514	種別行	
		現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	3.4				
	法覆	護岸工	式	1		3,281,660	工種行	
		コンクリートブロック工	式	1		2,739,971	種別行	
		コンクリートブロック積 間知ブロック	m2	161				
		胴込コンクリート 18-8-40(高炉)	m3	35				
		裏込材(碎石) 間知ブロック 再生碎石RC-40	m3	63				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		目地板 瀝青繊維質目地板(t=10)	m2	7.0				
		天端コンクリート 18-8-40(高炉) 打設地上高さ2m超28m以下かつ水平距離20m以内 一般養生	m3	2.7				
		すりつけ工 18-8-40(高炉) 一般養生	m	0.8				
		護岸付属物工	式	1		499,245	種別行	
		小口止A 18-8-40(高炉) 一般養生	箇所	3				
		小口止B 18-8-40(高炉) 一般養生	箇所	1				
		小口止C 18-8-40(高炉) 一般養生	箇所	1				
		かごマット多段(突込)式 正面投影面積(m2)当り 7段	m2	7.0				
		排水管 据付 直管 250mm	m	4.0				
		植生工	式	1		42,444	種別行	
		人力施工による植生工 張芝工 300m2未満 制約無	m2	23				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		養生(散水養生)	m2	23				
	護床工		式	1		1,227,064	工種行	
	かご工		式	1		1,227,064	種別行	
		かごマットA設置 t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 φ150-200mm	m2	61				
		かごマット設置 t=50cm 亜鉛アルミメッキ 流用石	m2	26				
		石材採取工 野面及び雑石 控長30cm	m2	46				
		吸出し防止材設置 全面	m2	189				
	構造物撤去工		式	1		340,353	工種行	
	構造物取壊し工		式	1		113,016	種別行	
		石積取壊し(人力) 練積控え35cm以上45cm未満	m2	7.8				
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 3m3未満 制約無 夜間無	m3	0.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		排水構造物撤去工	式	1		676	種別行	
		排水管 撤去 直管 250mm	m	3				
		伐採工	式	1		70,818	種別行	
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:90cm以上	本	2				
		伐木 密(50本/100m2以上)	m2	46				
		運搬処理工	式	1		155,843	種別行	
		がれき類運搬 人力 がれき類 DID無し 1.5km以下 良好	m3	6.5				
		コンクリート殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 人力積込 DID無し 1.5km以下 良好	m3	0.7				
		木くず運搬 人力 伐採木 DID無し 8.5km以下 良好	m3	19				
		殻等処分 がれき類 コンクリート塊(無筋) 木くず	m3	26				
	仮設工		式	1		2,478,836	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		工事用道路工	式	1		632,980	種別行	
		工事用道路盛土 路体(築堤)盛土 改良土	m3	85				
		上層路盤 75mm以上125mm以下 RC-40	m2	89				
		整地 敷均し(ルース) 狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)	m3	117				
		敷鉄板設置・撤去 22*914*1829	m2	117				
		工事用道路撤去 土砂掘削 小規模 標準	m3	94				
		土留・仮締切工	式	1		574,587	種別行	
		大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	66				
		土のう積工 小口並べ 仕拵・積立・撤去	m2	3.5				
		仮水路工	式	1		467,092	種別行	
		仮排水管 据付・撤去 波状管400mm	m	79				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		締切排水(水替)工 1日	式	1				
		残土処理工	式	1		785,879	種別行	
		土砂運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 6.5km以下 良好	m3	85				
		土のう運搬 小規模 大型土のう(土砂) DID有り 11.0km以下 良好	m3	66				
		路盤材運搬 小規模 路盤材 DID無し 1.5km以下 良好	m3	8.9				
		残土等処分 砂質土 路盤材	m3	94				
		運搬処理工	式	1		18,298	種別行	
		廃プラスチック殻運搬 人力 廃プラスチック DID有り 6.0km以下 良好	m3	1.8				
		殻等処分 廃プラスチック	m3	1.8				
直接工事費						9,116,322		
		安全費	式	1		520,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			技術管理費	式	1		7,100		
			イメージアップ経費(率分)	式	1		104,000		
			共通仮設費(積上分計)				631,100		
			共通仮設費(率分)	式	1		1,162,000		
			共通仮設費計				1,793,100		
			純工事費				10,909,422		
			現場管理費	式	1		4,197,000		
			工事原価				15,106,422		
			一般管理費等	式	1		2,690,631		
			工事価格				17,797,000		
			消費税相当額	%	8		1,423,760		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
設計	価格						19,220,760		