

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 28 年度	設 計 書 番 号	16GI0069-0C8					
施 工 場 所	枚方市大字尊延寺						
路 線 ・ 河 川 名	責谷川						
工 事 名	責谷川補修工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>水 路 土 工 一 式 U型水路工(600×600) L=95.6m 構造物撤去工 一 式 仮 設 工 一 式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>15,211,800 円 14,085,000 円 1,126,800 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水路改良			式	1		6,794,847	費目行	
	水路工		式	1		2,436,832	工種行	
		作業土工	式	1		232,304	種別行	
		床掘り（土砂）	m3	56				
		埋戻し	m3	24				
		本体工	式	1		2,204,528	種別行	
		U型水路工	m	95.6				
		落差工	箇所	1				
	水路土工		式	1			工種行	
		作業残土処理工	式	1			種別行	
		作業残土処理（土砂）	m3	32				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
構造物撤去工				式	1		338,540	工種行	
撤去工				式	1		338,540	種別行	
板柵撤去工				m	114.3				
コンクリート矢板撤去				m	27.1				
殻運搬				m3	1.1				
発生材運搬 木材				m3	4.6				
仮設工				式	1		3,686,195	工種行	
工事用道路工				式	1		2,645,907	種別行	
敷鉄板				m	199.2				
養生シート				m2	537				
仮水路工				式	1			種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
			排水管	m	113.7				
			水替工	式	1		347,742	種別行	
			ポンプ排水	日					
			ポンプ設置・撤去	箇所	3				
直接工事費							6,794,847		
			運搬費	式	1		491,400		
			安全費	式	1		480,000		
			技術管理費	式	1				
			共通仮設費(積上分計)				978,500		
			共通仮設費(率分)	式	1		905,000		
共通仮設費計							1,883,500		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費							8,678,347		
	現場管理費			式	1		3,200,000		
工事原価							11,878,347		
	一般管理費等			式	1		2,206,864		
工事価格							14,085,000		
	消費税相当額			%			1,126,800		
設計価格							15,211,800		

経費一覧表

集 計 表 項 目	集 計 表 金 額	費 目	経 費 率	金 額
直接工事費	6,794,847	直接工事費		6,794,847
(桁等購入費)		処分費による控除額		
(処分費等)	148,216	イメージ対象金額		
(諸経費対象外)		共通仮設費対象額		6,794,847
鋼橋門扉等工場原価		共通仮設費対象額 (処分費控除前)		6,794,847
支給品費等 桁等購入費		現場管理費対象額		8,671,247
支給品費等 一般材料費・電力		一般管理費等対象額		11,871,247
無償貸付機械評価額		イメージアップ経費(率分)		
無償貸付機械評価額 ダム		共通仮設費(積上分計)		978,500
運搬費	491,400	共通仮設費(率分)	13.32%	905,000
準備費		共通仮設費計		1,883,500
準備費に含まれる処分費		純工事費		8,678,347
事業損失防止施設費		現場管理費	36.91%	3,200,000
安全費	480,000	工場原価計		
役務費		工事原価		11,878,347
技術管理費	7,100	一般管理費等	18.59%	2,206,864
営繕費		金額調整欄		
イメージアップ経費(率分)		工事価格		14,085,000
共通仮設費(率分)		消費税相当額	8%	1,126,800
現場管理費		設計価格		15,211,800
一般管理費等				

経費一覧表

集 計 表 項 目	集 計 表 金 額	費 目	経 費 率	金 額
諸経費対象外				

経費一覧表

補正項目	補正内容
工種区分	下水道工事(2)
施工地域・工事場所による補正	地方・交通影響なし【共 +0%、現 +0%】
契約保証に係る補正	金銭的保証必要【一般 +0.04%】
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし【現場 +0%】
工事価格丸め	1000円丸め切り捨て
施工時期(冬期)補正	補正なし

補正項目	補正内容
イメージアップ補正	補正なし
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下【一般 ×1.00】
砂防・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし【現場 +0%】
共通仮設・現場管理丸め	1000円丸め切り捨て
除雪工事の営繕費補正(施設貸与)	上記以外【共通×1.00】
消費税率	8

費目名	計算式内容
共通仮設費(率分)	<共通仮設費(率分) = 共通仮設費対象額 * (共通仮設費率 * 除雪営繕補正係数 + 大都市補正 + 地域補正) = >6,794,847 * (13.32% * 1 + 0% + 0%) = 905,000
現場管理費	<現場管理費 = 現場管理費対象額 * (現場管理費率 * 大都市補正 + 地域補正 + 時期補正 + 緊急補正 + 砂防・地すべり) = >8,671,247 * (36.91% * 1 + 0% + 0% + 0% + 0%) = 3,200,000
一般管理費等	<一般管理費等 = 一般管理費等対象額 * (一般管理費等率 * 前払金 + 契約保証) => 11,871,247 * (18.55% * 1 + 0.04%) = 2,206,864