

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 28 年度	設 計 書 番 号	16DB5007-0C0					
施 工 場 所	枚方市 南中振2丁目 地内 他						
路 線 ・ 河 川 名	私道						
工 事 名	南中振2丁目地内他道路補修工事 (H28-20)						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">         &lt;南中振2丁目 地内&gt;          道路土工 一式          舗装工 一式            施工延長L=91.0m            &lt;山之上5丁目 地内&gt;          道路土工 一式          舗装工 一式            施工延長L=13.5m            &lt;茄子作1丁目 地内&gt;          道路土工 一式          舗装工 一式            施工延長L=34.4m            &lt;磯島茶屋町 地内&gt;          道路土工 一式          舗装工 一式          区画線工 一式            施工延長L=31.7m       </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">6,149,520 円</p> <p style="text-align: right;">5,694,000 円</p> <p style="text-align: right;">455,520 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
—南中振2丁目 地内—	式	1		1,260,864	費目行	
道路土工	式	1		334,401	工種行	
掘削工	式	1		334,401	種別行	
掘削 土砂 小規模 標準	m3	43.5				
路盤材処理	m3	43.5				
舗装工	式	1		926,463	工種行	
舗装打換え工	式	1		926,463	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	4.6				
舗装版破碎積込	m2	290.3				
殻運搬処理	m3	14.5				
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 125mm超150mm以下	m2	290.3				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	290.3				
一山之上5丁目 地内一	式	1		126,704	費目行	
道路土工	式	1		32,095	工種行	
掘削工	式	1		32,095	種別行	
掘削 土砂 小規模 標準	m3	4.1				
路盤材処理	m3	4.1				
舗装工	式	1		94,609	工種行	
舗装打換え工	式	1		94,609	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	17.5				
舗装版破碎積込	m2	27.0				
殻運搬処理	m3	1.4				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 125mm超150mm以下	m2	27.0				
表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	27.0				
—茄子作1丁目 地内—	式	1		994,648	費目行	
道路土工	式	1		372,216	工種行	
掘削工	式	1		372,216	種別行	
掘削 土砂 小規模 標準	m3	42.9				
路盤材処理	m3	42.9				
舗装工	式	1		622,432	工種行	
舗装打換え工	式	1		622,432	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	44.2				
舗装版破碎積込	m2	171.7				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
殻運搬処理	m3	8.6				
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 225mm超275mm以下	m2	171.7				
表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	171.7				
磯島茶屋町 地内一	式	1		544,666	費目行	
道路土工	式	1		140,127	工種行	
掘削工	式	1		140,127	種別行	
掘削 土砂 小規模 標準	m3	17.9				
路盤材処理	m3	17.9				
舗装工	式	1		384,235	工種行	
舗装打換え工	式	1		384,235	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	7.5				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版破碎積込	m2	119.5				
殻運搬処理	m3	6.0				
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 125mm超150mm以下	m2	119.5				
表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	119.5				
区画線工	式	1		20,304	工種行	
区画線工	式	1		20,304	種別行	
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 50m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	14.4				
直接工事費				2,926,882		
安全費	式	1		120,000		
共通仮設費(積上分計)				120,000		
共通仮設費(率分)	式	1		513,000		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費計				633,000		
純工事費				3,559,882		
現場管理費	式	1		1,276,000		
工事原価				4,835,882		
一般管理費等	式	1		858,348		
工事価格				5,694,000		
消費税相当額	%	8		455,520		
設計価格				6,149,520		