

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	係 員			技術管理者

当初設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 4条1項 号別表第1,3 (3) 表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 平成 28年度
 支出費目 : 建一 2 4 建設改良費(鉛管)
 : 建一 2 4 建設改良費(更新)
 :
 :
 :

基 準 年 度 : 平成 28年度
 単 価 適 用 月 度 : 平成 2 8 年 5 月 度
 適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事
 地 域 補 正 : 市街地

工事場所 : 枚方市 翠香園町 地内
 路線河川名 : 市道 東中振南中振1号線 他
 工事名 : 翠香園町口径250mm以下配水管改良工事
 :
 :

区 分	金 額	摘 要
工事価格	92,350,000円	
消費税相当額	7,388,000円	
工事費	99,738,000円	

工 事 概 要

建設改良費（鉛管） 種 別

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	2 9 7
	D I P φ 1 0 0	m	1 1 1
	D I P φ 7 5	m	1
	H I V P φ 5 0	m	1
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1 7
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	3
	仕切弁 φ 7 5	箇所	2
	消火栓 φ 7 5	箇所	6
撤去工	C I P φ 1 5 0	m	2 9 8
	C I P φ 1 0 0	m	1 1 9
給水管接合替工		箇所	4 7
仮設給水替工		式	1
舗装本復旧工		m ²	1 8 3 0

建設改良費（更新） 種 別

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 2 5 0	m	2 1 4
設置工	仕切弁 φ 2 5 0	箇所	2
	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	2
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	C I P φ 2 5 0	m	2 1 4
仮設給水替工		式	1

(080016-0)

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事(鉛管)							(8,638,722) 13,786,044	
	材料費			式	1	(8,349,063) 9,320,253	(8,349,063) 9,320,253	
	土工			式	1	3,057,761	3,057,761	
	管工			式	1	(289,659) 1,408,030	(289,659) 1,408,030	
φ100本管工事(鉛管)							(1,697,202) 3,254,575	
	材料費			式	1	(1,598,713) 1,769,023	(1,598,713) 1,769,023	
	土工			式	1	1,067,945	1,067,945	
	管工			式	1	(98,489) 417,607	(98,489) 417,607	
φ75本管工事(鉛管)							(180,177) 280,209	
	材料費			式	1	(179,100) 235,870	(179,100) 235,870	

(080016-0)

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	24,141	24,141	
	管工			式	1	(1,077) 20,198	(1,077) 20,198	
φ50本管工事 (鉛管)							(69,117) 154,741	
	材料費			式	1	(69,117) 125,887	(69,117) 125,887	
	土工			式	1	15,152	15,152	
	管工			式	1	13,702	13,702	
φ150消火栓設置工事 (鉛管)							(809,109) 1,377,239	
	材料費			式	1	(807,148) 1,313,068	(807,148) 1,313,068	
	管工			式	1	(1,961) 64,171	(1,961) 64,171	
φ100消火栓設置工事 (鉛管)							(369,760) 652,001	

(080016-0)

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(368,864) 621,824	(368,864) 621,824	
	管工			式	1	(896) 30,177	(896) 30,177	
給水管接合替工事 (鉛管)							(1,999,502) 3,916,353	
	土工			式	1	734,105	734,105	
	管工			式	1	(1,999,502) 3,182,248	(1,999,502) 3,182,248	
仮設給水替工事 (鉛管)							(2,502,335) 11,112,334	
	材料費			式	1	(2,374,427) 2,636,027	(2,374,427) 2,636,027	
	土工			式	1	2,709,189	2,709,189	
	管工			式	1	(127,908) 5,767,118	(127,908) 5,767,118	
φ150本管撤去工事 (鉛管)							229,685	

(080016-0)

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	229,685	229,685	
φ100本管撤去工事(鉛管)							82,748	
	管工			式	1	82,748	82,748	
舗装本復旧工事(鉛管)							4,687,401	
	土工			式	1	4,687,401	4,687,401	
φ250本管工事(更新)							(6,291,372) 10,637,260	
	材料費			式	1	(5,999,614) 6,348,394	(5,999,614) 6,348,394	
	土工			式	1	3,288,295	3,288,295	
	管工			式	1	(291,758) 1,000,571	(291,758) 1,000,571	
φ250消火栓設置工事(更新)							(309,938) 452,031	

(080016-0)

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(309,122) 435,602	(309,122) 435,602	
	管工			式	1	(816) 16,429	(816) 16,429	
仮設給水替工事 (更新)							(2,801,766) 8,641,700	
	材料費			式	1	(2,801,766) 2,959,206	(2,801,766) 2,959,206	
	土工			式	1	1,464,068	1,464,068	
	管工			式	1	4,218,426	4,218,426	
φ250本管撤去工事 (更新)							194,209	
	管工			式	1	194,209	194,209	
直接工事費計							(25,669,000) 59,458,530	

(080016-0)

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(25,669,000) 59,458,530	
共通仮設費				式	1		8,037,000	
	共通仮設費率計算額			式	1		5,253,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		2,784,000	
		運搬費		式	1		24,000	
			運搬費	式	1		24,000	
		安全費		式	1		2,760,000	
			安全費	式	1		2,760,000	
純工事費				式	1		67,495,530	
	現場管理費			式	1		13,101,000	

(080016-0)

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		現場管理費率計算額		式	1		13,101,000	
工事原価				式	1		80,596,530	
	一般管理費等			式	1		11,753,470	
		一般管理費率計算額		式	1		11,729,000	
		契約保証費		式	1		31,895	
工事価格				式	1		92,350,000	
消費税相当額				式	1		7,388,000	
本工事費				式	1		99,738,000	