

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	係 員			技術管理者

当初設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 条 項 号別表第1.3(3) 表18項		書類名： 建設改良工事 委託関係綴	

施工年度 : 平成 28年度
 支出費目 : 建—23 建設改良費(鉛管)
 :
 :
 :

基 準 年 度 : 平成 28年度
 単 価 適 用 月 度 : 平成 28年 5 月 度
 適 用 工 種 : 開削工事及び小口径推進工事
 地 域 補 正 : 市街地

工事場所 : 枚方市 茄子作3丁目他 地内
 路線河川名 : 府道木屋交野線 他
 工事名 : 茄子作3丁目口径200mm以下配水管改良工事
 :

区 分	金 額	摘 要
工事価格	86,530,000円	
消費税相当額	6,922,400円	
工事費	93,452,400円	

工 事 概 要

建設改良費（鉛管） 種 別	形 質	単位	当初
布設工	DIPφ200	m	93
	DIPφ150	m	387
	DIPφ75	m	104
	HIVPφ75	m	2
	PEφ50	m	53
設置工	仕切弁φ200	箇所	2
	仕切弁φ150	箇所	8
	仕切弁φ75	箇所	13
	仕切弁φ50	箇所	1
	消火栓φ75	箇所	4
撤去工	CIPφ200	m	97
	CIPφ150	m	386
	DIPφ75	m	78
	HIVPφ75	m	24
	HIVPφ50	m	60
	HIVPφ40	m	28
給水管接合替工	箇所	61	
仮設給水替工	式	1	
舗装本復旧工	m ²	2300	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ200本管工事 (鉛管)							(2,588,191) 4,194,020	
	材料費			式	1	(2,480,381) 2,646,621	(2,480,381) 2,646,621	
	土工			式	1	1,133,547	1,133,547	
	管工			式	1	(107,810) 413,852	(107,810) 413,852	
φ150本管工事 (鉛管)							(7,612,675) 13,520,008	
	材料費			式	1	(7,234,834) 7,688,994	(7,234,834) 7,688,994	
	土工			式	1	4,334,343	4,334,343	
	管工			式	1	(377,841) 1,496,671	(377,841) 1,496,671	
φ75本管工事 (鉛管)							(2,640,338) 4,978,514	
	材料費			式	1	(2,554,641) 3,292,651	(2,554,641) 3,292,651	

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	1,100,168	1,100,168	
	管工			式	1	(85,697) 585,695	(85,697) 585,695	
φ50本管工事 (鉛管)							(231,588) 1,083,704	
	材料費			式	1	(231,588) 288,358	(231,588) 288,358	
	土工			式	1	695,033	695,033	
	管工			式	1	100,313	100,313	
φ200消火栓設置工事 (鉛管)							(215,933) 358,958	
	材料費			式	1	(215,352) 341,832	(215,352) 341,832	
	管工			式	1	(581) 17,126	(581) 17,126	
φ150消火栓設置工事 (鉛管)							(551,309) 975,537	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費			式	1	(549,936) (929,376)	(549,936) (929,376)	
	管工			式	1	(1,373) (46,161)	(1,373) (46,161)	
給水管接合替工事 (鉛管)							(2,190,163) (4,627,433)	
	材料費			式	1	(45,920) (45,920)	(45,920) (45,920)	
	土工			式	1	1,192,374	1,192,374	
	管工			式	1	(2,144,243) (3,389,139)	(2,144,243) (3,389,139)	
仮設本管工事 (鉛管)							(2,892,300) (14,853,331)	
	材料費			式	1	(2,892,300) (3,075,660)	(2,892,300) (3,075,660)	
	土工			式	1	4,283,840	4,283,840	
	管工			式	1	7,493,831	7,493,831	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設給水替工事 (鉛管)							(193,883) 948,178	
	管工			式	1	(193,883) 948,178	(193,883) 948,178	
φ200本管撤去工事 (鉛管)							571,662	
	土工			式	1	442,934	442,934	
	管工			式	1	128,728	128,728	
φ150本管撤去工事 (鉛管)							309,417	
	管工			式	1	309,417	309,417	
φ75本管撤去工事 (鉛管)							60,941	
	管工			式	1	60,941	60,941	
φ50本管撤去工事 (鉛管)							18,357	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(19,188,470) 53,440,977	
共通仮設費				式	1		9,367,864	
		共通仮設費率計算額		式	1		4,946,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		4,421,864	
		運搬費		式	1		21,864	
			運搬費		1		21,864	
		安全費		式	1		4,400,000	
			安全費		1		4,400,000	
純工事費				式	1		62,808,841	
		現場管理費		式	1		12,680,000	

