

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	係 員			技術管理者

当初設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3) 表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 平成 28年度
 支出費目 : 建-22 建設改良費 (鉛管)
 :
 :
 :

工事場所 : 枚方市 茄子作1丁目、東香里新町 地内
 路線河川名 : 山之上高田線、茄子作38号線 他
 工事名 : 茄子作1丁目口径150mm以下配水管改良工事 (その1)
 :
 :

区 分	金 額	摘 要
工事価格	49,990,000円	
消費税相当額	3,999,200円	
工事費	53,989,200円	

工 事 概 要

建設改良費（鉛管） 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 3 0 0	m	5
	D I P φ 1 5 0	m	1 7 4
設置工	D I P φ 1 0 0	m	4 1
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	3
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	2
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	3
撤去工	C I P φ 3 0 0	m	5
	C I P φ 1 5 0	m	1 7 5
	C I P φ 1 0 0	m	4 3
給水管接合替工		箇所	3 4
仮設給水替工		式	1
舗装本復旧工		m ²	1 7 6 6

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ300本管工事 (鉛管)							(925,871) 1,173,848	
	材料費			式	1	(919,840) 919,840	(919,840) 919,840	
	土工			式	1	167,763	167,763	
	管工			式	1	(6,031) 86,245	(6,031) 86,245	
φ150本管工事 (鉛管)							(3,040,135) 5,898,261	
	材料費			式	1	(2,870,538) 3,052,698	(2,870,538) 3,052,698	
	土工			式	1	2,194,015	2,194,015	
	管工			式	1	(169,597) 651,548	(169,597) 651,548	
φ100本管工事 (鉛管)							(840,507) 1,549,200	
	材料費			式	1	(802,925) 973,235	(802,925) 973,235	

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	395,040	395,040	
	管工			式	1	(37,582) 180,925	(37,582) 180,925	
φ300消火栓設置工事 (鉛管)							(253,787) 406,735	
	材料費			式	1	(253,069) 379,549	(253,069) 379,549	
	管工			式	1	(718) 27,186	(718) 27,186	
φ150消火栓設置工事 (鉛管)							(372,183) 656,285	
	材料費			式	1	(371,301) 624,261	(371,301) 624,261	
	管工			式	1	(882) 32,024	(882) 32,024	
給水管接合替工事 (鉛管)							(1,375,776) 3,206,060	
	土工			式	1	973,792	973,792	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(1,375,776) 2,232,268	(1,375,776) 2,232,268	
仮設給水替工事 (鉛管)							(4,716,634) 12,274,611	
	材料費			式	1	(4,582,914) 4,792,674	(4,582,914) 4,792,674	
	土工			式	1	1,693,540	1,693,540	
	管工			式	1	(133,720) 5,788,397	(133,720) 5,788,397	
φ300本管撤去工事 (鉛管)							31,875	
	管工			式	1	31,875	31,875	
φ150本管撤去工事 (鉛管)							598,683	
	土工			式	1	453,234	453,234	
	管工			式	1	145,449	145,449	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(11,524,893) 30,702,147	
共通仮設費				式	1		4,882,208	
		共通仮設費率計算額		式	1		3,148,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		1,734,208	
		運搬費		式	1		199,208	
			仮設材運搬費	回	1		199,208	
		安全費		式	1		1,535,000	
			安全費	式	1		1,535,000	
純工事費				式	1		35,584,355	
		現場管理費		式	1		7,587,000	

