

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日							
<h1>変 更 設 計 書</h1>							
平成 28 年度	設計書番号	16DB5009-0C0					
施工場所	枚方市 東船橋1丁目 地内						
路線・河川名	北部区画第48号線						
工事名	北部区画第48号線道路排水施設設置工事 (H28-17)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式 施工延長 L=41.5m	舗装工 一式 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式 施工延長 L=41.5m
設 計 金 額 (内 訳)	5,874,120 円	6,001,560 円
工 事 価 格	5,439,000 円	5,557,000 円
消 費 税 等 相 当 額	435,120 円	444,560 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 5,257,440 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 4,868,000 円 消費税等相当額 389,440 円	変更契約金額 (税込み) 5,370,840 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 4,973,000 円 消費税等相当額 397,840 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕	式	1		3,026,638	費目行	
		1		2,993,210		
舗装工	式	1		1,406,782	工種行	
舗装打換え工	式	1		1,406,782	種別行	
道路打換(全層打換)一連 摺付無 上層路盤2層 表層 1000m2未満	m2	303.1				
表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) 乳剤無し	m2	25.3				
残土処理	m3	75.8				
排水構造物工	式	1		1,358,529	工種行	
		1		1,325,101		
作業土工	式	1		231,043	種別行	
		1		230,102		
床掘り 土砂 小規模	m3	57.1				
		56.9				
埋戻し 小規模 土砂	m3	44.5				
		44.3				
側溝工	式	1		8,068	種別行	
		1		6,724		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
PU側溝	m	1.2				
		1.0				
管渠工	式	1		898,698	種別行	
		1		867,555		
管渠 VUφ300	m	20.2				
		19.5				
集水枡・マンホール工	式	1		220,720	種別行	
集水枡	箇所	1				
プレキャストマンホール 据付 2000kg/基以下 砕石有り(円形断面)	基	1				
構造物撤去工	式	1		261,327	工種行	
構造物取壊し工	式	1		92,353	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	140.6				
舗装版破碎積込	m ²	25.3				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 10m ³ 未満 制約無 夜間無 対策不要	m ³	0.49				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 10m3未満 制約無 夜間無 対策不要	m3	0.03				
運搬処理工	式	1		168,974	種別行	
コンクリート塊 無筋	m3	0.49				
コンクリート塊 有筋	m3	0.03				
アスファルト塊	m3	15.2				
アスファルト塊 仮復旧箇所	m3	1.3				
残土処理	m3	7.7				
直接工事費				3,026,638		
				2,993,210		
準備費	式	1				
		1		91,390		
安全費	式	1		120,000		
		1		140,000		
共通仮設費(積上分計)				120,000		
				231,390		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費(率分)	式	1		384,000		
		1		379,000		
共通仮設費計				504,000		
				610,390		
純工事費				3,530,638		
				3,603,600		
現場管理費	式	1		1,062,000		
		1		1,087,000		
工事原価				4,592,638		
				4,690,600		
一般管理費等	式	1		846,881		
		1		866,593		
工事価格				5,439,000		
				5,557,000		
消費税相当額	%	8		435,120		
		8		444,560		
設計価格						