

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	係 員			技術管理者

変更設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 4条1項別表第1 3(3) 表18号		書類名： 受託工事費関係綴	

施工年度 : 平成 28年度
 支出費目 : 受-2 受託工事費
 :
 :
 :

工事場所 : 枚方市 津田北町3丁目 地内
 路線河川名 : 国道307号 他
 工事名 : 国道307号口径200mm以下配水管移設工事
 :
 :

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	36,210,000円	37,660,000円	1,450,000円
消費税相当額	2,896,800円	3,012,800円	116,000円
工事費	39,106,800円	40,672,800円	1,566,000円

工 事 概 要

受託工事費 種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 2 0 0	m	1 8 5	1 8 5
	D I P φ 1 5 0	m	1 0	1 1
設置工	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	3	3
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1	1
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	1	1
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	2	2
撤去工	C I P φ 2 0 0	m	1 8 3	1 7 5
	C I P φ 1 5 0	m	5	0
	C I P φ 7 5	m	2 8	2 8
舗装本復旧工		m ²	1 0 2 2	9 4 4

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 200本管工事 (受託)							(4,849,632)	
							9,020,515	
							(4,955,959)	
							9,158,136	
材料費					1	(4,634,852)	(4,634,852)	
							4,997,532	4,997,532
							(4,741,062)	(4,741,062)
				式	1	5,103,742	5,103,742	
土工					1	2,919,446	2,919,446	
				式	1	2,934,947	2,934,947	
管工					1	(214,780)	(214,780)	
							1,103,537	1,103,537
管工					1	(214,897)	(214,897)	
				式	1	1,119,447	1,119,447	
φ 150本管工事 (受託)							(762,012)	
							1,291,284	
							(733,704)	
							1,244,460	
材料費					1	(751,406)	(751,406)	
							888,646	888,646
				式	1	(722,165)	(722,165)	
土工					1	859,405	859,405	
				式	1	252,986	252,986	
管工					1	242,543	242,543	
							(10,606)	(10,606)
							149,652	149,652
管工					1	(11,539)	(11,539)	
				式	1	142,512	142,512	
φ 200消火栓設置工事 (受託)							(525,060)	
							830,451	
							(506,750)	
							809,786	
材料費					1	(524,014)	(524,014)	
							776,974	776,974
				式	1	(505,704)	(505,704)	
						758,664	758,664	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	(1,046)	(1,046)	
						53,477	53,477	
	管工			式	1	(1,046)	(1,046)	
						51,122	51,122	
φ200本管撤去工事 (受託)							(766,602)	
							6,280,203	
							(820,417)	
							7,507,915	
					1	(766,602)	(766,602)	
						845,322	845,322	
	材料費			式	1	(820,417)	(820,417)	
						899,137	899,137	
					1	4,851,844	4,851,844	
	土工			式	1	6,025,267	6,025,267	
					1	583,037	583,037	
	管工			式	1	583,511	583,511	
φ150本管撤去工事 (受託)							92,477	
							0	
	土工			式	1	86,870	86,870	
					0	0	0	
	管工			式	1	5,607	5,607	
					0	0	0	
φ75本管撤去工事 (受託)							(124,373)	
							201,323	
							(124,373)	
							201,323	
					1	(37,202)	(37,202)	
						37,202	37,202	
	材料費			式	1	(37,202)	(37,202)	
						37,202	37,202	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(7,027,679)	
				式	1		21,159,229	
共通仮設費					1		(7,141,203)	
				式	1		22,140,791	
共通仮設費					1		4,309,524	
				式	1		4,396,524	
共通仮設費率計算額					1		2,339,000	
				式	1		2,426,000	
共通仮設費 積上額計					1		1,970,524	
				式	1		1,970,524	
運搬費					1		155,524	
				式	1		155,524	
運搬費			運搬費		1		155,524	
				式	1		155,524	
安全費					1		1,815,000	
				式	1		1,815,000	
安全費			安全費		1		1,815,000	
				式	1		1,815,000	
純工事費					1		25,468,753	
				式	1		26,537,315	
現場管理費					1		5,679,000	
				式	1		5,888,000	

