

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
平成 28 年度	設 計 書 番 号	16GI0069-1C0					
施 工 場 所	枚方市大字尊延寺						
路 線 ・ 河 川 名	責谷川						
工 事 名	責谷川補修工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	水 路 土 工 一 式 U型水路工(600×600) L=95.6m 構造物撤去工 一 式 仮 設 工 一 式	水 路 土 工 一 式 U型水路工(600×600) L=95.6m 構造物撤去工 一 式 仮 設 工 一 式
設 計 金 額	15,211,800 円	16,192,440 円
(内 訳)		
工 事 価 格	14,085,000 円	14,993,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,126,800 円	1,199,440 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 13,308,840 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 12,323,000 円 消費税等相当額 985,840 円	変更契約金額 (税込み) 14,166,360 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 13,117,000 円 消費税等相当額 1,049,360 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水路改良			式	1		6,794,847	費目行	
				1		7,283,439		
水路工			式	1		2,436,832	工種行	
				1		2,675,464		
	作業土工		式	1		232,304	種別行	
				1		470,936		
		床掘り（土砂）	m3	56				
		埋戻し（購入土）	m3	24				
				24				
	本体工		式	1		2,204,528	種別行	
		U型水路工	m	95.6				
		落差工	箇所	1				
水路土工			式	1			工種行	
				1				
	作業残土処理工		式	1			種別行	
				1				
	作業残土処理（土砂）		m3	32				
				56				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
構造物撤去工				式	1		338,540	工種行	
撤去工				式	1		338,540	種別行	
板柵撤去工				m	114.3				
コンクリート矢板撤去				m	27.1				
殻運搬				m3	1.1				
発生材運搬 木材				m3	4.6				
仮設工				式	1		3,686,195	工種行	
工事用道路工				式	1		2,645,907	種別行	
敷鉄板				m	199.2				
養生シート				m2	537				
仮水路工				式	1			種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			排水管	m	113.7				
			水替工	式	1		347,742	種別行	
			ポンプ排水	日					
			ポンプ設置・撤去	箇所	3				
直接工事費							6,794,847		
			運搬費	式	1		491,400		
			安全費	式	1		480,000		
					1		500,000		
			技術管理費	式	1				
					1				
共通仮設費(積上分計)							978,500		
							991,400		
共通仮設費(率分)				式	1		905,000		
					1		970,000		
共通仮設費計							1,883,500		
							1,961,400		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費							8,678,347		
							9,244,839		
現場管理費				式	1		3,200,000		
					1		3,412,000		
工事原価							11,878,347		
							12,656,839		
一般管理費等				式	1		2,206,864		
					1		2,336,452		
工事価格							14,085,000		
							14,993,000		
消費税相当額				%			1,126,800		
							1,199,440		
設計価格							15,211,800		
							16,192,440		