

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	係 員			技術管理者

当初設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 4条1項別表第1 3(3) 表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 平成 28年度
 支出費目 : 建-7 建設改良費(依頼)
 :
 :
 :

工事場所 : 枚方市 東船橋2丁目 地内
 路線河川名 : 市道 北部区画第14・19・45号線
 工事名 : 東船橋口径150mm以下配水管移設工事 (第50工区)
 :
 :

区 分	金 額	摘 要
工事価格	18,160,000円	
消費税相当額	1,452,800円	
工事費	19,612,800円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼）
種 別

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	7 0
	D I P φ 1 0 0	m	9
設置工	D I P φ 7 5	m	8
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	4
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	1
	仕切弁 φ 7 5	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	2
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	7 7
	D I P φ 1 0 0	m	6
	D I P φ 7 5	m	8
	H I V P φ 7 5	m	4
給水管接合替工		箇所	2 5
仮設給水替工		式	1

直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事 (依頼)							(2,373,634) 3,682,062	
	材料費			式	1	(2,306,050) 2,551,080	(2,306,050) 2,551,080	
	土工			式	1	761,848	761,848	
	管工			式	1	(67,584) 369,134	(67,584) 369,134	
φ100本管工事 (依頼)							(446,927) 669,035	
	材料費			式	1	(439,130) 495,900	(439,130) 495,900	
	土工			式	1	112,123	112,123	
	管工			式	1	(7,797) 61,012	(7,797) 61,012	
φ75本管工事 (依頼)							(325,027) 507,723	
	材料費			式	1	(318,563) 370,883	(318,563) 370,883	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	77,427	77,427	
	管工			式	1	(6,464) 59,413	(6,464) 59,413	
φ150消火栓設置工事 (依頼)							(423,466) 837,087	
	材料費			式	1	(422,584) 802,024	(422,584) 802,024	
	管工			式	1	(882) 35,063	(882) 35,063	
給水管接合替工事 (依頼)							(600,830) 1,511,336	
	土工			式	1	296,173	296,173	
	管工			式	1	(600,830) 1,215,163	(600,830) 1,215,163	
φ150仮設本管工事 (依頼)							1,122,748	
	土工			式	1	287,728	287,728	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	835,020	835,020	
φ100仮設本管工事 (依頼)							259,138	
	土工			式	1	75,565	75,565	
	管工			式	1	183,573	183,573	
φ50仮設本管工事 (依頼)							271,402	
	土工			式	1	51,040	51,040	
	管工			式	1	220,362	220,362	
仮設給水管接合替工事 (依頼)							(70,110) 386,876	
	管工			式	1	(70,110) 386,876	(70,110) 386,876	
φ150本管撤去工事 (依頼)							1,151,527	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	1,031,503	1,031,503	
	管工			式	1	120,024	120,024	
φ100本管撤去工事 (依頼)							79,707	
	土工			式	1	75,525	75,525	
	管工			式	1	4,182	4,182	
φ75本管撤去工事 (依頼)							98,725	
	土工			式	1	92,309	92,309	
	管工			式	1	6,416	6,416	
直接工事費計							(4,239,994) 10,577,366	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(4,239,994) 10,577,366	
共通仮設費				式	1		1,904,832	
		共通仮設費率計算額		式	1		1,262,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		642,832	
		運搬費		式	1		2,832	
			運搬費	式	1		2,832	
		安全費		式	1		640,000	
			安全費	式	1		640,000	
純工事費				式	1		12,482,198	
		現場管理費		式	1		2,933,000	

