

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	係 員			技術管理者

## 当初設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 4条1項別表第1 3 (3) 表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 平成 28年度  
 支出費目 : 建-13 建設改良費(鉛管)  
 :  
 :  
 :

工事場所 : 枚方市 三栗1丁目他 地内  
 路線河川名 : 市道 渚上島線他  
 工事名 : 三栗1丁目口径150mm以下配水管改良工事  
 :  
 :

区 分	金 額	摘 要
工事価格	60,060,000 円	
消費税相当額	4,804,800 円	
工事費	64,864,800 円	

工 事 概 要

建設改良費（鉛管）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	3 7 3
	D I P φ 7 5	m	2 3
設置工	P E φ 5 0	m	4 9
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	5
	仕切弁 φ 7 5	箇所	3
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1
撤去工	消火栓 φ 7 5	箇所	4
	D I P φ 7 5	m	4 0 0
	H I V P φ 4 0	m	1 5 9
給水管接合替工		箇所	5 6
仮設給水替工		式	1
舗装本復旧工		m <sup>2</sup>	2 2 0 7

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（鉛管）							( 6,314,198 ) 12,217,489	
	材料費			式	1	( 5,938,218 ) 6,302,538	( 5,938,218 ) 6,302,538	
	土工			式	1	4,524,224	4,524,224	
	管工			式	1	( 375,980 ) 1,390,727	( 375,980 ) 1,390,727	
φ75本管工事（鉛管）							( 739,562 ) 1,339,177	
	材料費			式	1	( 720,666 ) 959,596	( 720,666 ) 959,596	
	土工			式	1	241,671	241,671	
	管工			式	1	( 18,896 ) 137,910	( 18,896 ) 137,910	
φ50本管工事（鉛管）							( 211,238 ) 803,520	
	材料費			式	1	( 211,238 ) 268,008	( 211,238 ) 268,008	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	455,033	455,033	
	管工			式	1	80,479	80,479	
φ75消火栓設置工事（鉛管）							( 730,593 ) 1,450,026	
	材料費			式	1	( 728,828 ) 1,385,178	( 728,828 ) 1,385,178	
	管工			式	1	( 1,765 ) 64,848	( 1,765 ) 64,848	
給水管接合替工事（鉛管）							( 2,321,221 ) 4,594,374	
	土工			式	1	936,446	936,446	
	管工			式	1	( 2,321,221 ) 3,657,928	( 2,321,221 ) 3,657,928	
仮設給水替工事（鉛管）							( 210,637 ) 5,993,338	
	土工			式	1	2,644,203	2,644,203	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 10,527,449 ) 36,775,754	
共通仮設費				式	1		6,181,552	
		共通仮設费率計算額		式	1		3,725,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		2,456,552	
		運搬費		式	1		6,552	
			運搬費	式	1		6,552	
		安全費		式	1		2,450,000	
			安全費	式	1		2,450,000	
純工事費				式	1		42,957,306	
		現場管理費		式	1		9,173,000	

