

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 28 年度	設 計 書 番 号	16GK2002-0C0					
施 工 場 所	枚方市 宮之阪 1 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	公共下水道第 6 5 工区溝谷川ポンプ場整備工事 (その 2)						

<p>設 計 大 要</p>	<p> 本体作業土工 一式 本体仮設工 一式 本体築造工 一式 附帯工 一式 </p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>641,029,680 円</p> <p>593,546,000 円</p> <p>47,483,680 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ポンプ	場整備	【基幹事業】		式	1		264,261,999	費目行	
	本体	作業	土工	式	1		17,663,568	工種行	
		掘削	工	式	1		6,172,616	種別行	
			土砂掘削	m3	7,211				
		埋戻	工	式	1		4,091,952	種別行	
			埋戻し	m3	978				
		作業	残土処理工	式	1		7,399,000	種別行	
			作業残土処理	式	1				
	本体	仮設	工	式	1		87,915,067	工種行	
		土留	・仮締切工	式	1		72,473,667	種別行	
			仮設鋼矢板 圧入	枚	122				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		仮設鋼矢板 引抜	枚	240				
		鋼矢板材料費	式	1				
		切梁腹起 設置・撤去	t	301.9				
		中間杭	式	1				
		ガス切断（鋼矢板）	式	1				
		水替工	式	1		106,400	種別行	
		開削水替	式	1				
		仮橋・作業構台工	式	1		15,335,000	種別行	
		覆工板設置・撤去工	式	1				
		支持杭	式	1				
		水平・垂直プレス材	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
本体	築造工			式	1		158,683,364	工種行	
	既製杭工			式	1		28,372,719	種別行	
	既製コンクリート杭			本	36				
	【PHC杭 φ700 L=7.0m】								
	既製コンクリート杭			本	37				
	【PHC杭 φ700 L=8.0m】								
	泥水処理			m3	357				
	【泥水運搬処理・処分費含】								
	試験杭工			箇所	1				
	沈砂地躯体			式	1		78,015,207	種別行	
	杭頭処理			箇所	73				
	基礎材			m2	930.4				
	【RC-40 t=20cm】								
	均しコンクリート			m3	93.0				
	【18-8-25BB t=10cm】								
	均しコンクリート型枠			m2	6.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		コンクリート 【24-8-25BB 鉄筋構造物】	m3	1,781.0				
		型枠	m2	2,355.8				
		鉄筋 【機械式継手含む】	式	1				
		足場	掛m2	1,719.0				
		支保	空m3	1,249.9				
		既設躯体部スラブ	式	1		169,230	種別行	
		コンクリート 【24-8-25BB 鉄筋構造物】	m3	3.3				
		型枠	m2	10.5				
		鉄筋	式	1				
		伸縮継手工	式	1		7,014,710	種別行	
		止水版設置 【W=150mm】	m	440.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		後付け式止水板設置	m	36.3				
		目地材 【t=20mm】	式	1				
		誘発目地	式	1				
	蓋工		式	1		2,062,498	種別行	
		FRP蓋	箇所	6				
		グレーチング蓋	式	1				
	角落し工		式	1		39,710,000	種別行	
		角落とし	式	1				
	手摺工		式	1		2,823,000	種別行	
		手すり 【H=1,100 扉含む】	式	1				
	付属物工		式	1		516,000	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		足掛金物 【W=300】	個	129				
附帯工	【単独事業】		式	1		130,918,766	費目行	
		仮設構造物工	式	1		2,782,781	工種行	
		仮壁工	式	1		2,782,781	種別行	
		仮壁	式	1				
		C0殻運搬処理 【L=5.5km 投棄料あり】	m3	37.7				
		構造物復旧工	式	1		968,356	工種行	
		アスファルト舗装工	式	1		325,290	種別行	
		路盤 【RC-40、t=15cm】	m2	80				
		路盤 【RM-30、t=25cm】	m2	8				
		仮舗装	m2	217				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		アスファルト舗装工 (本復旧時)	式	1		207,966	種別行	
		不陸整正工	m2	137				
		アスファルト舗装 【t=5cm】	m2	137				
		擁壁工	式	1		435,100	種別行	
		擁壁工	式	1				
		構造物撤去工	式	1		7,646,250	工種行	
		舗装撤去	式	1		1,248,694	種別行	
		AS舗装切断 【t=10cm】	m	110.0				
		舗装版破碎	m2	601.4				
		AS殻運搬処理 【L=5.5km 投棄料あり】	m3	59.7				
		廃路盤材運搬処理 【L=5.5km 投棄料あり】	m3	91.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		舗装撤去 (本復旧)	式	1		123,834	種別行	
		AS舗装切断 【t=5cm】	m	39.3				
		舗装版破碎	m ²	137.3				
		AS殻運搬処理 【L=5.5km 投棄料あり】	m ³	6.9				
		構造物取り壊し	式	1		6,273,722	種別行	
		コンクリート構造物取壊し	式	1				
		CO殻運搬処理 【L=5.5km 投棄料あり】	m ³	166				
		取り壊し面補修	式	1				
		ネットフェンス撤去	m	27.9				
		外灯撤去	本	2				
		植栽撤去	本	20				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		既設除塵機撤去	式	1				
	付帯工		式	1		112,713,197	工種行	
		泥土処理工	式	1		410,883	種別行	
		泥土運搬処理	m3	33				
		作業残土処理工	式	1		111,900,000	種別行	
		作業残土処理	式	1				
		水位計ケーブル移設工	式	1		41,154	種別行	
		既設ケーブル撤去	m	28.7				
		既設電線管撤去	m	28.7				
		ケーブル設置	m	28.7				
		電線管設置	m	28.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	場内	配管工	式	1		361,160	種別行	
		配管布設	式	1				
		配管撤去	式	1				
		管路土工	式	1				
		ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去工	式	1				
	仮設工		式	1		6,808,182	工種行	
	工事用	施工基面工	式	1		6,085,712	種別行	
		土砂積込運搬	m3	1,156				
		埋戻し	m3	1,134				
		土砂掘削	m3	94				
		残土処理	m3	1,040				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		安定処理工	式	1				
		仮囲い工	式	1		722,470	種別行	
		防音シート設置撤去	式	1				
		伸縮門扉移設	式	1				
直接工事費						395,180,765		
		運搬費	式	1		3,991,348		
		安全費	式	1		4,360,000		
		役務費	式	1		61,004		
		技術管理費	式	1		16,425,960		
		共通仮設費(積上分計)				24,838,312		
		共通仮設費(率分)	式	1		25,697,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費計				50,535,312		
純工事費				445,716,077		
現場管理費	式	1		99,277,000		
工事原価				544,993,077		
一般管理費等	式	1		48,553,748		
工事価格				593,546,000		
消費税相当額	%	8		47,483,680		
設計価格				641,029,680		