

枚方市

| 部 長              | 次 長                 | 室 長 | 課 長 | 課長代理 | 校 合 | 検 算  | 設 計 |
|------------------|---------------------|-----|-----|------|-----|--|-----|
|                  |                     |     |     |      |     |  |     |
|                  |                     |     |     |      |     | 事務決裁規程 第 条 項 号<br>別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号<br>起 案 日 : 平成 年 月 日<br>決 裁 日 : 平成 年 月 日 |     |
| <p>変 更 設 計 書</p> |                     |     |     |      |     |  |     |
| 平成 28 年度         | 設 計 書 番 号           |     |     |      |     |  |     |
| 施 工 場 所          | 枚方市出屋敷元町1丁目40       |     |     |      |     |  |     |
| 路 線 ・ 河 川 名      |                     |     |     |      |     |  |     |
| 工 事 名            | 総合スポーツセンター臨時駐車場整備工事 |     |     |      |     |  |     |

|                          | 変 更 前  | 変 更 後  |
|--------------------------|--|--|
| 設 計 大 要                  | 基盤整備<br>敷地造成工<br>掘削工 55.8m3 他<br>構造物撤去工<br>コンクリート舗装撤去 15.8m2 他<br><br>施設整備<br>雨水排水設備工<br>現場打側溝 14.3m 他<br>園路広場工<br>碎石舗装 1717m2 他<br>管理施設整備工<br>転落防止柵 84.6m 他 | 基盤整備<br>敷地造成工<br>掘削工 55.8m3 他<br>構造物撤去工<br>コンクリート舗装撤去 15.8m2 他<br><br>施設整備<br>雨水排水設備工<br>現場打側溝 14.3m 他<br>園路広場工<br>碎石舗装 1717m2 他<br>管理施設整備工<br>転落防止柵 91.8m 他 |
| 設 計 金 額<br>(内 訳)         | 9, 229, 680 円  | 10, 351, 800 円   |
| 工 事 価 格<br>消 費 税 等 相 当 額 | 8, 546, 000 円<br>683, 680 円  | 9, 585, 000 円<br>766, 800 円  |
| 契 約 金 額                  | 前回契約金額 (税込み) 8, 047, 080 円<br>(内訳)<br>前回契約金額 (税抜き) 7, 451, 000 円<br>消費税等相当額 596, 080 円   | 変更契約金額 (税込み) 9, 024, 480 円<br>(内訳)<br>変更契約金額 (税抜き) 8, 356, 000 円<br>消費税等相当額 668, 480 円   |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額      | 摘要  | 備考 |
|----------------|--|---|----|------|----|---------|-----|----|
| 基盤整備           |  |   | 式  | 1    |    | 703,056 | 費目行 |    |
|                |  |   |    | 1    |    | 979,315 |     |    |
| 敷地造成工          |  |   | 式  | 1    |    | 621,203 | 工種行 |    |
|                |  |   |    | 1    |    | 810,393 |     |    |
|                |  | 掘削工   | 式  | 1    |    | 55,141  | 種別行 |    |
|                |  |   |    |      |    |         |     |    |
|                |  | 掘削<br>土砂 小規模 標準   | m3 | 55.8 |    |         |     |    |
|                |  | 盛土工   | 式  | 1    |    | 32,141  | 種別行 |    |
|                |  |   |    |      |    |         |     |    |
|                |  | 路床盛土<br>2.5m以上4.0m未満  | m3 | 50.3 |    |         |     |    |
|                |  | 残土処理工   | 式  | 1    |    | 533,921 | 種別行 |    |
|                |  |   |    |      |    |         |     |    |
|                |  | 土砂等運搬<br><small>ハッパ納山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 2.0km以下 良好</small> | m3 | 107  |    |         |     |    |
|                |  | 残土等処分<br>投棄料砂質土 {枚方市大峰東町}   | m3 | 4    |    |         |     |    |
|                |  | 残土等処分<br>投棄料表土 {枚方市大峰東町}  | m3 | 103  |    |         |     |    |
|                |  | 除草工   | 式  |      |    |         | 種別行 |    |
|                |  |   |    | 1    |    | 177,005 |     |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |                                 | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額     | 摘要  | 備 考 |
|----------------|--|---------------------------------|----|---------|-----|---------|-----|-----|
|                |  | 機械除草 I<br>肩掛式                   | m2 | 2,061.8 |     |         |     |     |
|                |  | 集草・積込運搬                         | m2 | 2,061.8 |     |         |     |     |
|                |  | 刈草処分費                           | m3 | 2.5     |     |         |     |     |
|                |  | 除根工                             | 式  | 1       |     | 12,185  | 種別行 |     |
|                |  | 床掘り<br>除根 小規模                   | m3 | 2.7     |     |         |     |     |
|                |  | トラック2t積による運搬<br>片道4.1km DID区間あり | 台  | 1       |     |         |     |     |
|                |  | 根処分費                            | t  | 0.38    |     |         |     |     |
|                |  | 構造物撤去工                          | 式  | 1       |     | 81,853  | 工種行 |     |
|                |  |                                 |    | 1       |     | 168,922 |     |     |
|                |  | 構造物土工                           | 式  | 1       |     | 14,345  | 種別行 |     |
|                |  | 床掘り<br>土砂 小規模                   | m3 | 2.1     |     |         |     |     |
|                |  | 埋戻し<br>小規模 土砂                   | m3 | 3.6     |     |         |     |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額        | 摘要  | 備考 |
|----------------|--|---|----|------|----|-----------|-----|----|
|                |  | 構造物取壊し工   | 式  | 1    |    | 67,508    | 種別行 |    |
|                |  |   |    | 1    |    | 154,577   |     |    |
|                |  | 舗装版切断<br>コンクリート舗装版 Co:15cm以下                                      | m  | 3.7  |    |           |     |    |
|                |  | 舗装版破碎<br>コンクリート舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り                          | m2 | 15.8 |    |           |     |    |
|                |  | 歩車道境界ブロック撤去<br>処分   | m  | 13.6 |    |           |     |    |
|                |  | U型側溝 撤去<br>600mm 50以上80以下   | m  | 13.7 |    |           |     |    |
|                |  | 金網(フェンス)・支柱(立入防止柵)<br>撤去  | m  | 6.9  |    |           |     |    |
|                |  | 現場発生品・支給品運搬<br>クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t以下 | 回  | 1    |    |           |     |    |
|                |  | 鉄くず<br>ペビール H3  | kg | 69.6 |    |           |     |    |
|                |  | ダンプトラック運搬 Coガラ処分<br>バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 無筋Co DID有 3.5以下 良好     | m3 | 2.8  |    |           |     |    |
|                |  |   |    | 6.0  |    |           |     |    |
|                |  | 構造物とりこわし(不明コンクリート)<br>無筋構造物 人力施工 3m3以上 制約無 夜間無                    | m3 |      |    |           |     |    |
|                |  |   |    | 3.2  |    |           |     |    |
| 施設整備           |  |   | 式  | 1    |    | 3,794,177 | 費目行 |    |
|                |  |   |    | 1    |    | 4,052,302 |     |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |   | 単位 | 数量   | 単価 | 金額        | 摘要  | 備考 |
|----------------|--|---|----|------|----|-----------|-----|----|
| 雨水排水設備工        |  |   | 式  | 1    |    | 746,356   | 工種行 |    |
|                |  |   |    | 1    |    | 806,356   |     |    |
| 構造物土工          |  |   | 式  | 1    |    | 72,396    | 種別行 |    |
|                |  |   |    |      |    |           |     |    |
|                |  | 床掘り<br>土砂 小規模   | m3 | 15.8 |    |           |     |    |
|                |  | 埋戻し<br>小規模 土砂   | m3 | 7.7  |    |           |     |    |
|                |  | 土砂等運搬<br><small>バックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 2.0km以下 良好</small>                       | m3 | 8.1  |    |           |     |    |
|                |  | 残土等処分<br>投棄料砂質土 {枚方市大峰東町}   | m3 | 8.1  |    |           |     |    |
| 側溝工            |  |   | 式  | 1    |    | 673,960   | 種別行 |    |
|                |  |   |    | 1    |    | 733,960   |     |    |
|                |  | 現場打側溝   | m  | 14.3 |    |           |     |    |
|                |  | U型側溝[市場単価] 据付け<br><small>据付け L補正無 鉄筋コンクリートU型JISA5372・240・240*240*600 L=600mm・60kg/個以下 50m以下</small> | m  | 52.4 |    |           |     |    |
|                |  | 縞鋼板付U字溝蓋設置工<br>(材工共) T-6・14   | 式  | 1    |    |           |     |    |
| 園路広場整備工        |  |   | 式  | 1    |    | 1,332,912 | 工種行 |    |
|                |  |   |    | 1    |    | 1,371,272 |     |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額      | 摘要  | 備考 |
|----------------|--|--|----|-------|----|---------|-----|----|
|                | 構造物土工  |  | 式  | 1     |    | 915     | 種別行 |    |
|                | 床掘り<br>土砂 小規模  |  | m3 | 0.2   |    |         |     |    |
|                | 埋戻し<br>小規模 土砂  |  | m3 | 0.1   |    |         |     |    |
|                | 土砂等運搬<br><small>バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 2.0km以下 良好</small> |  | m3 | 0.1   |    |         |     |    |
|                | 残土等処分<br>投棄料砂質土 {枚方市大峰東町}  |  | m3 | 0.1   |    |         |     |    |
|                | アスファルト舗装工  |  | 式  | 1     |    | 86,726  | 種別行 |    |
|                | 上層路盤<br>75mm以上125mm以下 RC40   |  | m2 | 30.9  |    |         |     |    |
|                | 表層(車道・路肩部)<br>45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3                    |  | m2 | 30.9  |    |         |     |    |
|                | コンクリート舗装工  |  | 式  | 1     |    | 251,455 | 種別行 |    |
|                | コンクリート舗装-1   |  | m2 | 3.7   |    |         |     |    |
|                | コンクリート舗装-2   |  | m2 | 275.3 |    |         |     |    |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |  | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額       | 摘要  | 備 考 |
|----------------|--|--|----|-------|-----|-----------|-----|-----|
|                |  | 石材舗装工  | 式  | 1     |     | 564,721   | 種別行 |     |
|                |  | 砕石舗装<br>砕石(RC40) t=150mm                                     | m2 | 1,717 |     |           |     |     |
|                |  | 園路縁石工  | 式  | 1     |     | 74,703    | 種別行 |     |
|                |  |  |    | 1     |     | 113,063   |     |     |
|                |  | コンクリート縁石設置   | m  | 6     |     |           |     |     |
|                |  | 杉板縁石   | m  | 93.7  |     |           |     |     |
|                |  | 縁石段差改修 (モルタル)  | 式  | 1     |     |           |     |     |
|                |  | 区画線工   | 式  | 1     |     | 354,392   | 種別行 |     |
|                |  | 区画線設置 (駐車禁止・セパレータ)<br>溶剤型ペイント式 実線・常温式15cm 200m未満 制約無 夜間無 未供有 | m  | 62    |     |           |     |     |
|                |  | ロープ式区画線<br>φ12mmトラロープ アンカー止め                                 | m  | 558   |     |           |     |     |
|                |  | 管理施設整備工  | 式  | 1     |     | 1,714,909 | 工種行 |     |
|                |  |  |    | 1     |     | 1,874,674 |     |     |
|                |  | 構造物土工  | 式  | 1     |     | 90,389    | 種別行 |     |
|                |  |  |    | 1     |     | 101,115   |     |     |



# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |  | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|--|--|----|------|-----|---------|-----|-----|
|                |  | 床掘り<br>土砂 小規模  | m3 | 19.4 |     |         |     |     |
|                |  |  |    | 21.7 |     |         |     |     |
|                |  | 埋戻し<br>小規模 土砂  | m3 | 15.7 |     |         |     |     |
|                |  |  |    | 17.6 |     |         |     |     |
|                |  | 土砂等運搬<br><small>バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 2.0km以下 良好</small>     | m3 | 3.7  |     |         |     |     |
|                |  |  |    | 4.1  |     |         |     |     |
|                |  | 残土等処分<br>投棄料砂質土 {枚方市大峰東町}  | m3 | 3.7  |     |         |     |     |
|                |  |  |    | 4.1  |     |         |     |     |
|                |  | 門扉工  | 式  | 1    |     | 340,300 | 種別行 |     |
|                |  | 門扉設置工<br>両開き W6000 H1800   | 箇所 | 1    |     |         |     |     |
|                |  | 柵工   | 式  | 1    |     | 502,610 | 種別行 |     |
|                |  |  |    | 1    |     | 546,649 |     |     |
|                |  | 金網(フェンス)・支柱(立入防止柵)<br>ネットフェンス補修 再利用設置  | m  | 1    |     |         |     |     |
|                |  |  |    | 1.6  |     |         |     |     |
|                |  | 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 H800<br><small>プレキャストコンクリートブロック建込 ヒール式・パネル式 3m 100m未満 夜間無</small> | m  | 84.6 |     |         |     |     |
|                |  |  |    | 91.8 |     |         |     |     |
|                |  | 車止め工   | 式  | 1    |     | 742,910 | 種別行 |     |
|                |  |  |    | 1    |     | 847,910 |     |     |
|                |  | 駒止めブロック-1  | 基  | 43   |     |         |     |     |
|                |  |  |    | 50   |     |         |     |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |               | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘要        | 備 考 |
|----------------|--|---------------|----|-----|-----|-----------|-----------|-----|
|                |  | 駒止めブロック-2 (軽) | 基  | 10  |     |           |           |     |
|                |  |               |    | 11  |     |           |           |     |
|                |  | 車止め設置         | 箇所 | 2   |     |           |           |     |
|                |  |               |    |     |     |           |           |     |
|                |  | 園名板工          | 式  | 1   |     | 38,700    | 種別行       |     |
|                |  |               |    |     |     |           |           |     |
|                |  | 園名板設置         | 枚  | 1   |     |           |           |     |
|                |  |               |    |     |     |           |           |     |
| 直接工事費          |  |               |    |     |     | 4,497,233 |           |     |
|                |  |               |    |     |     | 5,031,617 |           |     |
|                |  | 安全費           | 式  | 1   |     | 240,000   |           |     |
|                |  |               |    | 1   |     |           | 270,000   |     |
|                |  | 共通仮設費(積上分計)   |    |     |     | 240,000   |           |     |
|                |  |               |    |     |     | 270,000   |           |     |
|                |  | 共通仮設費(率分)     | 式  | 1   |     | 447,000   |           |     |
|                |  |               |    | 1   |     |           | 505,000   |     |
| 共通仮設費計         |  |               |    |     |     | 687,000   |           |     |
|                |  |               |    |     |     | 775,000   |           |     |
| 純工事費           |  |               |    |     |     | 5,184,233 |           |     |
|                |  |               |    |     |     | 5,806,617 |           |     |
|                |  | 現場管理費         | 式  | 1   |     | 2,014,000 |           |     |
|                |  |               |    | 1   |     |           | 2,275,000 |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |        |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--------|--|--|----|-----|-----|------------|----|-----|
| 工事原価           |        |  |  |    |     |     | 7,198,233  |    |     |
|                |        |  |  |    |     |     | 8,081,617  |    |     |
|                | 一般管理費等 |  |  | 式  | 1   |     | 1,348,142  |    |     |
|                |        |  |  |    | 1   |     | 1,504,298  |    |     |
| 工事価格           |        |  |  |    |     |     | 8,546,000  |    |     |
|                |        |  |  |    |     |     | 9,585,000  |    |     |
|                | 消費税相当額 |  |  | %  | 8   |     | 683,680    |    |     |
|                |        |  |  |    | 8   |     | 766,800    |    |     |
| 設計価格           |        |  |  |    |     |     | 9,229,680  |    |     |
|                |        |  |  |    |     |     | 10,351,800 |    |     |
|                |        |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |        |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |        |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |        |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |        |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |        |  |  |    |     |     |            |    |     |
|                |        |  |  |    |     |     |            |    |     |