

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
平成 28 年度	設 計 書 番 号	16GI0068-1C0					
施 工 場 所	枚方市 東香里新町 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	東香里新町污水管更生工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	管きょ工 更生工 污水管 φ300 L=36.7m 舗装工 一式 構造物撤去工 一式	管きょ工 更生工 污水管 φ300 L=36.7m 舗装工 一式 構造物撤去工 一式
設 計 金 額	6,092,280 円	7,180,920 円
(内 訳)		
工 事 価 格	5,641,000 円	6,649,000 円
消 費 税 等 相 当 額	451,280 円	531,920 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 5,271,480 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 4,881,000 円 消費税等相当額 390,480 円	変更契約金額 (税込み) 6,213,240 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 5,753,000 円 消費税等相当額 460,240 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
管路施設	式	1		2,638,581	費目行	
		1		3,118,046		
管きよ更生工	式	1		2,329,051	工種行	
		1		2,425,981		
管きよ内面被覆工 (反転・形成工法)	式	1		1,953,800	種別行	
		1		2,004,000		
更生材料 φ300	式	1				
反転・形成 φ300	式	1				
仕上	式	1				
		1				
管きよ更生水替工	式	1		313,600	種別行	
反転・形成用水替	式	1				
管きよ更生付帯工	式	1		61,651	種別行	
		1		108,381		
管内洗浄工 2回	m	69.9				
TVカメラ調査工 2回	m	69.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
施工前処理	式	-----				
		1				
マンホール工	式	1		147,740	工種行	
		1		315,780		
標準マンホール工	式	1		147,740	種別行	
		1		315,780		
人孔蓋取替工	個所	1				
		3				
インバート取壊復旧工	式	1				
路盤工	式	1		18,577	工種行	
		1		44,396		
車道路盤工	式	1		5,661	種別行	
		1		16,983		
上層路盤工 t=250mm 2層 再生粒度調整砕石RM-25	m2	3.7				
		11.1				
舗装準備工	式	1		12,916	種別行	
		1		27,413		
不陸整正 t=30mm 再生粒度調整砕石RM-25	m2	23.7				
		50.3				
舗装工	式	1		65,613	工種行	
		1		146,424		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
表層	式	1		65,613	種別行	
		1		146,424		
As人力舗装・表層工 瀝青材無 1層 車道b<1.4m 厚50mm 再生密粒As 密粒度13 4t車	m2	3.7				
		11.1				
As人力舗装・表層工 フライム 砂有 1層 車道b<1.4m 厚50mm 再生密粒As 密粒度13 4t車	m2	23.7				
		50.3				
道路付属施設工	式	1		2,068	工種行	
		1		11,876		
区画線工	式	1		2,068	種別行	
		1		11,876		
区画線設置 溶融式手動 実線・セグアラ・15cm 50m未満 制約無 夜間無 塗布有 排水無 未供無	m	4				
		12.1				
区画線設置 溶融式手動 実線・セグアラ・30cm 50m未満 制約無 夜間無 塗布有 排水無 未供無	m					
		3.3				
区画線設置 溶融式手動 実線・セグアラ・45cm 50m未満 制約無 夜間無 塗布有 排水無 未供無	m					
		2.0				
構造物撤去工	式	1		75,532	工種行	
		1		173,589		
取壊工	式	1		40,840	種別行	
		1		89,462		
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	20.0				
		40.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ舗装版破碎積込	m2	27.4				
		61.4				
作業土工	式	1		3,032	種別行	
		1		8,148		
バックホ掘削積込及び積込 クローラ型山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	1.6				
		4.3				
殻運搬	式	1		31,660	種別行	
		1		75,979		
ダンプトラック運搬 バックホ山積0.13m3(平積0.1m3) As塊 DID有 11.0以下 普通	m3	1.4				
		3.1				
ダンプトラック運搬 バックホ山積0.13m3(平積0.1m3) 無筋Co DID有 11.0以下 普通	m3	0.2				
		0.3				
ダンプトラック運搬 バックホ山積0.13m3(平積0.1m3) 廃路盤材 DID有 11.0以下 普通	m3	1.6				
		4.3				
直接工事費				2,638,581		
				3,118,046		
安全費	式	1		345,000		
		1		405,000		
共通仮設費(積上分計)				345,000		
				405,000		
共通仮設費(率分)	式	1		404,000		
		1		477,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費計				749,000		
				882,000		
純工事費				3,387,581		
				4,000,046		
現場管理費	式	1		1,301,000		
		1		1,536,000		
工事原価				4,688,581		
				5,536,046		
一般管理費等	式	1		953,188		
		1		1,113,852		
工事価格				5,641,000		
				6,649,000		
消費税相当額	%			451,280		
				531,920		
設計価格				6,092,280		
				7,180,920		