

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 28 年度	設 計 書 番 号						
施 工 場 所	枚方市出屋敷元町1丁目40						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	総合スポーツセンター臨時駐車場整備工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">           基盤整備            敷地造成工                掘削工 55.8m<sup>3</sup> 他            構造物撤去工                コンクリート舗装撤去 15.8m<sup>2</sup> 他             施設整備            雨水排水設備工                現場打側溝 14.3m 他            園路広場工                碎石舗装 1717m<sup>2</sup> 他            管理施設整備工                転落防止柵 84.6m 他         </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">9,229,680 円</p> <p style="text-align: right;">8,546,000 円</p> <p style="text-align: right;">683,680 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基盤整備			式	1		703,056	費目行	
敷地造成工			式	1		621,203	工種行	
	掘削工		式	1		55,141	種別行	
		掘削 土砂 小規模 標準	m3	55.8				
	盛土工		式	1		32,141	種別行	
		路床盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	50.3				
	残土処理工		式	1		533,921	種別行	
		土砂等運搬 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土 含む) DID有り 2.0km以下 良好	m3	107				
		残土等処分 投棄料砂質土 {枚方市大峰東町}	m3	4				
		残土等処分 投棄料表土 {枚方市大峰東町}	m3	103				
	構造物撤去工		式	1		81,853	工種行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	構造物土工	式	1		14,345	種別行	
	床掘り 土砂 小規模	m3	2.1				
	埋戻し 小規模 土砂	m3	3.6				
	構造物取壊し工	式	1		67,508	種別行	
	舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	3.7				
	舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	15.8				
	歩車道境界ブロック撤去 処分	m	13.6				
	U型側溝 撤去 600mm 50以上80以下	m	13.7				
	金網(フェンス)・支柱(立入防止柵) 撤去	m	6.9				
	現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考) 荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t以下	回	1				
	鉄くず ヘビーク H3	k g	69.6				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		ダンプトラック運搬 Coガラ処分 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 無筋Co DID有 3.5以下 良好	m3	2.8				
施設整備			式	1		3,794,177	費目行	
	雨水排水設備工		式	1		746,356	工種行	
	構造物土工		式	1		72,396	種別行	
	床掘り 土砂 小規模		m3	15.8				
	埋戻し 小規模 土砂		m3	7.7				
	土砂等運搬 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土 含む) DID有り 2.0km以下 良好		m3	8.1				
	残土等処分 投棄料砂質土 {枚方市大峰東町}		m3	8.1				
	側溝工		式	1		673,960	種別行	
	現場打側溝		m	14.3				
	U型側溝[市場単価] 据付け 据付け L補正無 鉄筋コンクリートU型JISA5372・240・240*240*600 L=600mm・60kg/個以下 50m以 上 制約無 夜間無 場所補正無 砕石有 再生クラッシュ740φ 0.34m3/10m		m	52.4				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
園路	広場	整備工	式	1		1,332,912	工種行	
		構造物土工	式	1		915	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	0.2				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	0.1				
		土砂等運搬 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 2.0km以下 良好	m3	0.1				
		残土等処分 投棄料砂質土 {枚方市大峰東町}	m3	0.1				
		アスファルト舗装工	式	1		86,726	種別行	
		上層路盤 75mm以上125mm以下 RC40	m2	30.9				
		表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	30.9				
		コンクリート舗装工	式	1		251,455	種別行	
		コンクリート舗装-1	m2	3.7				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		コンクリート舗装-2	m2	275.3				
		石材舗装工	式	1		564,721	種別行	
		砕石舗装 砕石(RC40) t=150mm	m2	1,717				
		園路縁石工	式	1		74,703	種別行	
		コンクリート縁石設置	m	6				
		杉板縁石	m	93.7				
		区画線工	式	1		354,392	種別行	
		区画線設置(駐車禁止・セパレー) 溶剤型ペイント式 実線・常温式15cm 200m未満 制約無 夜間無 未供有	m	62				
		ロープ式区画線 φ12mmトラロープ アンカー止め	m	558				
		管理施設整備工	式	1		1,714,909	工種行	
		構造物土工	式	1		90,389	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		床掘り 土砂 小規模	m3	19.4				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	15.7				
		土砂等運搬 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 2.0km以下 良好	m3	3.7				
		残土等処分 投棄料砂質土 {枚方市大峰東町}	m3	3.7				
		門扉工	式	1		340,300	種別行	
		門扉設置工 両開き W6000 H1800	箇所	1				
		柵工	式	1		502,610	種別行	
		金網(フェンス)・支柱(立入防止柵) ネットフェンス補修 再利用設置	m	1				
		防護柵(横断・転落防止柵)設置工 H800 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間無	m	84.6				
		車止め工	式	1		742,910	種別行	
		駒止めブロック-1	基	43				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		駒止めブロック-2 (軽)	基	10				
		車止め設置	箇所	2				
		園名板工	式	1		38,700	種別行	
		園名板設置	枚	1				
直接工事費						4,497,233		
		安全費	式	1		240,000		
		共通仮設費(積上分計)				240,000		
		共通仮設費(率分)	式	1		447,000		
共通仮設費計						687,000		
純工事費						5,184,233		
		現場管理費	式	1		2,014,000		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事原価				7,198,233		
一般管理費等	式	1		1,348,142		
工事価格				8,546,000		
消費税相当額	%	8		683,680		
設計価格				9,229,680		