

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
設 計 書							
平成 28 年度	設計書番号	16DC0090-0C0					
施工場所	枚方市藤阪西町6番地内						
路線・河川名	藤阪西町6番広場						
工事名	藤阪西町6番広場改修工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">藤阪西町 6 番広場改修工事</p> <p style="text-align: center;">基盤整備</p> <p style="text-align: center;">公園施設撤去工 一式 擁壁工 一式</p> <p style="text-align: center;">施設整備</p> <p style="text-align: center;">園路広場整備工 一式 管理施設整備工 一式</p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">5,748,840 円</p> <p style="text-align: right;">5,323,000 円</p> <p style="text-align: right;">425,840 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基盤整備			式	1		1,556,568	費目行	
公園施設撤去工			式	1		87,638	工種行	
	公園施設撤去		式	1		87,638	種別行	
	構造物とりこわし 【無筋構造物 機械施工 10m3未満 制約無 夜間無 対策不要】	m3		4				
	フェンス(金網柵)フェンス 撤去(複合) 【ネットフェンス H1500】	m		24.7				
	コンクリートがら運搬処分 【北山地区 4.4km】	m3		4				
擁壁工			式	1		1,468,930	工種行	
	作業土工		式	1		451,510	種別行	
	床掘り 【土砂 小規模】	m3		94				
	埋戻し 【小規模 土砂】	m3		28				
	作業残土運搬処分 【大峰地区 2.4km】	m3		66				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	場所	打擁壁工	式	1		1,017,420	種別行	
		擁壁－1					注釈行	
		小型擁壁(A) ① 【18-8-40(高炉) 0.5m以上0.6m未満 基礎碎石有 均し Co有 一般養生・特殊養生(練炭)】	m3	0.4				
		小型擁壁(A) ② 【18-8-40(高炉) 0.6m以上0.8m未満 基礎碎石有 均し Co有 一般養生・特殊養生(練炭)】	m3	0.6				
		小型擁壁(A) ③ 【18-8-40(高炉) 0.8m以上1.0m以下 基礎碎石有 均し Co有 一般養生・特殊養生(練炭)】	m3	0.8				
		重力式擁壁 ④ 【1m超2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石有 均しCo有 一般養生 延長無し】	m3	2.0				
		重力式擁壁 ⑤ 【1m超2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石有 均しCo有 一般養生 延長無し】	m3	1.6				
		重力式擁壁 ⑥-1 【1m超2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石有 均しCo有 一般養生 延長無し】	m3	4.1				
		擁壁－2					注釈行	
		小型擁壁(A) ① 【18-8-40(高炉) 0.5m以上0.6m未満 基礎碎石有 均し Co有 一般養生・特殊養生(練炭)】	m3	0.4				
		小型擁壁(A) ② 【18-8-40(高炉) 0.6m以上0.8m未満 基礎碎石有 均し Co有 一般養生・特殊養生(練炭)】	m3	0.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		小型擁壁(A) ③ 【18-8-40(高炉) 0.8m以上1.0m以下 基礎碎石有 均しCo有 一般養生・特殊養生(練炭)】	m3	0.8				
		重力式擁壁 ④ 【1m超2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石有 均しCo有 一般養生 延長無し】	m3	2.0				
		重力式擁壁 ⑤ 【1m超2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石有 均しCo有 一般養生 延長無し】	m3	1.6				
		重力式擁壁 ⑥-2 【1m超2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石有 均しCo有 一般養生 延長無し】	m3	5.7				
施設整備			式	1		1,073,545	費目行	
	園路広場整備工		式	1		1,073,545	工種行	
	公園アスファルト系園路		式	1		137,974	種別行	
		上層路盤(歩道部) 【125mm超150mm以下 再生粒度調整碎石RM-30】	m2	57.4				
		表層(歩道部) 【45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3】	m2	57.4				
		縁石 【設置 A種(120*120*600) 均し基礎コンクリート有り 一般養生 現場内小運搬無し】	m	3				
	管理施設整備工		式	1			種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
柵工	式	1		935,571	種別行	
フェンス(金網柵)フェンス 設置(複合) 【ネットフェンス H1500】	m	57.5				
車止めポスト 【横型 取外し式(蓋・錠付) 幅700×高650mm SUS】	基	3				
手すり 【2段式手すり H850・650】	m	15.8				
直接工事費				2,630,113		
安全費	式	1		160,000		
共通仮設費(積上分計)				160,000		
共通仮設費(率分)	式	1		328,000		
共通仮設費計				488,000		
純工事費				3,118,113		
現場管理費	式	1		1,317,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事原価				4,435,113		
一般管理費等	式	1		888,265		
工事価格				5,323,000		
消費税相当額	%	8		425,840		
				5,748,840		