

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 28 年度	設 計 書 番 号	16DB6010-0C0					
施 工 場 所	枚方市春日野2丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	中宮津田線						
工 事 名	(平成28年度リフレッシュ整備事業) 中宮津田線舗装修繕工事						

道路土工 一式
舗装工 一式
区画線工 一式
構造物撤去工 一式
施工延長 L=315.0m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

39,061,440 円

36,168,000 円

2,893,440 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		20,716,210	費目行	
道路土工			式	1		1,069,843	工種行	
	掘削工		式	1		256,658	種別行	
	掘削 夜間 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 50,000m3未満		m3	1,155.6				
	残土処理工		式	1		813,185	種別行	
	残土処理 夜間 土砂		m3	315.8				
舗装工			式	1		11,243,970	工種行	
	排水性舗装工		式	1		11,243,970	種別行	
	下層路盤(車道・路肩部) 夜間 再生粒度調整碎石RM-30 375mm超400mm以下		m2	2,192.8				
	上層路盤(車道・路肩部) 夜間 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25 75mm超125mm以下		m2	2,192.8				
	基層(車道・路肩部) 夜間 再生粗粒度アスコン(20) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 プライムコートPK-3		m2	2,006.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		基層(車道・路肩部) 夜間 人力施工 アスファルト混合物ポ-ラスアスファルト混合物(13) 45mm以上55mm未満 1.4m未満	m2	185.9				
		遮水シート W=300mm	m2	185.9				
		排水用導水管 樹脂製 内径20mm	m	619.7				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 乳剤あり 夜間 アスファルト混合物ポ-ラスアスファルト混合物(13) 2.4m以上 45mm以上55mm未満 導水ハ°イ°無し	m2	2,006.9				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 乳剤なし 夜間 アスファルト混合物ポ-ラスアスファルト混合物(13) 2.4m以上 45mm以上55mm未満 導水ハ°イ°無し	m2	185.9				
		樹・側溝削孔 夜間 径30mm以上60mm以下 L=150mm	孔	18.0				
	区画線工		式	1		257,056	工種行	
	区画線工		式	1		257,056	種別行	
		区画線設置 夜間 溶融式手動 実線・セグアラ・20cm 500m以上 制約無 夜間有 塗布無 排水有 未供無	m	318				
		区画線設置 夜間 溶融式手動 破線・15cm 500m以上 制約無 夜間有 塗布無 排水有 未供無	m	301.2				
		区画線設置 夜間 溶融式手動 実線・セグアラ・15cm 500m以上 制約無 夜間有 塗布無 排水有 未供無	m	9.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		区画線設置 夜間 熔融式手動 実線・セアラ・45cm 500m以上 制約無 夜間 有 塗布無 排水有 未供無	m	3.3				
		区画線設置 夜間 熔融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 500m以上 制 約無 夜間有 塗布無 排水有 未供無	m	38.6				
	構造物撤去工		式	1		8,145,341	工種行	
	構造物取壊し工		式	1		568,973	種別行	
		舗装版破碎 夜間 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有 り	m2	2,192.8				
		舗装版切断 夜間 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	351.6				
	運搬処理工		式	1		7,576,368	種別行	
		殻運搬処理 夜間 アスファルト殻	m3	182.0				
		殻運搬処理 夜間 廃路盤材	m3	839.8				
直接工事費						20,716,210		
	安全費		式	1		1,080,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費(積上分計)				1,080,000		
共通仮設費(率分)	式	1		2,833,000		
共通仮設費計				3,913,000		
純工事費				24,629,210		
現場管理費	式	1		7,044,000		
工事原価				31,673,210		
一般管理費等	式	1		4,495,190		
工事価格				36,168,000		
消費税相当額	%	8		2,893,440		
設計価格				39,061,440		