

枚方市

| 部 長 | 次 長 | 室 長 | 課 長 | 課長代理 | 校 合 | 検 算 | 設 計 |
|-------------|--------------------------------|--------------|-----|------|-----|---|-----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | 事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日 | |
| 設 計 書 | | | | | | | |
| 平成 28 年度 | 設 計 書 番 号 | 16DB9007-0C0 | | | | | |
| 施 工 場 所 | 枚方市 養父東町 地内 | | | | | | |
| 路 線 ・ 河 川 名 | 牧野長尾線 | | | | | | |
| 工 事 名 | (平成28年度リフレッシュ整備事業) 牧野長尾線舗装修繕工事 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">設 計 大 要</p> | <p style="text-align: center;"> 道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 施工延長 L=209.0m 幅員 W=8m </p> |
| <p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p> | <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">25,542,000 円</p> <p style="text-align: right;">23,650,000 円</p> <p style="text-align: right;">1,892,000 円</p> |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|------|--|----|---------|----|------------|-----|----|
| 道路改良 | | | 式 | 1 | | 12,735,291 | 費目行 | |
| | 道路土工 | | 式 | 1 | | 94,792 | 工種行 | |
| | | 掘削工 | 式 | 1 | | 94,792 | 種別行 | |
| | | 掘削 [夜間] 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 50,000m3未満 | m3 | 426.8 | | | | |
| | 舗装工 | | 式 | 1 | | 7,566,247 | 工種行 | |
| | | 排水性舗装工 | 式 | 1 | | 7,566,247 | 種別行 | |
| | | 下層路盤(車道・路肩部) [夜間] 125mm超175mm以下 再生クラッシュランRC-40 | m2 | 1,707.3 | | | | |
| | | 上層路盤(車道・路肩部) [夜間] 再生粒度調整碎石RM-30 75mm超125mm以下 | m2 | 1,707.3 | | | | |
| | | 基層(車道) [夜間] 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3 | m2 | 1,581.9 | | | | |
| | | 排水性舗装・基層(路肩部) 人力施工 [夜間] 1.4m未満 45mm以上50mm以下 導水パイプ有り アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13) | m2 | 125.4 | | | | |
| | | 遮水シート W=300mm | m2 | 125.4 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|------|--|----|---------|----|---------|-----|----|
| | | 排水用導水管 樹脂製 内径20mm | m | 418.0 | | | | |
| | | 排水性舗装・表層(車道) 乳剤あり [夜間] 2.4m以上 45mm以上55mm未満 導水パイプ無し アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13) | m2 | 1,581.9 | | | | |
| | | 排水性舗装・表層(路肩部) 乳剤なし [夜間] 2.4m以上 45mm以上55mm未満 導水パイプ無し アスファルト混合物ポラスアスファルト混合物(13) | m2 | 125.4 | | | | |
| | | 柵削孔 [夜間] 径30mm以上60mm未満 | 箇所 | 20 | | | | |
| | 区画線工 | | 式 | 1 | | 342,620 | 工種行 | |
| | 区画線工 | | 式 | 1 | | 342,620 | 種別行 | |
| | | 区画線設置 [夜間] 熔融式手動 実線・セブラ・15cm 500m以上 制約無 夜間有 塗布無 排水有 未供無 | m | 353.7 | | | | |
| | | 区画線設置 [夜間] 熔融式手動 実線・セブラ・20cm 500m以上 制約無 夜間有 塗布無 排水有 未供無 | m | 230.5 | | | | |
| | | 区画線設置 [夜間] 熔融式手動 実線・セブラ・30cm 500m以上 制約無 夜間有 塗布無 排水有 未供無 | m | 25.5 | | | | |
| | | 区画線設置 [夜間] 熔融式手動 実線・セブラ・45cm 500m以上 制約無 夜間有 塗布無 排水有 未供無 | m | 34.9 | | | | |
| | | 区画線設置 [夜間] 熔融式手動 破線・15cm 500m以上 制約無 夜間有 塗布無 排水有 未供無 | m | 8.0 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|---------|--|----|---------|-----|------------|-----|-----|
| | | 区画線設置 [夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 500m以上 制約 無 夜間有 塗布無 排水有 未供無 | m | 111.6 | | | | |
| | 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 4,731,632 | 工種行 | |
| | 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 414,116 | 種別行 | |
| | | 舗装版破碎 [夜間] アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り | m2 | 1,707.3 | | | | |
| | | 舗装版切断 [夜間] アスファルト舗装版 As:15cm以下 | m | 225.6 | | | | |
| | 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 4,317,516 | 種別行 | |
| | | 殻運搬処理 [夜間] アスファルト塊 | m3 | 170.7 | | | | |
| | | 殻運搬処理 [夜間] 廢路盤材 | m3 | 426.8 | | | | |
| 直接工事費 | | | | | | 12,735,291 | | |
| | 安全費 | | 式 | 1 | | 720,000 | | |
| 共通仮設費(積上分計) | | | | | | 720,000 | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|----|-----|-----|------------|-----|-----|
| 共通仮設費(率分) | 式 | 1 | | 2,017,000 | | |
| 共通仮設費計 | | | | 2,737,000 | | |
| 純工事費 | | | | 15,472,291 | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | | 5,006,000 | | |
| 工事原価 | | | | 20,478,291 | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | | 3,171,942 | | |
| 工事価格 | | | | 23,650,000 | | |
| 消費税相当額 | % | | | 1,892,000 | | |
| 設計価格 | | | | 25,542,000 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |