

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
設 計 書							
平成 28 年度	設計書番号	16DC0089-0C0					
施工場所	枚方市東山2丁目地内						
路線・河川名	中の池公園						
工事名	中の池公園照明設備更新工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>【基幹事業】 基盤整備 敷地造成工 一式 施設整備 電気設備工 一式</p> <p>【その他事業】 基盤整備 公園施設等撤去工・移設工 一式</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>12,680,280 円</p> <p>11,741,000 円</p> <p>939,280 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		【基幹事業】					注釈行	
基盤整備			式	1		111,671	費目行	
	敷地造成工		式	1		111,671	工種行	
		構造物土工	式	1		111,671	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	25				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	23				
施設整備			式	1		5,742,837	費目行	
	電気設備工		式	1		5,742,837	工種行	
		照明設備工	式	1		5,574,970	種別行	
		新設照明灯 H5000 LED56W	基	3				
		既設照明灯 灯具取付 LED56W	基	20				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		ハンドホール設置 600×600×600	基	1				
		電線管路工	式	1		167,867	種別行	
		FEP新設 施工延長10m以上 30mm	m	46				
		埋設標識シート敷設 幅150mm*長50mm ^ホ リエチレンクロス2倍水抜穴無	m	41				
		地中管内配線新設 3.5mm ² 2心	m	153				
		電力ケーブル接続 低圧 82-JB1Y分岐接続600V	箇所	1				
		【その他事業】					注釈行	
基盤整備			式	1		178,358	費目行	
		公園施設等撤去・移設工	式	1		178,358	工種行	
		施設撤去工	式	1		89,072	種別行	
		照明器具撤去(再使用しない) 持込(民間機械)	基	20				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			地中管内配線撤去(再使用しない) 仕上がり外径15mm以下	m	114				
			運搬処理工	式	1		89,286	種別行	
			残土処分	m3	2				
			灯具配線処分	式	1				
直接工事費							6,032,866		
			安全費	式	1		90,000		
			共通仮設費(積上分計)				90,000		
			共通仮設費(率分)	式	1		771,000		
共通仮設費計							861,000		
純工事費							6,893,866		
			現場管理費	式	1		2,976,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事	原価						9,869,866		
	一般管理費等			式	1		1,871,326		
工事	価格						11,741,000		
	消費税相当額			%	8		939,280		
設計	価格						12,680,280		