

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 28 年度	設 計 書 番 号						
施 工 場 所	枚方市 禁野本町2丁目 中宮本町 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	市立ひらかた病院案内標識設置工事						

道路維持
 道路土工 一式
 舗装工 一式
 標識工 一式
 区画線工 一式
 縁石工 一式
 道路植栽工 一式
 構造物撤去工 一式
 仮設工 一式

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

6,440,040 円

5,963,000 円

477,040 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路維持		式	1		2,297,727	費目行	
道路土工		式	1		113,565	工種行	
	発生土処理工【昼間】	式	1		38,480	種別行	
	ダンプトラック運搬（現場～仮置場）【昼間】 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 DID有 0.5km 良好	m ³	5.6				
	埋戻土運搬（仮置場～現場）【昼間】	m ³	4				
	残土処理工（仮置場～処分地）【昼間】	m ³	3.8				
	発生土処理工【夜間】	式	1		75,085	種別行	
	ダンプトラック運搬（現場～仮置場）【夜間】 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 DID有 0.5km 良好	m ³	15.5				
	埋戻土運搬（仮置場～現場）【夜間】	m ³	13.3				
舗装工		式	1		59,581	工種行	
	透水性舗装工【昼間】	式	1		13,450	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	フィルター層【昼間】 40mm以上60mm未満	m2	3.7				
	上層路盤(歩道部)【昼間】 75mm以上125mm以下 RC-40	m2	3.7				
	透水性アスファルト舗装【昼間】 1.4m未満 35mm以上45mm未満 2.05t/m3(標準)	m2	3.7				
	透水性舗装工【夜間】	式	1		19,630	種別行	
	フィルター層【夜間】 40mm以上60mm未満	m2	4.1				
	上層路盤(歩道部)【夜間】 75mm以上125mm以下 RC-40	m2	4.1				
	透水性アスファルト舗装【夜間】 1.4m未満 35mm以上45mm未満 2.05t/m3(標準)	m2	4.1				
	アスファルト舗装工【昼間】	式	1		6,368	種別行	
	上層路盤(乗入部)【昼間】 225mm超275mm以下 RC-40	m2	1.2				
	基層(乗入部)【昼間】 45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	1.2				
	表層(乗入部)【昼間】 45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	1.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	アスファルト舗装工【夜間】	式	1		20,133	種別行	
	上層路盤(歩道部)【夜間】 75mm以上125mm以下 RC-40	m2	6.3				
	表層(歩道部)【夜間】 35mm以上45mm未満 1.4m未満 再生細粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	6.3				
標識工		式	1		1,788,300	工種行	
	大型標識工【夜間】	式	1		1,065,900	種別行	
	標識A 設置工【夜間】	式	1				
	標識B 設置工【夜間】	式	1				
	大型標識工【昼間】	式	1		722,400	種別行	
	標識C 設置工【昼間】	式	1				
区画線工		式	1		541	工種行	
	区画線工【夜間】	式	1		541	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置【夜間】 溶剤型ペイント式 実線・常温式15cm 200m未満 制約無 夜間有 未供無	m	4.4				
縁石工			式	1		14,601	工種行	
	縁石工【昼間】		式	1		14,601	種別行	
		歩車道境界ブロック【昼間】標準部 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 均し基礎コンクリート有り 一般養生 現場内小運搬無し	m	0.8				
		歩車道境界ブロック【昼間】1段落とし 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 均し基礎コンクリート有り 一般養生 現場内小運搬無し	m	0.6				
		歩車道境界ブロック【昼間】乗入用 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 均し基礎コンクリート有り 一般養生 現場内小運搬無し	m	1.2				
道路植栽工			式	1		132,400	工種行	
	道路植栽工【夜間】		式	1		132,400	種別行	
		植樹帯ブロック復旧【夜間】	式	1				
		植樹柵ブロック撤去・復旧【夜間】 (再利用設置)	箇所	1				
構造物撤去工			式	1		78,973	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		構造物取壊し工【昼間】	式	1		22,975	種別行	
		舗装版切断【昼間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6.2				
		舗装版切断【昼間】 コンクリート舗装版 Co:15cmを超え30cm以下	m	2.6				
		舗装版破碎積込(小規模土工)【昼間】	m ²	4.8				
		ダンプトラック運搬【昼間】 As塊 DID有 5.0以下 良好	m ³	0.2				
		構造物とりこわし・運搬・処分(複合)【昼間】縁石撤去 無筋構造物 人力施工+ダンプトラック2t積 3m ³ 未満 制約無 夜間無 DID有 6.0km以下 良好	m ³	0.2				
		構造物取壊し工【夜間】	式	1		55,998	種別行	
		植樹帯ブロック撤去【夜間】	式	1				
		ダンプトラック(2t積級)運搬(現場～仮置場)【夜間】 無筋Co DID有 0.5km 良好	m ³	0.4				
		無筋Coガラ処分工【昼間】	m ³	0.4				
		舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	12.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		舗装版破碎積込(小規模土工)【夜間】	m2	10.4				
		ダンプトラック(2t積級)運搬(現場～仮置場)【夜間】 Asガラ DID有 0.5km 良好	m3	0.4				
		Asガラ処分工【昼間】	m3	0.4				
仮設工			式	1		109,766	工種行	
		土留め工【昼間】	式	1		25,708	種別行	
		アルミ矢板土留【昼間】 H=2.0m	m	2.4				
		土留め工【夜間】	式	1		84,058	種別行	
		アルミ矢板土留【夜間】 H=2.0m	m	6.7				
直接工事費						2,297,727		
		安全費	式	1		480,000		
		共通仮設費(積上分計)				480,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費(率分)	式	1		642,000		
共通仮設費計				1,122,000		
純工事費				3,419,727		
現場管理費	式	1		1,536,000		
工事原価				4,955,727		
一般管理費等	式	1		1,007,499		
工事価格				5,963,000		
消費税相当額	%	8		477,040		
設計価格				6,440,040		