

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 28 年度	設 計 書 番 号	16GI0074-0C0					
施 工 場 所	枚方市 東船橋1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	東船橋1丁目污水管更生工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>管きよ工 更生工 污水管 φ200 L=52.2m 舗装工 一式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>9,272,880 円 8,586,000 円 686,880 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路施設			式	1		4,119,404		
	管きよ更生工		式	1		3,037,293		
	管きよ内面被覆工 (反転・形成工法)		式	1		1,733,800		
	更生材料 φ200		式	1				
	反転・形成 φ200		式	1				
	仕上		式	1				
	管きよ更生水替工		式	1		579,500		
	反転・形成用水替		式	1				
	管きよ更生付帯工		式	1		723,993		
	管内洗浄工 2回		m	100.9				
	TVカメラ調査工 2回		m	100.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		施工前処理	式	1				
	マンホール工		式	1		247,383		
		標準マンホール工	式	1		247,383		
		足掛金物取替工	箇所	23				
		人孔内補修工	箇所	1				
		人孔蓋取替工	箇所	1				
		インバート取壊復旧工	箇所	2				
	路盤工		式	1		166,923		
		車道路盤工	式	1		166,923		
		上層路盤工 t=250mm 2層 再生粒度調整碎石RM-25	m2	109.1				
	舗装工		式	1		217,034		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	表層		式	1		217,034		
	As人力舗装・表層工 瀝青材無 1層 車道b<1.4m 厚50mm 再生密粒As 密粒度13 4t車		m2	1.4				
	As機械舗装・表層工 フライム 砂有 車道3.0m<b 厚50mm 再生密粒As 密粒度13 4t車		m2	109.1				
	道路付属施設工		式	1		23,000		
	区画線工		式	1		23,000		
	区画線設置 溶融式手動 実線・セブラ・15cm 50m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無		m	40				
	構造物撤去工		式	1		427,771		
	取壊工		式	1		133,278		
	舗装版切断 アスファルト舗装版 Coなし As15cm以下		m	16.1				
	バックホ舗装版破碎積込		m2	109.9				
	作業土工		式	1		51,544		

本工事費内訳書

		費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		バックホウ掘削積込及び積込 コーラ型山積0.13m3(平積0.1m3) 路盤	m3	27.2				
		殻運搬	式	1		242,949		
		ダンプ°運搬2t 積込: BH山積0.13m3 片道3.5km以下 DID有 As塊 普通	m3	5.5				
		ダンプ°運搬2t 積込: BH山積0.13m3 片道3.5km以下 DID有 鉄筋Co 普通	m3	0.2				
		ダンプ°運搬2t 積込: BH山積0.13m3 片道3.5km以下 DID有 廃路盤材 普通	m3	27.2				
直接工事費						4,119,404		
		安全費	式	1		460,000		
共通仮設費(積上分計)						460,000		
		共通仮設費(率分)	式	1		624,000		
共通仮設費計						1,084,000		
純工事費						5,203,404		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	現場	管理	費	式	1		1,982,000		
工事	原						7,185,404		
	一般	管理	費等	式	1		1,400,606		
工事	価						8,586,000		
	消費	税	相当額	%			686,880		
設計	価						9,272,880		