

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 28 年度	設 計 書 番 号	16GI0068-0C0					
施 工 場 所	枚方市 東香里新町 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	東香里新町污水管更生工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>管きよ工 更生工 污水管 φ300 L=36.7m 舗装工 一式 構造物撤去工 一式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>6,092,280 円 5,641,000 円 451,280 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路施設			式	1		2,638,581		
	管きよ更生工		式	1		2,329,051		
	管きよ内面被覆工 (反転・形成工法)		式	1		1,953,800		
	更生材料 φ300		式	1				
	反転・形成 φ300		式	1				
	仕上		式	1				
	管きよ更生水替工		式	1		313,600		
	反転・形成用水替		式	1				
	管きよ更生付帯工		式	1		61,651		
	管内洗浄工 2回		m	69.9				
	TVカメラ調査工 2回		m	69.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	マンホール工			式	1		147,740		
	標準マンホール工			式	1		147,740		
	人孔蓋取替工			個所	1				
	インバート取壊復旧工			式	1				
	路盤工			式	1		18,577		
	車道路盤工			式	1		5,661		
	上層路盤工 t=250mm 2層 再生粒度調整碎石RM-25			m2	3.7				
	舗装準備工			式	1		12,916		
	不陸整正 t=30mm 再生粒度調整碎石RM-25			m2	23.7				
	舗装工			式	1		65,613		
	表層			式	1		65,613		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		As人力舗装・表層工 瀝青材無 1層 車道b<1.4m 厚50mm 再生密粒As 密粒度13 4t車	m2	3.7				
		As人力舗装・表層工 プライム 砂有 1層 車道b<1.4m 厚50mm 再生密粒As 密粒度13 4t車	m2	23.7				
	道路	付属施設工	式	1		2,068		
		区画線工	式	1		2,068		
		区画線設置 溶融式手動 実線・セパアラ・15cm 50m未満 制約無 夜間無 塗布有 排水無 未供無	m	4				
		構造物撤去工	式	1		75,532		
		取壊工	式	1		40,840		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	20.0				
		バックホリ舗装版破碎積込	m2	27.4				
		作業土工	式	1		3,032		
		バックホリ掘削積込及び積込 クローラ型山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	1.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			殻運搬	式	1		31,660		
			ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) As塊 DID有 11.0以下 普通	m3	1.4				
			ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 無筋Co DID有 11.0以下 普通	m3	0.2				
			ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 廃路盤材 DID有 11.0 以下 普通	m3	1.6				
直接工事費							2,638,581		
			安全費	式	1		345,000		
			共通仮設費(積上分計)				345,000		
			共通仮設費(率分)	式	1		404,000		
共通仮設費計							749,000		
純工事費							3,387,581		
			現場管理費	式	1		1,301,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事	原価						4,688,581		
	一般管理費等			式	1		953,188		
工事	価格						5,641,000		
	消費税相当額			%			451,280		
設計	価格						6,092,280		