

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
平成 28 年度	設計書番号	16DEMY04-1C0					
施工場所	枚方市 王仁公園他 地内						
路線・河川名	市道 王仁公園前線他						
工 事 名	交通バリアフリー王仁公園前線他道路整備工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施工延長 L=250m 道路土工 一式、法面工 一式、舗装工 一式、排水構造物工 一式 縁石工 一式、防護柵工 一式、区画線工 一式、移設工 一式、植栽工 一式、構造物撤去工 一式	施工延長 L=250m 道路土工 一式、法面工 一式、舗装工 一式、排水構造物工 一式 縁石工 一式、防護柵工 一式、区画線工 一式、移設工 一式、植栽工 一式、構造物撤去工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	19,733,760 円 18,272,000 円 1,461,760 円	20,359,080 円 18,851,000 円 1,508,080 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 17,604,000 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 16,300,000 円 消費税等相当額 1,304,000 円	変更契約金額 (税込み) 18,161,280 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 16,816,000 円 消費税等相当額 1,345,280 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良			式	1		9,742,014	費目行	
				1		10,067,113		
道路土工			式	1		1,791,103	工種行	
				1		1,836,911		
		掘削	式	1		286,230	種別行	
		掘削 土砂 小規模 標準	m3	290			1号代 価表	
		作業土工	式	1		144,251	種別行	
				1		159,131		
		床掘り 土砂 小規模	m3	37			2号代 価表	
		埋戻し 小規模 土砂	m3	27			3号代 価表	
				32				
		法面整形工	式	1		85,052	種別行	
				1		115,980		
		法面整形 切土部 現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	110			4号代 価表	
				150				
		残土処理工	式	1		1,275,570	種別行	
		土砂等運搬 小規模 ハックホリ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 3.0km以下 月	m3	170			5号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		廃路盤運搬 <small>小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 4.5km以下</small>	m3	120			6号代 価表	
		残土等処分	m3	290			7号代 価表	
	法面工		式	1		88,495	工種行	
				1		120,675		
	植生工		式	1		88,495	種別行	
				1		120,675		
		高麗芝	m2	110			8号代 価表	
				150				
	舗装工		式	1		2,749,624	工種行	
				1		2,738,782		
	舗装準備工		式	1		3,201	種別行	
		不陸整正 <small>補足材料有 39mm以上44mm未満 再生粒度調整碎石RM-30</small>	m2	11			9号代 価表	
		不陸整正 <small>補足材料有 61mm以上67mm未満 再生粒度調整碎石RM-30</small>	m2	9			10号代 価表	
	アスファルト舗装工(車道)		式	1		182,324	種別行	
		上層路盤(車道・路肩部) <small>再生粒度調整碎石RM-30 225mm超275mm以下</small>	m2	31			11号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		基層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	31			12号代 価表	
		表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	31			13号代 価表	
		表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	20			14号代 価表	
		アスファルト舗装工(駐車場進入路)	式	1		426,228	種別行	
		上層路盤(車道・路肩部) 砕石(RC-30) 125mm超150mm以下	m2	271			15号代 価表	
		表層(車道・路肩部) 35mm以上45mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	271			16号代 価表	
		アスファルト舗装工(乗入部)	式	1		194,621	種別行	
			式	1		188,980		
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石RM-30 225mm超275mm以下	m2	69			11号代 価表	
			m2	67				
		表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	69			17号代 価表	
			m2	67				
		透水性舗装工(歩道一般部)	式	1		1,217,173	種別行	
			式	1		1,211,972		
		フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	468			18号代 価表	
			m2	466				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考																																																																																										
		上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生粒度調整砕石RM-30	m2	468			19号代 価表																																																																																											
				466							透水性アスファルト舗装 1. 4m以上 25mm以上35mm未満 2. 05t/m3(標準)	m2	468			20号代 価表		466					ブロック舗装工(誘導ブロック-1)	式	1		668,459	種別行				フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	75			18号代 価表				上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生粒度調整砕石RM-30	m2	75			19号代 価表				特殊ブロック舗装 t=6cm 設置 30cm*30cm	m2	75			21号代 価表				ブロック舗装工(誘導ブロック-2)	式	1		57,618	種別行				上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生粒度調整砕石RM-30	m2	3.9			19号代 価表				コンクリート	m2	3.9			22号代 価表				特殊ブロック舗装 t=8cm 設置 30cm*30cm	m2	3.9			23号代 価表				排水構造物工	式	1	
		透水性アスファルト舗装 1. 4m以上 25mm以上35mm未満 2. 05t/m3(標準)	m2	468			20号代 価表																																																																																											
				466							ブロック舗装工(誘導ブロック-1)	式	1		668,459	種別行				フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	75			18号代 価表				上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生粒度調整砕石RM-30	m2	75			19号代 価表				特殊ブロック舗装 t=6cm 設置 30cm*30cm	m2	75			21号代 価表				ブロック舗装工(誘導ブロック-2)	式	1		57,618	種別行				上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生粒度調整砕石RM-30	m2	3.9			19号代 価表				コンクリート	m2	3.9			22号代 価表				特殊ブロック舗装 t=8cm 設置 30cm*30cm	m2	3.9			23号代 価表				排水構造物工	式	1		1,368,144	工種行		1		1,556,894						
		ブロック舗装工(誘導ブロック-1)	式	1		668,459	種別行																																																																																											
		フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	75					18号代 価表																																																																																									
		上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生粒度調整砕石RM-30	m2	75			19号代 価表																																																																																											
		特殊ブロック舗装 t=6cm 設置 30cm*30cm	m2	75			21号代 価表																																																																																											
		ブロック舗装工(誘導ブロック-2)	式	1		57,618	種別行																																																																																											
		上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生粒度調整砕石RM-30	m2	3.9					19号代 価表																																																																																									
		コンクリート	m2	3.9			22号代 価表																																																																																											
		特殊ブロック舗装 t=8cm 設置 30cm*30cm	m2	3.9			23号代 価表																																																																																											
		排水構造物工	式	1		1,368,144	工種行																																																																																											
				1		1,556,894																																																																																												

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		作業土工	式	1		38,102	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	10				2号代 価表
		埋戻し 小規模 土砂	m3	7			3号代 価表	
		場所打ち水路工	式	1		600,184	種別行	
				1		756,046		
		蓋付き側溝(400×200)	m	8.0			24号代 価表	
				7.6				
		嵩上げ蓋付側溝(W=400)	m	8.8			25号代 価表	
				8.6				
		嵩上げ蓋付側溝(W=500)	m	5.8			26号代 価表	
				5.8				
		街渠A-1	m	5.5			27号代 価表	
				8.0				
		側溝工	式	1		421,378	種別行	
				1		445,818		
		プレキャストU型側溝 据付け <small>据付け L補正無 鉄筋コンクリート型 JISA5372・240・240*240*600 L=600mm・60kg/個以下 50m未満</small>	m	30			28号代 価表	
		側溝蓋設置(PU-240)	m	1.8			29号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		側溝蓋設置(300用)	m	11			30号代 価表	
				12				
		集水柵工	式	1		283,266	種別行	
		街渠柵調整	個所	1			31号代 価表	
		集水柵 600×600×500	個所	1			32号代 価表	
		集水柵 600×600×650	個所	2			33号代 価表	
		集水柵調整-1	個所	3			34号代 価表	
		集水柵調整-2	個所	4			35号代 価表	
		汚水柵調整	個所	1			36号代 価表	
		管渠工	式	1		25,214	種別行	
					1			33,662
		暗渠排水管VP φ 200	m	5.2			37号代 価表	
					5.0			
		暗渠排水管VP φ 125	m	-----			134号 代価表	
					5.0			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		暗渠排水管VP φ 100	m	2.5			135号代価表	
縁石工			式	1		920,922	工種行	
				1		905,893		
		歩車道境界ブロック	式	1		920,922	種別行	
				1		905,893		
		A-1型 (0-1型 150/190×200×600) 設置 均し基礎コンクリート有り 一般養生 現場内小運搬無し	m	25			38号代価表	
				24				
		B-1型 (0-7型 150/170×200×600) 設置 均し基礎コンクリート有り 一般養生 現場内小運搬無し	m	45			39号代価表	
		E型 (0-15型 180/190×100×600) 設置 均し基礎コンクリート有り 一般養生 現場内小運搬無し	m	32			40号代価表	
				31				
		F型 (0-15型 180/190×100×600) 設置 均し基礎コンクリート有り 一般養生 現場内小運搬無し	m	1.6			41号代価表	
		PA-1型 (0-4型 150/190×200×600) 設置 均し基礎コンクリート有り 一般養生 現場内小運搬無し	m	7.8			42号代価表	
		Q型 (0-17型 180/180×100×600) 設置 均し基礎コンクリート有り 一般養生 現場内小運搬無し	m	3.0			43号代価表	
				2.4				
		境界ブロックA型 (0-18型 150/150×150×600) 設置 均し基礎コンクリート有り 一般養生 現場内小運搬無し	m	47			44号代価表	
		境界ブロックB-1型 400×150	m	10			45号代価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	防護柵	設置工		式	1		719,349	工種行	
					1		727,341		
	作業	土工		式	1		32,921	種別行	
		床掘り 土砂 小規模		m3	7			2号代 価表	
		埋戻し 小規模 土砂		m3	7			3号代 価表	
	防護柵	工		式	1		686,428	種別行	
					1		694,420		
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・ハネ式 3m 100m未満 夜間無		m	47			46号代 価表	
					48				
		車止めポスト (A-1型) 設置		本	4			47号代 価表	
		車止めポスト (A-2型) 撤去再設置		本	6			48号代 価表	
		車止めポスト (B型) 設置		本	2			49号代 価表	
		車止め基礎		個所	44			50号代 価表	
	区画線	工		式	1		25,580	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線工	式	1		25,580	種別行	
		区画線設置 溶融式手動 実線・セラ・15cm 50m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	31			51号代 価表	
		区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 50m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	6.6			52号代 価表	
	移設工		式	1		85,630	工種行	
				1		28,963		
	作業土工		式	1		20,539	種別行	
				1		2,226		
		床掘り 土砂 小規模	m3	5			2号代 価表	
				0.6				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	4			3号代 価表	
				0.4				
	移設工		式	1		65,091	種別行	
				1		26,737		
		案内標識移設 再利用設置	本	1			53号代 価表	
		看板(A)移設 再利用設置	本	1			54号代 価表	
		看板(B)移設 再利用設置	本	1			55号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		カーブミラー 撤去 二面鏡	基	2			56号代 価表	
		カーブミラー再設置 二面鏡	基	2			57号代 価表	
	植栽工		式	1		26,124	工種行	
	中低木植栽工		式	1		26,124	種別行	
		アハリア・ホープレイズ 根径120mm、H=0.2m	本	28			58号代 価表	
	仮設工		式	1		111,447	工種行	
	舗装準備工		式	1		13,671	種別行	
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生クランチャーRC-30	m2	77			136号 代価表	
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	20			137号 代価表	
	仮設舗装		式	1		97,776	種別行	
		表層(車道・路肩部) 25mm以上35mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	97			138号 代価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	構造物撤去工			式	1		1,967,043	工種行	
					1		1,988,503		
	防止柵撤去工			式	1		37,640	種別行	
					1		38,290		
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 ヒーム式・パネル式 3m 制約無 夜間無			m	36			59号代 価表	
					37				
	車止めポスト 撤去			本	8			60号代 価表	
	構造物取壊し工			式	1		535,215	種別行	
					1		548,057		
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下			m	617			61号代 価表	
	舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下			m	38			62号代 価表	
	舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cmを超え30cm以下			m	4.3			63号代 価表	
	構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 10m3以上 制約無 夜間無 対策不要			m3	16			64号代 価表	
	舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り			m2	802			65号代 価表	
					879				
	舗装版破砕 コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り			m2	11			66号代 価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		コンクリート削孔(ハンマドリル)	孔	6			139号代価表	
		排水構造物撤去工	式	1		6,248	種別行	
				1		7,256		
		蓋版撤去 各種 制約無 夜間無 小段面無	枚	40			67号代価表	
				47				
		接続 コンクリート削孔(ハンマドリル) 100mm以上200mm未満	孔	1			68号代価表	
		植栽維持工	式	1			種別行	
		伐採工	式	1		874,555	種別行	
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:90cm以上120cm未満	本	5			69号代価表	
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:60cm以上90cm未満	本	15			70号代価表	
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:30cm以上60cm未満	本	6			71号代価表	
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm未満	本	35			72号代価表	
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満	本	5			73号代価表	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:60cm以上90cm未満	本	15			74号代 価表	
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:30cm以上60cm未満	本	6			75号代 価表	
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:20cm未満	本	35			76号代 価表	
		殻運搬処理工	式	1		335,353	種別行	
				1		342,313		
		As殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID有り 6.0km以下 良好	m3	33			77号代 価表	
				35				
		Co(有筋)殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID有り 6.0km以下 良好	m3	1			78号代 価表	
		Co(無筋)殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID有り 6.0km以下 良好	m3	18			79号代 価表	
				17				
		殻処分	m3	52			80号代 価表	
				53				
		現場発生品・支給品運搬 レン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m 9.0km以下 1.5t超2.0t以下	回	1			81号代 価表	
		スクラップ処分	k g	2,000			82号代 価表	
				2,155				
		伐木処理工	式	1		178,032	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			木くず処分	t	12			83号代 価表	
直接工事費							9,742,014		
							10,067,113		
			安全費	式	1		740,000	1号内 訳書	
			技術管理費	式	1		7,100	2号内 訳書	
			イメージアップ経費(率分)	式	1		229,000		
					1		237,000		
			共通仮設費(積上分計)				976,100		
							984,100		
			共通仮設費(率分)	式	1		1,249,000		
					1		1,293,000		
共通仮設費計							2,225,100		
							2,277,100		
純工事費							11,967,114		
							12,344,213		
			現場管理費	式	1		3,654,000		
					1		3,775,000		
工事原価							15,621,114		
							16,119,213		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			一般管理費等	式	1		2,651,657		
					1		2,732,301		
工事価格							18,272,000		
							18,851,000		
			消費税相当額	%					
設計価格							19,733,760		
							20,359,080		