

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|--|--|-------|
| 部 長 | 次 長 | 室 長 | 課 長 | 課長代理 | 係 長 | 係 員 | | | 技術管理者 |
| | | | | | | | | | |

変更設計書

| | | | | |
|---|--|----------|---------------------------|----------|
| | 起案日 | 平成 年 月 日 | 決裁日 | 平成 年 月 日 |
| <p>施工年度 : 平成 28年度</p> <p>支出費目 : 建-30 建設改良費(鉛管)</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 牧野阪1丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 三栗第3号線 他</p> <p>工事名 : 牧野阪1丁目口径200mm以下配水管改良工事</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">:</p> | <p>決裁根拠 : 条項号 別表第1.3.(3)表18項</p> | | <p>書類名 : 建設改良工事・委託関係綴</p> | |
| | <p>基準年度 : 平成 28年度</p> <p>単価適用月度 : 平成28年5月度</p> <p>適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事</p> <p>地域補正 : 市街地</p> | | | |

| 区 分 | 金 額 | 変 更 | 増 | 減 |
|--------|-------------|-------------|---|-------------|
| 工事価格 | 68,040,000円 | 66,640,000円 | | -1,400,000円 |
| 消費税相当額 | 5,443,200円 | 5,331,200円 | | -112,000円 |
| 工事費 | 73,483,200円 | 71,971,200円 | | -1,512,000円 |

工 事 概 要

建設改良費（鉛管） 種 別

| 種 別 | 形 質 | 単 位 | 当 初 | 変 更 |
|---------|----------------|------|------|-----|
| 布設工 | D I P φ 2 0 0 | m | 36 | 37 |
| | D I P φ 1 5 0 | m | 142 | 144 |
| | D I P φ 1 0 0 | m | 2 | 6 |
| | D I P φ 7 5 | m | 71 | 72 |
| | P E φ 5 0 | m | 58 | 62 |
| 設置工 | H I V P φ 5 0 | m | 85 | 77 |
| | 仕切弁 φ 2 0 0 | 箇所 | 1 | 1 |
| | 仕切弁 φ 1 5 0 | 箇所 | 5 | 5 |
| | 仕切弁 φ 1 0 0 | 箇所 | 1 | 1 |
| | 仕切弁 φ 7 5 | 箇所 | 4 | 4 |
| | 仕切弁 φ 5 0 | 箇所 | 4 | 4 |
| | 消火栓 φ 7 5 | 箇所 | 2 | 2 |
| 撤去工 | C I P φ 2 0 0 | m | 41 | 41 |
| | C I P φ 1 5 0 | m | 140 | 140 |
| | C I P φ 1 0 0 | m | 3 | 3 |
| | D I P φ 7 5 | m | 71 | 32 |
| | H I V P φ 7 5 | m | 4 | 4 |
| | H I V P φ 5 0 | m | 106 | 106 |
| | H I V P φ 4 0 | m | 31 | 31 |
| 給水管接合替工 | 箇所 | 125 | 125 | |
| 仮設給水替工 | 式 | 1 | 1 | |
| 舗装本復旧工 | m ² | 2393 | 2077 | |

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別/規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|----|----|-------|----|----|---------------|---------------|----|
| φ 200本管工事 (鉛管) | | | | | | | (1,292,648) | |
| | | | | | | | 2,665,410 | |
| | | | | | | | (1,342,177) | |
| | | | | | | | 2,361,079 | |
| 材料費 | | | | | 1 | (1,250,780) | (1,250,780) | |
| | | | | | | 1,333,900 | 1,333,900 | |
| | | | | 式 | 1 | (1,299,030) | (1,299,030) | |
| | | | | | | 1,382,150 | 1,382,150 | |
| 土工 | | | | | 1 | 1,148,672 | 1,148,672 | |
| | | | | 式 | 1 | 784,749 | 784,749 | |
| 管工 | | | | | 1 | (41,868) | (41,868) | |
| | | | | | | 182,838 | 182,838 | |
| | | | | 式 | 1 | (43,147) | (43,147) | |
| | | | | | | 194,180 | 194,180 | |
| φ 150本管工事 (鉛管) | | | | | | | (3,190,666) | |
| | | | | | | | 5,968,492 | |
| | | | | | | | (3,438,002) | |
| | | | | | | | 6,110,636 | |
| 材料費 | | | | | 1 | (3,052,360) | (3,052,360) | |
| | | | | | | 3,383,910 | 3,383,910 | |
| | | | | 式 | 1 | (3,297,930) | (3,297,930) | |
| | | | | | | 3,629,680 | 3,629,680 | |
| 土工 | | | | | 1 | 2,007,993 | 2,007,993 | |
| | | | | 式 | 1 | 1,877,543 | 1,877,543 | |
| 管工 | | | | | 1 | (138,306) | (138,306) | |
| | | | | | | 576,589 | 576,589 | |
| | | | | 式 | 1 | (140,072) | (140,072) | |
| | | | | | | 603,413 | 603,413 | |
| φ 100本管工事 (鉛管) | | | | | | | (168,524) | |
| | | | | | | | 266,490 | |
| | | | | | | | (303,959) | |
| | | | | | | | 450,709 | |
| 材料費 | | | | | 1 | (167,090) | (167,090) | |
| | | | | | | 223,860 | 223,860 | |
| | | | | 式 | 1 | (299,030) | (299,030) | |
| | | | | | | 355,800 | 355,800 | |

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別/規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|-----|----|-------|----|----|---------------|---------------|----|
| | | | | | 1 | 23,662 | 23,662 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 52,610 | 52,610 | |
| | | | | | 1 | (1,434) | (1,434) | |
| | | | | | 1 | 18,968 | 18,968 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | (4,929) | (4,929) | |
| | | | | | 1 | 42,299 | 42,299 | |
| φ75本管工事 (鉛管) | | | | | | | (1,298,098) | |
| | | | | | | | 3,084,441 | |
| | | | | | | | (1,312,764) | |
| | | | | | | | 2,867,297 | |
| | | | | | 1 | (1,239,586) | (1,239,586) | |
| | | | | | 1 | 1,514,366 | 1,514,366 | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | (1,252,926) | (1,252,926) | |
| | | | | | 1 | 1,499,806 | 1,499,806 | |
| | | | | | 1 | 1,230,217 | 1,230,217 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 1,021,615 | 1,021,615 | |
| | | | | | 1 | (58,512) | (58,512) | |
| | | | | | 1 | 339,858 | 339,858 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | (59,838) | (59,838) | |
| | | | | | 1 | 345,876 | 345,876 | |
| φ50本管工事 (鉛管) | | | | | | | (672,376) | |
| | | | | | | | 2,346,990 | |
| | | | | | | | (702,567) | |
| | | | | | | 2,370,254 | | |
| | | | | | 1 | (672,376) | (672,376) | |
| | | | | | 1 | 899,456 | 899,456 | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | (702,567) | (702,567) | |
| | | | | | 1 | 929,647 | 929,647 | |
| | | | | | 1 | 1,208,599 | 1,208,599 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 1,201,761 | 1,201,761 | |
| | | | | | 1 | 238,935 | 238,935 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 238,846 | 238,846 | |

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別/規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|----|----|-------|----|----|---------------|---------------|----|
| φ150消火栓設置工事 (鉛管) | | | | | | | (358,666) | |
| | | | | | | | 640,526 | |
| | | | | | | | (385,443) | |
| | | | | | | | 670,890 | |
| 材料費 | | | | | 1 | (357,784) | (357,784) | |
| | | | | | | 610,744 | 610,744 | |
| | | | | 式 | 1 | (384,561) | (384,561) | |
| | | | | | | 637,521 | 637,521 | |
| 管工 | | | | | 1 | 882 | 882 | |
| | | | | | | 29,782 | 29,782 | |
| | | | | 式 | 1 | (882) | (882) | |
| | | | | | | 33,369 | 33,369 | |
| 給水管接合替工事 (鉛管) | | | | | | | (4,666,070) | |
| | | | | | | | 9,866,002 | |
| | | | | | | | (4,862,940) | |
| | | | | | | | 10,003,249 | |
| 材料費 | | | | | 1 | (66,244) | (66,244) | |
| | | | | | | 66,244 | 66,244 | |
| | | | | 式 | 1 | (111,330) | (111,330) | |
| | | | | | | 111,330 | 111,330 | |
| 土工 | | | | | 1 | 1,984,168 | 1,984,168 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 式 | 1 | 1,993,647 | 1,993,647 | |
| | | | | | | | | |
| 管工 | | | | | 1 | (4,599,826) | (4,599,826) | |
| | | | | | | 7,815,590 | 7,815,590 | |
| | | | | 式 | 1 | (4,751,610) | (4,751,610) | |
| | | | | | | 7,898,272 | 7,898,272 | |
| 仮設給水替工事 (鉛管) | | | | | | | (653,074) | |
| | | | | | | | 10,262,889 | |
| | | | | | | | (653,074) | |
| | | | | | | | 10,244,016 | |
| 材料費 | | | | | 1 | (296,240) | (296,240) | |
| | | | | | | 317,598 | 317,598 | |
| | | | | 式 | 1 | (296,240) | (296,240) | |
| | | | | | | 317,598 | 317,598 | |
| 土工 | | | | | 1 | 3,368,318 | 3,368,318 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 式 | 1 | 3,355,482 | 3,355,482 | |
| | | | | | | | | |

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

| 費目 | 工種 | 種別 | 細別/規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-----|----|-------|----|----|--------------------------|--------------------------|----|
| | | | | | 1 | (356,834) 6,576,973 | (356,834) 6,576,973 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | (356,834) 6,570,936 | (356,834) 6,570,936 | |
| | | | | | | | 53,273 | |
| φ200本管撤去工事 (鉛管) | | | | | 1 | 53,273 | 53,273 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 49,838 | 49,838 | |
| | | | | | | | 111,903 | |
| φ150本管撤去工事 (鉛管) | | | | | 1 | 111,903 | 111,903 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 111,903 | 111,903 | |
| | | | | | | | 2,021 | |
| φ100本管撤去工事 (鉛管) | | | | | 1 | 2,021 | 2,021 | |
| | 管工 | | | 式 | 1 | 2,021 | 2,021 | |
| | | | | | | | (0) 58,816 | |
| φ75本管撤去工事 (鉛管) | | | | | | | (48,094) 126,704 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | (48,094) 48,094 | (48,094) 48,094 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 土工 | | | 式 | 1 | 44,744 | 44,744 | |

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

| 費 目 | 工 種 | 種 別 | 細別/規格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 直接工事費 | | | | | 1 | | (12,300,122) | |
| | | | | 式 | 1 | | 41,664,337 | |
| 共通仮設費 | | | | | 1 | | (13,049,020) | |
| | | | | 式 | 1 | | 40,819,668 | |
| 共通仮設費 | | | | | 1 | | 7,094,464 | |
| | | | | 式 | 1 | | 6,969,130 | |
| 共通仮設費率計算額 | | | | | 1 | | 4,159,000 | |
| | | | | 式 | 1 | | 4,051,000 | |
| 共通仮設費 積上額計 | | | | | 1 | | 2,935,464 | |
| | | | | 式 | 1 | | 2,918,130 | |
| 運搬費 | | | | | 1 | | 12,864 | |
| | | | | 式 | 1 | | 12,864 | |
| 運搬費 | | | 運搬費 | | 1 | | 12,864 | |
| | | | | 式 | 1 | | 12,864 | |
| 安全費 | | | | | 1 | | 2,922,600 | |
| | | | | 式 | 1 | | 2,905,266 | |
| 安全費 | | | 安全費 | | 1 | | 2,922,600 | |
| | | | | 式 | 1 | | 2,905,266 | |
| 純工事費 | | | | | 1 | | 48,758,801 | |
| | | | | 式 | 1 | | 47,788,798 | |
| 現場管理費 | | | | | 1 | | 10,364,000 | |
| | | | | 式 | 1 | | 10,088,000 | |

