

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
平成 28 年度	設計書番号	16DEIH03-1C0					
施工場所	枚方市 長尾播磨谷一丁目 地内						
路線・河川名	都市計画道路牧野長尾線						
工事名	牧野長尾線（6工区）道路整備工事（長尾播磨谷地区）						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路土工 一式 擁壁工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 構造物撤去工 一式  施工延長 L=194.7m	道路土工 一式 擁壁工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式  施工延長 L=194.7m
設 計 金 額 (内 訳)	43,603,920 円	48,305,160 円
工 事 価 格	40,374,000 円	44,727,000 円
消 費 税 等 相 当 額	3,229,920 円	3,578,160 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 38,409,120 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 35,564,000 円 消費税等相当額 2,845,120 円	変更契約金額 (税込み) 42,549,840 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 39,398,000 円 消費税等相当額 3,151,840 円

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良	式	1		22,488,217	費目行	
		1		25,273,996		
道路土工	式	1		3,486,598	工種行	
		1		4,887,614		
掘削工	式	1		242,368	種別行	
		1		299,008		
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 50,000m3未満	m3	1,000			1号代 価表	
		1,300				
埋戻し 小規模 流用土	m3	18			2号代 価表	
残土処理工	式	1		3,244,230	種別行	
		1		4,588,606		
土砂等運搬（土砂） 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 3.5km以下 良好	m3	890			3号代 価表	
		1,000				
土砂等運搬（路盤材） 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.0km以下 良好	m3	150			4号代 価表	
		320				
土砂等運搬（現場内小運搬） 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.3km以下 良好	m3				78号代 価表	
		300				
処分費（土砂・路盤材）	m3	1,040			5号代 価表	
		1,320				
擁壁工	式	1		3,204,315	工種行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業土工	式	1		394,728	種別行	
床掘り 土砂 小規模	m3	120			6号代 価表	
埋戻し 小規模 流用土	m3	63			2号代 価表	
場所打擁壁工	式	1		2,809,587	種別行	
1号小型擁壁(PW1) 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 基礎碎石有 均しCo無 一般養生	m3	4.3			7号代 価表	
1号重力式擁壁(PW5) 1m超2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石有 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	32			8号代 価表	
1号重力式擁壁(PW8) 1m超2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石有 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	6.9			9号代 価表	
2号擁壁 小型擁壁(PW1) 0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石有 均しCo無 一般養生	m3	2.2			10号代 価表	
2号重力式擁壁(PW5) 1m超2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石有 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	7.8			11号代 価表	
2号重力式擁壁(PW8) 1m超2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石有 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	3.8			12号代 価表	
11号重力式擁壁(PW5) 1m超2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石有 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	13			13号代 価表	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
排水構造物工	式	1		10,151,810	工種行	
		1		10,840,153		
作業土工	式	1		1,840,454	種別行	
		1		2,309,666		
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	1,000			14号代 価表	
		1,300				
床掘り 土砂 小規模	m3	120			15号代 価表	
		150				
埋戻し 流用土 最大埋戻幅4m以上	m3	530			16号代 価表	
		830				
埋戻し 流用土 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	390			17号代 価表	
埋戻し 流用土 小規模	m3	98			18号代 価表	
		130				
基面整正	m2	154			19号代 価表	
側溝工	式	1		2,138,575	種別行	
		1		2,162,290		
管(函)渠型側溝(製品長2m/個) 据付 200mm以上400mm以下 砕石有り 円型水路(円形側溝) 縦断用 径30cm	m	105			20号代 価表	
プレキャストU型側溝[市場単価] 据付け 据付け L補正無 各種 幅240*高240*長600mm L=600mm・60kg/個以 下 50m以上 制約無 夜間無 場所補正無 砕石有	m	109			21号代 価表	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
グレーチング蓋設置 据付け 240用T-14~6	枚	-----			79号代 価表	
		3				
土間コンクリート(間詰め)	m	-----			80号代 価表	
		27				
街渠工	式	1		129,634	種別行	
		1		86,044		
A-1型	m	26			22号代 価表	
		11				
B-1型	m	15			23号代 価表	
C-1型	m	3.0			24号代 価表	
管渠工	式	1		3,671,857	種別行	
		1		3,867,073		
ヒューム管(P1-RC1-300) 据付 300mm 90°巻き 砕石有り 外圧管1種 18-8-40(高炉)	m	34			25号代 価表	
		31				
ヒューム管(P1-RC1-600) 据付 600mm 90°巻き 砕石有り 外圧管1種 18-8-40(高炉)	m	58			26号代 価表	
ヒューム管(P2-RC1-600) 据付 600mm 180°巻き 砕石有り 外圧管1種 18-8-40(高炉)	m	20			27号代 価表	
ヒューム管(P2-RC2-600) 据付 600mm 180°巻き 砕石有り 外圧管2種 18-8-40(高炉)	m	29			28号代 価表	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
暗渠排水管 据付 直管 200~400mm	m	4.5			29号代 価表	
暗渠排水管 (用水管) VP100	m	62			81号代 価表	
暗渠排水管 (仮設) VP100	m	46			82号代 価表	
暗渠排水管 (移設流用) HI50	m	3.3			83号代 価表	
暗渠排水管 コルゲート管 据付 波状管及び網状管 200~400mm 不要	m	57			30号代 価表	
用水バルブ	個所	2			84号代 価表	
集水桝・マンホール工	式	1		2,371,290	種別行	
		1		2,415,080		
プレキャスト集水桝 スリット側溝用管理桝 300□用	箇所	3			31号代 価表	
1号集水桝工 500×500×1200	箇所	1			32号代 価表	
2号集水桝工 500×500×1000	箇所	1			33号代 価表	
9号集水桝工 500×500×500	箇所	1			34号代 価表	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
10号集水柵工 500×500×700	箇所	2			35号代 価表	
2号組立マンホール (No. 1) 設置工	箇所	1			36号代 価表	
2号組立マンホール (No. 2) 設置工	箇所	1			37号代 価表	
2号組立マンホール (No. 3) 設置工	箇所	1			38号代 価表	
2号組立マンホール (No. 4) 設置工	箇所	1			39号代 価表	
2号組立マンホール (No. 5) 設置工	箇所	1			40号代 価表	
マンホール高さ調整用材料費	箇所	5			41号代 価表	
マンホール削孔費 φ300用	箇所	7			42号代 価表	
マンホール削孔費 φ600用	箇所	2			43号代 価表	
既設人孔蓋高さ調整	組	2			85号代 価表	
信号用ハンドホール高さ調整	組	3			86号代 価表	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
舗装工	式	1		3,255,235	工種行	
		1		3,281,796		
仮舗装工（車道部）	式	1		2,303,235	種別行	
下層路盤（車道・路肩部） 225mm超275mm以下 再生クラッシュランRC-40	m2	865			44号代 価表	
上層路盤（車道・路肩部） 再生粒度調整碎石RM-30 175mm超225mm以下	m2	865			45号代 価表	
表層（車道・路肩部） 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	865			46号代 価表	
仮舗装工（一般部）	式	1		627,391	種別行	
		1		643,208		
路盤（車道・路肩部） 再生粒度調整碎石RM-30 75mm超125mm以下	m2	357			47号代 価表	
		366				
表層（車道・路肩部） 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	357			46号代 価表	
		366				
路盤工（歩道部）	式	1		324,609	種別行	
		1		316,552		
フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	282			48号代 価表	
		275				
路盤（車道・路肩部） 再生粒度調整碎石RM-30 75mm超125mm以下	m2	282			47号代 価表	
		275				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路盤工（乗入部）	式	-----	-----	-----	種別行	
		1		7,460		
路盤(歩道部) 225mm超275mm以下 再生粒度調整碎石RM-30	m2	-----	-----	-----	87号代 価表	
		6.1				
コンクリート舗装工	式	-----	-----	-----	種別行	
		1		11,341		
コンクリート舗装工 t=10cm	m2	-----	-----	-----	88号代 価表	
		2.9				
縁石工	式	1		1,613,043	工種行	
		1		1,609,965		
作業土工	式	1		62,496	種別行	
埋戻し 小規模 流用土	m3	21			2号代 価表	
歩車道境界ブロック	式	1		860,551	種別行	
		1		857,473		
縁石A-1型	m	131			49号代 価表	
		127				
縁石E型	m	18			50号代 価表	
縁石P-A1型	m	4.2			51号代 価表	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
縁石P-B1型	m	1.2			89号代 価表	
縁石F型	m	2			90号代 価表	
地先境界ブロック	式	1		689,996	種別行	
地先境界ブロック (A型) 設置 C種(150*150*600) 均し基礎コンクリート有り 一般養生 現場内小 運搬無し	m	146			52号代 価表	
構造物撤去工	式	1		777,216	工種行	
		1		1,175,441		
構造物取壊し工	式	1		348,887	種別行	
		1		577,164		
構造物とりこわし (Co 無筋) 無筋構造物 機械施工 10m3以上 制約無 夜間無 対策不要	m3	41			53号代 価表	
		78				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	750			54号代 価表	
		759				
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	34			55号代 価表	
		45				
排水構造物撤去工	式	1		8,121	種別行	
暗渠排水管 撤去 φ100	m	62			91号代 価表	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
暗渠排水管 撤去 φ300	m	-----			92号代 価表	
		5				
殻運搬処理工	式	1		428,329	種別行	
		1		590,156		
As殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 3.5km以下 良好	m3	38			56号代 価表	
Co殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 DID有り 3.0km以 下 良好	m3	41			57号代 価表	
		78				
処分費 (As殻・Co殻)	m3	79			58号代 価表	
		116.2				
廃プラスチック運搬 人力積込 DID有り 4.5km以下 良好	m3	-----			93号代 価表	
		0.2				
仮設工	式	-----		-----	工種行	
		1		274,712		
仮設工	式	-----		-----	種別行	
		1		274,712		
仮設フェンス設置・撤去	m	-----			94号代 価表	
		46				
直接工事費				22,488,217		
				25,273,996		
安全費	式	1		1,280,000	1号内 訳書	
		1		1,520,000		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
技術管理費	式	1		7,100	2号内 訳書	
イメージアップ経費(率分)	式	1		507,000		
		1		547,000		
共通仮設費(積上分計)				1,794,100		
				2,074,100		
共通仮設費(率分)	式	1		2,721,000		
		1		2,930,000		
共通仮設費計				4,515,100		
				5,004,100		
純工事費				27,003,317		
				30,278,096		
現場管理費	式	1		7,945,000		
		1		8,610,000		
工事原価				34,948,317		
				38,888,096		
一般管理費等	式	1		5,426,303		
		1		5,839,265		
工事価格				40,374,000		
				44,727,000		
消費税相当額	%					

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
設計価格				43,603,920		
				48,305,160		