

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 28 年度	設 計 書 番 号	16DETM02-0C0					
施 工 場 所	枚方市 船橋本町1・2丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	市道阪八幡線 他						
工 事 名	阪八幡線他（船橋地区）道路整備工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>           施工延長 L=60m            道路土工 一式            舗装工 一式            擁壁工 一式            道路附属施設工 一式            排水構造物工 一式            区画線工 一式            構造物撤去工 一式         </p>
<p>           設 計 金 額            (内 訳)            工 事 価 格            消 費 税 等 相 当 額         </p>	<p>           8,385,120 円            7,764,000 円            621,120 円         </p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良			式	1		3,528,658	費目行	
	道路土工		式	1		253,054	工種行	
		作業土工	式	1		157,296	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	48				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	25				
		残土処理工	式	1		95,758	種別行	
		土砂等運搬 小規模 ハック材山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好	m3	26				
		残土等処分 投棄料砂質土	m3	26				
	擁壁工		式	1		1,319,131	工種行	
		場所打ち擁壁工	式	1		38,136	種別行	
		小型擁壁(A) 18-8-40(高炉) 0.8m以上1.0m以下 基礎碎石有 均しCo 無 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0.6				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		プレキャスト擁壁工	式	1		1,280,995	種別行	
		プレキャスト擁壁設置 H=1.0mタイプ L=2000	m	28				
		プレキャスト擁壁設置 H=1.0mタイプ L=1000	m	2				
		プレキャスト擁壁設置 H=1.0m(穴有)タイプ	m	2				
		プレキャスト擁壁設置 H=0.8mタイプ	m	1.5				
		プレキャスト擁壁設置 曲線部	個所	2				
	舗装工		式	1		527,492	工種行	
		舗装準備工	式	1		30,397	種別行	
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m2	219				
		アスファルト舗装工	式	1		497,095	種別行	
		表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	275				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石RM-30 225mm超275mm以下	m2	57				
		路盤(砕石敷設工) 再生粒度調整砕石RM-30 125mm超150mm以下	m2	11				
	排水	構造物工	式	1		860,815	工種行	
		側溝工	式	1		734,880	種別行	
		側溝U-3型 300×400 18-8-40(高炉) 一般養生	m	24				
		管渠工	式	1		37,131	種別行	
		鉄筋コンクリート台付管 据付 200mm	m	4.2				
		暗渠排水管 据付 直管 50~150mm	m	1				
		集水樹工	式	1		77,650	種別行	
		現場打ち集水樹(H=500)	個所	1				
		現場打ち集水樹(H=650)	個所	1				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		既設側溝復旧工	式	1		2,134	種別行	
		側溝復旧	箇所	1				
		取付式分水栓設置工	式	1		9,020	種別行	
		取付式分水栓設置	箇所	1				
	区画線工		式	1		15,510	工種行	
		区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 50m未満 制約 無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	11				
		道路付属施設工	式	1		118,260	工種行	
		道路付属物工	式	1		118,260	種別行	
		道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置） 可変式（穿孔式・1本脚） 手間+材料費 本体（柱）径φ 80・ベース径φ250・高さ650mm 10本未満 夜間無 制約無	本	5				
		小口径マンホール蓋調整工 蓋流用 ブロック無	箇所	1				
		構造物撤去工	式	1		434,396	工種行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		構造物取壊し工	式	1		270,609	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	19				
		舗装版破碎積込	m <sup>2</sup>	243				
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 10m3未満 制約無 夜間無 対策不要	m <sup>3</sup>	3.4				
		道路構造物撤去工	式	1		61,880	種別行	
		標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む) 2基以下 制約無 夜間無	基	1				
		樹木撤去(伐採・抜根含む) 運搬・処分費込	本	1				
		運搬処理工	式	1		101,907	種別行	
		殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID有り 2.5km以下 良好	m <sup>3</sup>	3.4				
		殻運搬 アスファルト塊 有 3.5km以下 良好	m <sup>3</sup>	12				
		殻処分 コンクリート殻 アスファルト殻	m <sup>3</sup>	15				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		現場発生品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t以下	回	1				
		殻処分 スクラップ	k g	26				
直接工事費						3,528,658		
		安全費	式	1		700,000		
		イメージアップ経費(率分)	式	1		97,000		
共通仮設費(積上分計)						797,000		
		共通仮設費(率分)	式	1		516,000		
共通仮設費計						1,313,000		
純工事費						4,841,658		
		現場管理費	式	1		1,645,000		
工事原価						6,486,658		



# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一般管理費等	式	1		1,278,004		
工事価格				7,764,000		
消費税相当額	%	8		621,120		
設計価格				8,385,120		