

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 28 年度	設計書番号	16DB6009-0C0					
施工場所	枚方市新之栄町 地内						
路線・河川名	甲斐田第1号線						
工事名	甲斐田第1号線道路排水施設改良工事 (H28-26)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 施工延長 112.3m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>4,597,560 円 4,257,000 円 340,560 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路	修繕		式	1		2,192,297	費目行	
	舗装工		式	1		156,197	工種行	
		舗装復旧工	式	1		156,197	種別行	
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 225mm超275mm以下	m2	51.9				
		表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	51.9				
	排水	構造物工	式	1		1,759,966	工種行	
		作業土工	式	1		270,879	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	55.1				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	13.3				
		残土等処理	m3	41.8				
		側溝工	式	1		1,319,367	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		自由勾配側溝[市場単価] (縦断用 300*300) L=2,000mm・1,000kg/個以下 0.275m ³ /10m 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎砕石有 再生クラッシュラン40 ⁰ 0.6m ³ /10m	m	74.4				
		自由勾配側溝[市場単価] (縦断用 300*400) L=2,000mm・1,000kg/個以下 0.275m ³ /10m 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎砕石有 再生クラッシュラン40 ⁰ 0.6m ³ /10m	m	6				
		自由勾配側溝[市場単価] (縦断用 300*500) L=2,000mm・1,000kg/個以下 0.275m ³ /10m 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎砕石有 再生クラッシュラン40 ⁰ 0.6m ³ /10m	m	6				
		自由勾配側溝[市場単価] (縦断用 300*600) L=2,000mm・1,000kg/個以下 0.275m ³ /10m 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎砕石有 再生クラッシュラン40 ⁰ 0.6m ³ /10m	m	5.1				
		自由勾配側溝[市場単価] (横断用 300*300) L=2,000mm・1,000kg/個以下 0.31m ³ /10m 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎砕石有 再生クラッシュラン40 ⁰ 0.72m ³ /10m	m	4				
		インバートコンクリート 18-8-40 B種	m ³	1.7				
		集水桝・マンホール工	式	1		169,720	種別行	
		現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40(高炉) 0.49m ³ 超0.52m ³ 以下 一般養生・特殊 養生(練炭)	箇所	1				
		蓋版[市場単価] 据付け 据付け 各種 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約 無 夜間無 小段面無 500*600用T-25	枚	1				
		現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40(高炉) 0.30m ³ 以上0.32m ³ 以下 一般養生・特 殊養生(練炭)	箇所	2				
		蓋版[市場単価] 据付け 据付け 各種 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 300*500用T-25	枚	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	構造物撤去工			式	1		231,642	工種行	
	構造物撤去工			式	1		231,642	種別行	
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下			m	105.5				
	舗装版破碎積込			m ²	85.7				
	構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 10m ³ 未満 制約無 夜間無 対策不要			m ³	5.4				
	殻運搬処理 アスファルト殻			m ³	4.3				
	殻運搬処理 コンクリート殻（無筋）			m ³	5.4				
	暗渠排水管 撤去 直管 200~400mm			m	16.5				
	運搬 VP管(φ250),集水柵用グレーチング蓋3枚 人力積込 DID 有り 3.5km以下 良好			m ³	5				
	仮設工			式	1		44,492	工種行	
	仮設工			式	1		44,492	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		敷鉄板設置・撤去	m2	98				
直接	工事	費				2,192,297		
		安全費	式	1		150,000		
		共通仮設費(積上分計)				150,000		
		共通仮設費(率分)	式	1		315,000		
共通	仮設	費計				465,000		
純	工事	費				2,657,297		
		現場管理費	式	1		890,000		
工事	原	価				3,547,297		
		一般管理費等	式	1		709,731		
工事	価	格				4,257,000		

