

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 28 年度	設 計 書 番 号	16DB04029-0C0					
施 工 場 所	枚方市 尊延寺4丁目 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	穂谷川						
工 事 名	準用河川穂谷川堆積土砂撤去工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>河川土工 一式 (V=383m3) 付帯工 一式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>4, 528, 440 円 4, 193, 000 円 335, 440 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
河川修繕	式	1		2,091,263	費目行	
河川土工	式	1		2,091,263	工種行	
掘削工	式	1		1,933,753	種別行	
土砂集積 バケツ容量・山積0.08(平積0.06)m3	式	1				
バケツの掘削及び積込 クロー型山積0.28m3(平積0.2m3) 地山	m3	383				
ダンプトラック運搬 4t 【枚方市大峰東町地区】 DID有 4.1km 良好	m3	383				
付帯工	式	1		157,510	種別行	
河川内人力除草 除草・収集・積込・運搬(抜根・藻除去含む) 【交野市青山地区】 8.5km以下 DID有り 良好	m2	409				
散在塵芥収集 収集・集積・運搬 【中部別館】 10.5km以下 DID有り 持込 良好	m2	409				
防護柵撤去・再設置 エキスパントフェンス	m	2				
車止めポスト設置	基	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接工事費				2,091,263		
運搬費	式	1		69,480		
安全費	式	1		360,000		
共通仮設費(積上分計)				429,480		
共通仮設費(率分)	式	1		202,000		
共通仮設費計				631,480		
純工事費				2,722,743		
現場管理費	式	1		880,000		
工事原価				3,602,743		
一般管理費等	式	1		590,439		
工事価格				4,193,000		

