

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
平成 28 年度	設計書番号	16DB6008-0C0					
施工場所	枚方市茄子作南町 地内 他						
路線・河川名	茄子作南6号線 他						
工事名	茄子作南6号線他道路補修工事 (H28-27)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 1式        区画線工 1式        施工延長 茄子作南6号線 L=154.6m                          香里ヶ丘45号線 L=110.0m                          茄子作55号線 L=45.0m</p>
<p>設 計 金 額        (内 訳)        工 事 価 格        消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>9,763,200 円          9,040,000 円        723,200 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		4,296,299	費目行	
	舗装工		式	1		4,230,477	工種行	
		舗装打換え工（茄子作南6号線他）	式	1		1,783,056	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	11.4				
		舗装版破碎積込	m <sup>2</sup>	589.4				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m <sup>2</sup>	589.4				
		表層（車道・路肩部） 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコソ(13) プライムコートPK-3	m <sup>2</sup>	589.4				
		殻運搬処理 AS殻 処分費込み	m <sup>3</sup>	29.5				
		舗装打換え工（香里ヶ丘45号線他）	式	1		1,867,585	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	158.0				
		舗装版破碎積込	m <sup>2</sup>	594.4				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m2	594.4				
		表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	594.4				
		殻運搬処理 AS殻 処分費込み	m3	29.7				
		舗装打換え工(茄子作55号線)	式	1		579,836	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	16.1				
		舗装版破碎積込	m2	189.7				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m2	189.7				
		表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	189.7				
		殻運搬処理 AS殻 処分費込み	m3	9.5				
	区画線工		式	1		65,822	工種行	
	区画線工		式	1		65,822	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置 溶融式手動 実線・セブアラ・15cm 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	167.4				
		区画線設置 溶融式手動 実線・セブアラ・45cm 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	2.0				
		区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 100m以上500m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	19.6				
直接工事費						4,296,299		
	安全費		式	1		150,000		
	共通仮設費(積上分計)					150,000		
	共通仮設費(率分)		式	1		911,000		
共通仮設費計						1,061,000		
純工事費						5,357,299		
	現場管理費		式	1		2,237,000		
工事原価						7,594,299		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	一般管理費等			式	1		1,446,018		
工事	価格						9,040,000		
	消費税相当額			%	8		723,200		
設計	価格						9,763,200		