

部 長	次 長	課 長	課長代理	係 長	係 員				技術管理者

当初設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠：	条 項 号 別表第1 3(3) 表18項	書類名：	建設改良工事・委託関係綴

施工年度 : 平成 28年度
 支出費目 : 建-34 建設改良費 (更生)
 :
 :
 :

工事場所 : 枚方市 甲斐田町、上野3丁目 地内
 路線河川名 :
 工事名 : 中宮浄水場～田口山配水場間送水管更生工事 (その2)
 :
 :

区 分	金 額	摘 要
工事価格	110,824,000 円	
消費税相当額	8,865,920 円	
工事費	119,689,920 円	

工 事 概 要

建設改良費（更生）

種 別	形 質	単 位	当 初
管きよ内面被覆工	反転・形成工法φ800	m	178
立坑工	鋼矢板方式	基	2
付帯工		式	1

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
φ800mm管きよ内面被覆工（更生）	式	1		65,728,000	工種行	
材料費	式	1		58,810,000		
管工	式	1		6,918,000		
φ800本管工事（更生）	式	1		1,940,900	工種行	
材料費	式	1		1,840,000		
管工	式	1		100,900		
φ800本管撤去工事（更生）	式	1		278,900	工種行	
管工	式	1		278,900		
立坑築造工事（更生） 【No.1到達立坑】	式	1		2,741,100	工種行	
土工	式	1		905,500		
土留工	式	1		1,525,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
路面覆工工	式	1		285,300		
仮設昇降設備	式	1		25,300		
立坑築造工事（更生） 【No.2発進立坑】	式	1		3,705,320	工種行	
土工	式	1		1,249,000		
土留工	式	1		2,044,000		
路面覆工工	式	1		387,100		
仮設昇降設備	式	1		25,220		
舗装本復旧工事（更生）	式	1		400,700	工種行	
土工	式	1		400,700		
直接工事費				74,794,920		
共通仮設費計				9,066,643		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
共通仮設費(積上分計)				3,930,643		
運搬費	式	1		210,467		
準備費	式	1		1,900,376		
安全費	式	1		1,020,000		
技術管理費	式	1		799,800		
共通仮設費(率分)	式	1		5,136,000		
純工事費				83,861,563		
現場管理費	式	1		13,047,000		
工事原価				96,908,563		
一般管理費等	式	1		13,876,674		
契約保証	%	0.04		38,763		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
一般管理費等計				13,915,437		
工事価格				110,824,000		
消費税相当額	%	8		8,865,920		
設計価格				119,689,920		