



## 工 事 概 要

建設改良費（鉛管） 種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 2 0 0	m	36
	D I P φ 1 5 0	m	142
	D I P φ 1 0 0	m	2
	D I P φ 7 5	m	71
	P E φ 5 0	m	58
設置工	H I V P φ 5 0	m	85
	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	1
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	5
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	1
	仕切弁 φ 7 5	箇所	4
	仕切弁 φ 5 0	箇所	4
	消火栓 φ 7 5	箇所	2
撤去工	C I P φ 2 0 0	m	41
	C I P φ 1 5 0	m	140
	C I P φ 1 0 0	m	3
	D I P φ 7 5	m	71
	H I V P φ 7 5	m	4
	H I V P φ 5 0	m	106
	H I V P φ 4 0	m	31
給水管接合替工	箇所	125	
仮設給水替工	式	1	
舗装本復旧工	m <sup>2</sup>	2393	

(070016-0)

## 直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ200本管工事(鉛管)							( 1,292,648 ) 2,665,410	
	材料費			式	1	( 1,250,780 ) 1,333,900	( 1,250,780 ) 1,333,900	
	土工			式	1	1,148,672	1,148,672	
	管工			式	1	( 41,868 ) 182,838	( 41,868 ) 182,838	
φ150本管工事(鉛管)							( 3,190,666 ) 5,968,492	
	材料費			式	1	( 3,052,360 ) 3,383,910	( 3,052,360 ) 3,383,910	
	土工			式	1	2,007,993	2,007,993	
	管工			式	1	( 138,306 ) 576,589	( 138,306 ) 576,589	
φ100本管工事(鉛管)							( 168,524 ) 266,490	
	材料費			式	1	( 167,090 ) 223,860	( 167,090 ) 223,860	

(070016-0)

## 直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	23,662	23,662	
	管工			式	1	( 1,434 ) 18,968	( 1,434 ) 18,968	
φ75本管工事 (鉛管)							( 1,298,098 ) 3,084,441	
	材料費			式	1	( 1,239,586 ) 1,514,366	( 1,239,586 ) 1,514,366	
	土工			式	1	1,230,217	1,230,217	
	管工			式	1	( 58,512 ) 339,858	( 58,512 ) 339,858	
φ50本管工事 (鉛管)							( 672,376 ) 2,346,990	
	材料費			式	1	( 672,376 ) 899,456	( 672,376 ) 899,456	
	土工			式	1	1,208,599	1,208,599	
	管工			式	1	238,935	238,935	

(070016-0)

## 直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150消火栓設置工事 (鉛管)							( 358,666 ) 640,526	
	材料費			式	1	( 357,784 ) 610,744	( 357,784 ) 610,744	
	管工			式	1	( 882 ) 29,782	( 882 ) 29,782	
給水管接合替工事 (鉛管)							( 4,666,070 ) 9,866,002	
	材料費			式	1	( 66,244 ) 66,244	( 66,244 ) 66,244	
	土工			式	1	1,984,168	1,984,168	
	管工			式	1	( 4,599,826 ) 7,815,590	( 4,599,826 ) 7,815,590	
仮設給水替工事 (鉛管)							( 653,074 ) 10,262,889	
	材料費			式	1	( 296,240 ) 317,598	( 296,240 ) 317,598	
	土工			式	1	3,368,318	3,368,318	

(070016-0)

## 直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	( 356,834 ) 6,576,973	( 356,834 ) 6,576,973	
φ200本管撤去工事 (鉛管)							53,273	
	管工			式	1	53,273	53,273	
φ150本管撤去工事 (鉛管)							111,903	
	管工			式	1	111,903	111,903	
φ100本管撤去工事 (鉛管)							2,021	
	管工			式	1	2,021	2,021	
φ75本管撤去工事 (鉛管)							58,816	
	管工			式	1	58,816	58,816	
φ50本管撤去工事 (鉛管)							72,913	

(070016-0)

# 直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	72,913	72,913	
舗装本復旧工事(鉛管)							6,264,171	
	土工			式	1	6,264,171	6,264,171	
直接工事費計							( 12,300,122 ) 41,664,337	

(070016-0)

## 本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 12,300,122 ) 41,664,337	
共通仮設費				式	1		7,094,464	
	共通仮設費率計算額			式	1		4,159,000	
	共通仮設費 積上額計			式	1		2,935,464	
		運搬費		式	1		12,864	
			運搬費	式	1		12,864	
		安全費		式	1		2,922,600	
			安全費	式	1		2,922,600	
純工事費				式	1		48,758,801	
	現場管理費			式	1		10,364,000	

(070016-0)

# 本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		現場管理費率計算額		式	1		10,364,000	
工事原価				式	1		59,122,801	
	一般管理費等			式	1		8,917,199	
		一般管理費率計算額		式	1		8,895,000	
		契約保証費		式	1		23,181	
工事価格				式	1		68,040,000	
消費税相当額				式	1		5,443,200	
本工事費				式	1		73,483,200	