

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	係 員			技術管理者

# 当初設計書

<p>           施工年度 : 平成 28年度            支出費目 : 建-26 建設改良費(更新)            :            :            :            :            :            工事場所 : 枚方市 香里ヶ丘1・3丁目 地内            路線河川名 : 市道 香里ヶ丘42号線 他            工事名 : 香里ヶ丘1・3丁目口径300mm水管橋更新工事            :            :         </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">起案日</td> <td style="width: 40%;">平成 年 月 日</td> <td style="width: 20%;">決裁日</td> <td style="width: 20%;">平成 年 月 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">           決裁根拠 :            4条1項別表第1 3(3) 表18号         </td> <td colspan="2">           書類名 :            建設改良工事・委託関係綴         </td> </tr> <tr> <td colspan="4">           基準年度 : 平成 28年度            単価適用月度 : 平成28年5月度            適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事            地域補正 : 市街地         </td> </tr> </table>	起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日	決裁根拠 : 4条1項別表第1 3(3) 表18号		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴		基準年度 : 平成 28年度 単価適用月度 : 平成28年5月度 適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事 地域補正 : 市街地			
起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日										
決裁根拠 : 4条1項別表第1 3(3) 表18号		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴											
基準年度 : 平成 28年度 単価適用月度 : 平成28年5月度 適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事 地域補正 : 市街地													

  

区 分	金 額	摘 要
工事価格	39,710,000円	
消費税相当額	3,176,800円	
工事費	42,886,800円	

## 工 事 概 要

### 建設改良費（更新） 種 別

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 3 0 0	m	1 5
	S U S φ 3 0 0	m	1 3
設置工	仕切弁 φ 3 0 0	箇所	3
	空気弁 φ 2 5	箇所	1
撤去工	C I P φ 3 0 0	m	2 0
	V L P φ 3 0 0	m	1 0
基礎工		式	1
仮設工		式	1
付帯工		式	1
舗装本復旧工		m <sup>2</sup>	9 7

# 直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ300本管工事 (更新)							( 6,251,835 ) 7,283,790	
	材料費			式	1	( 6,229,291 ) 6,523,351	( 6,229,291 ) 6,523,351	
	土工			式	1	495,845	495,845	
	管工			式	1	( 22,544 ) 264,594	( 22,544 ) 264,594	
φ300水管橋工事 (更新)							( 5,715,300 ) 8,094,698	
	材料費			式	1	( 5,707,833 ) 5,936,233	( 5,707,833 ) 5,936,233	
	土工			式	1	224,221	224,221	
	管工			式	1	( 7,467 ) 1,934,244	( 7,467 ) 1,934,244	
水管橋基礎工事 (更新)							2,267,700	
	材料費			式	1	324,900	324,900	

# 直接工事費内訳書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	杭工			式	1	1,942,800	1,942,800	
φ300仮設本管工事(更新)							( 3,009,454 ) 4,994,673	
	材料費			式	1	( 3,009,454 ) 3,088,174	( 3,009,454 ) 3,088,174	
	土工			式	1	204,254	204,254	
	管工			式	1	1,702,245	1,702,245	
φ300本管撤去工事(更新)							446,022	
	土工			式	1	359,400	359,400	
	管工			式	1	86,622	86,622	
付帯工事(更新)							( 7,520 ) 338,787	
	付帯工			式	1	( 7,520 ) 338,787	( 7,520 ) 338,787	



# 本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 14,984,109 ) 23,739,339	
共通仮設費				式	1		4,734,538	
		共通仮設費率計算額		式	1		2,266,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		2,468,538	
		運搬費		式	1		1,275,338	
			運搬費	式	1		1,275,338	
		安全費		式	1		900,000	
			安全費	式	1		900,000	
		技術管理費		式	1		293,200	
			技術管理費	式	1		293,200	

# 本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		28,473,877	
	現場管理費			式	1		5,627,000	
		現場管理費率計算額		式	1		5,627,000	
工事原価				式	1		34,100,877	
	一般管理費等			式	1		5,609,123	
		一般管理費率計算額		式	1		5,599,000	
		契約保証費		式	1		13,640	
工事価格				式	1		39,710,000	
消費税相当額				式	1		3,176,800	
本工事費				式	1		42,886,800	