

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 平成 年 月 日 決裁日 : 平成 年 月 日							
<h1>変更設計書</h1>							
平成 28 年度	設計書番号	16DETM02-0C0					
施工場所	枚方市 船橋本町1・2丁目 地内						
路線・河川名	市道阪八幡線 他						
工事名	阪八幡線他（船橋地区）道路整備工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施工延長 L=60m 道路土工 一式 舗装工 一式 擁壁工 一式 道路附属施設工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式	施工延長 L=60m 道路土工 一式 舗装工 一式 擁壁工 一式 道路附属施設工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	8,385,120 円	8,975,880 円
工 事 価 格	7,764,000 円	8,311,000 円
消 費 税 等 相 当 額	621,120 円	664,880 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 7,312,680 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 6,771,000 円 消費税等相当額 541,680 円	変更契約金額 (税込み) 7,827,840 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 7,248,000 円 消費税等相当額 579,840 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良			式	1		3,528,658	費目行	
				1		3,806,603		
道路土工			式	1		253,054	工種行	
				1		448,832		
作業土工			式	1		157,296	種別行	
				1		249,948		
		床掘り 土砂 小規模	m3	48				
				52				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	25				
				26				
		安定処理 バックホウ 構造物基礎 1m以下 5t/100m2	m2	-----				
				1				
		安定処理 バックホウ 構造物基礎 1mを超え2m以下 5t/100m2	m2	-----				
				30				
残土処理工			式	1		95,758	種別行	
				1		198,884		
		土砂等運搬 <small>小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 自</small>	m3	26				
				28				
		残土等処分 投棄料砂質土	m3	26				
				0				
		残土等処分 投棄料 表土はぎ土	m3	-----				
				28				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
擁壁工			式	1		1,319,131	工種行	
				1		1,332,521		
場所打ち擁壁工			式	1		38,136	種別行	
				1		51,526		
		小型擁壁(A) 18-8-40(高炉) 0.8m以上1.0m以下 基礎砕石有 均しCo無 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0.6				
		コンクリートL型擁壁	箇所					
		プレキャスト擁壁工	式	1		1,280,995	種別行	
		プレキャスト擁壁設置 H=1.0mタイプ L=2000	m	28				
		プレキャスト擁壁設置 H=1.0mタイプ L=1000	m	2				
		プレキャスト擁壁設置 H=1.0m(穴有)タイプ	m	2				
		プレキャスト擁壁設置 H=0.8mタイプ	m	1.5				
		プレキャスト擁壁設置 曲線部	箇所	2				
舗装工			式	1		527,492	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	舗装	準備工	式	1		30,397	種別行	
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石RM-30	m2	219				
	アス	ファルト舗装工	式	1		497,095	種別行	
		表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	275				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石RM-30 225mm超275mm以下	m2	57				
		路盤(砕石敷設工) 再生粒度調整砕石RM-30 125mm超150mm以下	m2	11				
	排水	構造物工	式	1		860,815	工種行	
				1		857,509		
		側溝工	式	1		734,880	種別行	
		側溝U-3型 300×400 18-8-40(高炉) 一般養生	m	24				
		管渠工	式	1		37,131	種別行	
				1		33,155		
		鉄筋コンクリート台付管 据付 200mm	m	4.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		暗渠排水管 据付 直管 50~150mm	m	1				
				0.6				
		集水桝工	式	1		77,650	種別行	
				1		78,320		
		現場打ち集水桝(H=500)	個所	1				
		現場打ち集水桝(H=650)	個所	1				
				1				
		既設側溝復旧工	式	1		2,134	種別行	
		側溝復旧	箇所	1				
		取付式分水栓設置工	式	1		9,020	種別行	
		取付式分水栓設置	箇所	1				
		区画線工	式	1		15,510	工種行	
				1		31,085		
		区画線設置 <small>溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 50m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無</small>	m	11				
		区画線設置 <small>溶融式手動 実線・ゼブラ・15cm 50m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無</small>	m	-----				
				13				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置 融融式手動 実線・ゼブラ・45cm 50m未満 制約無 夜間無 塗布無 排水無 未供無	m	6				
	道路附属施設工		式	1		118,260	工種行	
				1		142,252		
	道路附属物工		式	1		118,260	種別行	
				1		142,252		
		道路附属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置） 可変式（穿孔式・1本脚） 手間+材料費 本体（柱）径φ80・高さφ250・高さ650mm 10本未満 夜	本	5				
		小口径マンホール蓋調整工 蓋流用 ブロック無	箇所	1				
		基礎ブロック 設置	個	2				
		車止めポスト 設置	本	1				
	構造物撤去工		式	1		434,396	工種行	
				1		466,912		
	構造物取壊し工		式	1		270,609	種別行	
				1		298,097		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	19				
		舗装版破碎積込	m2	243				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 10m3未満 制約無 夜間無 対策不要	m3	3.4				
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 3m3未満 制約無 夜間無	m3	0.2				
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cmを超え30cm以下	m	9.5				
		道路構造物撤去工	式	1		61,880	種別行	
		標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む) 2基以下 制約無 夜間無	基	1				
		樹木撤去(伐採・抜根含む) 運搬・処分費込	本	1				
		運搬処理工	式	1		101,907	種別行	
				1		106,935		
		殻運搬 コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 人力積込 DID有り 2.5km以下 良好	m3	3.4				
				3.5				
		殻運搬 アスファルト塊 有 3.5km以下 良好	m3	12				
		殻処分 コンクリート殻 アスファルト殻	m3	15				
				16				
		現場発生品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t以下	回	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			殻処分 スクラップ	k g	26				
直接工事費							3,528,658		
							3,806,603		
			安全費	式	1		700,000		
			イメージアップ経費(率分)	式	1		97,000		
					1		106,000		
			共通仮設費(積上分計)				797,000		
							806,000		
			共通仮設費(率分)	式	1		516,000		
					1		562,000		
共通仮設費計							1,313,000		
							1,368,000		
純工事費							4,841,658		
							5,174,603		
			現場管理費	式	1		1,645,000		
					1		1,771,000		
工事原価							6,486,658		
							6,945,603		
			一般管理費等	式	1		1,278,004		
					1		1,366,200		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事	価格						7,764,000		
							8,311,000		
	消費税相当額			%	8		621,120		
					8		664,880		
設計	価格						8,385,120		
							8,975,880		