

枚方市

| 部長   | 次長                         | 室長           | 課長 | 課長代理 | 校合 | 検算 | 設計 |
|--|----------------------------|--------------|----|------|----|----|----|
|  |                            |              |    |      |    |    |    |
| 事務決裁規程 第 条 項 号<br>別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号<br>起案日：平成 年 月 日<br>決裁日：平成 年 月 日 |                            |              |    |      |    |    |    |
| <h1>変更設計書</h1>   |                            |              |    |      |    |    |    |
| 平成 28 年度   | 設計書番号                      | 16DB6009-1C0 |    |      |    |    |    |
| 施工場所   | 枚方市新之栄町 地内                 |              |    |      |    |    |    |
| 路線・河川名   | 甲斐田第1号線                    |              |    |      |    |    |    |
| 工事名  | 甲斐田第1号線道路排水施設改良工事 (H28-26) |              |    |      |    |    |    |

|                  | 変 更 前   | 変 更 後   |
|------------------|---|---|
| 設 計 大 要          | 舗装工 一式<br>排水構造物工 一式<br>構造物撤去工 一式<br>仮設工 一式<br>施工延長 112.3m                         | 舗装工 一式<br>排水構造物工 一式<br>構造物撤去工 一式<br>仮設工 一式<br>施工延長 112.3m                         |
| 設 計 金 額<br>(内 訳) | 4,597,560 円   | 4,811,400 円   |
| 工 事 価 格          | 4,257,000 円   | 4,455,000 円   |
| 消 費 税 等 相 当 額    | 340,560 円   | 356,400 円   |
| 契 約 金 額          | 前回契約金額 (税込み) 4,058,640 円<br>(内訳)<br>前回契約金額 (税抜き) 3,758,000 円<br>消費税等相当額 300,640 円 | 変更契約金額 (税込み) 4,246,560 円<br>(内訳)<br>変更契約金額 (税抜き) 3,932,000 円<br>消費税等相当額 314,560 円 |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |       |   | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額       | 摘要  | 備 考 |
|----------------|-------|---|----|------|-----|-----------|-----|-----|
| 道路修繕           |       |   | 式  | 1    |     | 2,192,297 | 費目行 |     |
|                |       |   |    | 1    |     | 2,171,262 |     |     |
| 舗装工            |       |   | 式  | 1    |     | 156,197   | 工種行 |     |
|                |       |   |    |      |     |           |     |     |
|                | 舗装復旧工 |   | 式  | 1    |     | 156,197   | 種別行 |     |
|                |       |   |    |      |     |           |     |     |
|                |       | 上層路盤(車道・路肩部)<br>再生粒度調整碎石RM-30 225mm超275mm以下                 | m2 | 51.9 |     |           |     |     |
|                |       |   |    |      |     |           |     |     |
|                |       | 表層(車道・路肩部)<br>45mm以上55mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3 | m2 | 51.9 |     |           |     |     |
|                |       |   |    |      |     |           |     |     |
| 排水構造物工         |       |   | 式  | 1    |     | 1,759,966 | 工種行 |     |
|                |       |   |    | 1    |     | 1,782,515 |     |     |
|                | 作業土工  |   | 式  | 1    |     | 270,879   | 種別行 |     |
|                |       |   |    |      |     |           |     |     |
|                |       | 床掘り<br>土砂 小規模   | m3 | 55.1 |     |           |     |     |
|                |       |   |    |      |     |           |     |     |
|                |       | 埋戻し<br>小規模 土砂   | m3 | 13.3 |     |           |     |     |
|                |       |   |    |      |     |           |     |     |
|                |       | 残土等処理   | m3 | 41.8 |     |           |     |     |
|                |       |   |    |      |     |           |     |     |
|                | 側溝工   |   | 式  | 1    |     | 1,319,367 | 種別行 |     |
|                |       |   |    | 1    |     | 1,339,131 |     |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |  |  | 単位             | 数量   | 単価 | 金額      | 摘要  | 備考 |
|----------------|--|--|----------------|------|----|---------|-----|----|
|                |  | 自由勾配側溝[市場単価] (縦断用 300*300)<br>L=2,000mm・1,000kg/個以下 0.275m <sup>3</sup> /10m 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石有 再 | m              | 74.4 |    |         |     |    |
|                |  | 自由勾配側溝[市場単価] (縦断用 300*400)<br>L=2,000mm・1,000kg/個以下 0.275m <sup>3</sup> /10m 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石有 再 | m              | 6    |    |         |     |    |
|                |  | 自由勾配側溝[市場単価] (縦断用 300*500)<br>L=2,000mm・1,000kg/個以下 0.275m <sup>3</sup> /10m 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石有 再 | m              | 6    |    |         |     |    |
|                |  | 自由勾配側溝[市場単価] (縦断用 300*600)<br>L=2,000mm・1,000kg/個以下 0.275m <sup>3</sup> /10m 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石有 再 | m              | 5.1  |    |         |     |    |
|                |  |  | m              | 4.3  |    |         |     |    |
|                |  | 自由勾配側溝[市場単価] (横断用 300*300)<br>L=2,000mm・1,000kg/個以下 0.31m <sup>3</sup> /10m 50m以上(標準) 制約無 夜間無 基礎碎石有 再  | m              | 4    |    |         |     |    |
|                |  | インバートコンクリート<br>18-8-40 B種  | m <sup>3</sup> | 1.7  |    |         |     |    |
|                |  | 基礎Co設置   | m              | 94.7 |    |         |     |    |
|                |  | 集水柵・マンホール工   | 式              | 1    |    | 169,720 | 種別行 |    |
|                |  | 現場打ち集水柵・街渠柵(本体)<br>18-8-40(高炉) 0.49m <sup>3</sup> 超0.52m <sup>3</sup> 以下 一般養生・特殊養生(練炭)                 | 箇所             | 1    |    |         |     |    |
|                |  | 蓋版[市場単価] 据付け<br>据付け 各種 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 500*600用T-                                  | 枚              | 1    |    |         |     |    |
|                |  | 現場打ち集水柵・街渠柵(本体)<br>18-8-40(高炉) 0.30m <sup>3</sup> 以上0.32m <sup>3</sup> 以下 一般養生・特殊養生(練炭)                | 箇所             | 2    |    |         |     |    |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |        |   | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額     | 摘要  | 備 考 |
|----------------|--------|---|----|-------|-----|---------|-----|-----|
|                |        | 蓋版[市場単価] 据付け<br>据付け 各種 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 夜間無 小段面無 300*500用T-25 | 枚  | 2     |     |         |     |     |
|                | 管渠工    |   | 式  | 1     |     | 2,785   | 種別行 |     |
|                |        | 暗渠排水管<br>据付 直管 200~400mm  | m  | 0.8   |     |         |     |     |
|                | 構造物撤去工 |   | 式  | 1     |     | 231,642 | 工種行 |     |
|                | 構造物撤去工 |   | 式  | 1     |     | 231,642 | 種別行 |     |
|                |        | 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 As:15cm以下                                      | m  | 105.5 |     |         |     |     |
|                |        | 舗装版破碎積込   | m2 | 85.7  |     |         |     |     |
|                |        | 構造物とりこわし<br>無筋構造物 機械施工 10m3未満 制約無 夜間無 対策不要                        | m3 | 5.4   |     |         |     |     |
|                |        | 殻運搬処理<br>アスファルト殻  | m3 | 4.3   |     |         |     |     |
|                |        | 殻運搬処理<br>コンクリート殻 (無筋)   | m3 | 5.4   |     |         |     |     |
|                |        | 暗渠排水管<br>撤去 直管 200~400mm  | m  | 16.5  |     |         |     |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |     |             |   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘要  | 備 考 |
|----------------|-----|-------------|---|----|-----|-----|-----------|-----|-----|
|                |     |             | 運搬<br>VP管(φ250),集水柵用クレーンク*蓋3枚 人力積込 DID有り 3.5km以下 良好 | m3 | 5   |     |           |     |     |
|                | 仮設工 |             |   | 式  | 1   |     | 44,492    | 工種行 |     |
|                |     |             |   |    | 1   |     | 908       |     |     |
|                |     | 仮設工         |   | 式  | 1   |     | 44,492    | 種別行 |     |
|                |     |             |   |    | 1   |     | 908       |     |     |
|                |     |             | 敷鉄板設置・撤去  | m2 | 98  |     |           |     |     |
|                |     |             |   |    | 2   |     |           |     |     |
| 直接工事費          |     |             |   |    |     |     | 2,192,297 |     |     |
|                |     |             |   |    |     |     | 2,171,262 |     |     |
|                |     | 準備費         |   | 式  | 1   |     |           |     |     |
|                |     |             |   |    | 1   |     | 57,400    |     |     |
|                |     | 安全費         |   | 式  | 1   |     | 150,000   |     |     |
|                |     |             |   |    | 1   |     | 240,000   |     |     |
|                |     | 共通仮設費(積上分計) |   |    |     |     | 150,000   |     |     |
|                |     |             |   |    |     |     | 297,400   |     |     |
|                |     | 共通仮設費(率分)   |   | 式  | 1   |     | 315,000   |     |     |
|                |     |             |   |    | 1   |     | 312,000   |     |     |
| 共通仮設費計         |     |             |   |    |     |     | 465,000   |     |     |
|                |     |             |   |    |     |     | 609,400   |     |     |
| 純工事費           |     |             |   |    |     |     | 2,657,297 |     |     |
|                |     |             |   |    |     |     | 2,780,662 |     |     |

# 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 |    |    |    | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘要 | 備 考 |
|----------------|----|----|----|----|-----|-----|-----------|----|-----|
|                | 現場 | 管理 | 費  | 式  | 1   |     | 890,000   |    |     |
|                |    |    |    |    | 1   |     | 932,000   |    |     |
| 工事             | 原  |    |    |    |     |     | 3,547,297 |    |     |
|                |    |    |    |    |     |     | 3,712,662 |    |     |
|                | 一般 | 管理 | 費等 | 式  | 1   |     | 709,731   |    |     |
|                |    |    |    |    | 1   |     | 743,222   |    |     |
| 工事             | 価  | 格  |    |    |     |     | 4,257,000 |    |     |
|                |    |    |    |    |     |     | 4,455,000 |    |     |
|                | 消費 | 税  | 相当 | %  | 8   |     | 340,560   |    |     |
|                |    |    |    |    | 8   |     | 356,400   |    |     |
| 設計             | 価  | 格  |    |    |     |     | 4,597,560 |    |     |
|                |    |    |    |    |     |     | 4,811,400 |    |     |
|                |    |    |    |    |     |     |           |    |     |
|                |    |    |    |    |     |     |           |    |     |
|                |    |    |    |    |     |     |           |    |     |
|                |    |    |    |    |     |     |           |    |     |
|                |    |    |    |    |     |     |           |    |     |