

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日							
<h1>変更設計書</h1>							
平成 28 年度	設計書番号	16DEYK02-2C0					
施工場所	枚方市 上野三丁目 地内						
路線・河川名	都市計画道路御殿山小倉線						
工事名	御殿山小倉線道路整備工事 (3工区)						

	変 更 前		変 更 後	
設 計 大 要	道路土工 防護柵工 構造物撤去工 伐採工 CBR試験 施工延長	一式 一式 一式 一式 3箇所 L=358m	道路土工 防護柵工 構造物撤去工 伐採工 CBR試験 施工延長	一式 一式 一式 一式 3箇所 L=358m
設 計 金 額 (内 訳)	23,420,880 円		31,975,560 円	
工 事 価 格	21,686,000 円		29,607,000 円	
消 費 税 等 相 当 額	1,734,880 円		2,368,560 円	
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) (内訳)	20,805,120 円	変更契約金額 (税込み) (内訳)	28,404,000 円
	前回契約金額 (税抜き)	19,264,000 円	変更契約金額 (税抜き)	26,300,000 円
	消費税等相当額	1,541,120 円	消費税等相当額	2,104,000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良			式	1		11,980,041	費目行	
				1		11,341,112		
道路土工			式	1		8,411,654	工種行	
				1		6,343,878		
掘削工			式	1		415,360	種別行	
				1		1,617,444		
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 50,000m3未満	m3	2,200			1号代 価表	
				2,000				
		粒径処理 粒径処理率60%を超え80%まで	m3	-----			18号代 価表	
				680				
		土砂等現場内運搬 <small>標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.3km以下 良好</small>	m3	-----			19号代 価表	
				680				
残土処理工			式	1		7,996,294	種別行	
				1		4,726,434		
		土砂等運搬 <small>標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 6.0km以下 良好</small>	m3	2,690			2号代 価表	
				1,590				
		処分費(土砂)	m3	2,690			3号代 価表	
				1,590				
防護柵工			式	1		3,463,121	工種行	
				1		2,868,076		
防止柵工			式	1		3,463,121	種別行	
				1		2,868,076		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		基礎ブロック(立入防止柵) 設置	個	181			4号代 価表	
				91				
		フェンス用ブロック 200S 20*20*45cm	個					
				90				
		金網(フェンス)・支柱(立入防止柵) 設置	m	360			5号代 価表	
				180				
		ネットフェンス 着色塗装 C-GS3 <支柱・付属品(ボルト・ナット等)含む> 3.2×50mm 塗装 H1800	m					
				180				
		仮囲い門扉設置工 W7200*H4500mm	箇所	1			6号代 価表	
		仮囲い設置 丸パイプ 土中打込み式 囲い高さ=3m	m				20号代 価表	
				2.5				
	構造物撤去工		式	1		105,266	工種行	
				1		2,129,158		
	構造物取壊し工		式	1		65,141	種別行	
				1		77,543		
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 10m3未満 制約無 夜間無 対策不要	m3	8.4			7号代 価表	
				10				
		フェンス・支柱(立入防止柵) 撤去	m	7.9			8号代 価表	
				9.4				
	運搬処理工		式	1		40,125	種別行	
				1		2,051,615		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		殻運搬 (枚方市北山) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 5.0km以下 良好	m3	8.4			9号代 価表	
				15				
		処分費 (コン殻無筋)	m3	8.4			10号代 価表	
				10				
		処分費 (コン殻有筋)	m3	-----			21号代 価表	
				5				
		現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t超0.2t以下	回	1			11号代 価表	
		スクラップ	k g	133			12号代 価表	
				158				
		処分費 (ゴミ)	m3	-----			22号代 価表	
				220				
直接工事費						11,980,041		
						11,341,112		
		準備費	式	1		1,930,394	1号内 訳書	
				1		6,820,310		
		安全費	式	1		300,000	2号内 訳書	
		技術管理費	式	1		161,400	3号内 訳書	
		イメージアップ経費(率分)	式	1		182,000		
				1		221,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	共通	仮設費(積上分計)					2,573,794		
							7,502,710		
	共通	仮設費(率分)		式	1		1,019,000		
					1		1,217,000		
共通	仮設費計						3,592,794		
							8,719,710		
純	工事費						15,572,835		
							20,060,822		
	現場	管理費		式	1		3,539,000		
					1		5,608,000		
工事	原価						19,111,835		
							25,668,822		
	一般	管理費等		式	1		2,574,653		
					1		3,938,743		
工事	価格						21,686,000		
							29,607,000		
	消費	税相当額		%					
設計	価格						23,420,880		
							31,975,560		