

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	係 員			技術管理者

変更設計書

起案日	平成 年 月 日	決裁日	平成 年 月 日
決裁根拠： 4条1項号別表第1,3,(3)表18項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

施工年度 : 平成 28年度
 支出費目 : 建-27 建設改良費(鉛管)
 :
 :
 :

基準年度 : 平成 28年度
 単価適用月度 : 平成 28年 5 月度
 適用工種 : 開削工事及び小口径推進工事
 地域補正 : 市街地

工事場所 : 楠葉野田1丁目 地内
 路線河川名 : 私道
 工事名 : 楠葉野田 1 丁目口径75mm以下配水管改良工事 (その2)
 :
 :

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	25,490,000円	25,680,000円	190,000円
消費税相当額	2,039,200円	2,054,400円	15,200円
工事費	27,529,200円	27,734,400円	205,200円

工 事 概 要

建設改良費（鉛管） 種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	D I P φ 7 5	m	9 9	9 8
	P E φ 5 0	m	1 5	1 5
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	1 0	1 0
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	2	2
撤去工	D I P φ 7 5	m	4 6	4 6
	H I V P φ 7 5	m	5 9	5 9
	H I V P φ 5 0	m	1 4	1 4
	H I V P φ 4 0	m	5	5
給水管接合替工		箇所	4 3	4 3
仮設給水替工		式	1	1
舗装本復旧工		m ²	8 0 5	8 1 4

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事 (鉛管)							(1,968,090)	
							4,447,127	
							(2,023,974)	
							4,232,050	
材料費					1	(1,886,785)	(1,886,785)	
							2,565,035	
土工				式	1	(1,943,332)	(1,943,332)	
							2,546,582	
管工					1	1,402,177	1,402,177	
管工				式	1	1,191,538	1,191,538	
φ50本管工事 (鉛管)					1	(81,305)	(81,305)	
							479,915	
							(80,642)	
							493,930	
材料費							(173,442)	
							409,557	
土工					1	(173,442)	(173,442)	
							230,212	
管工				式	1	(171,598)	(171,598)	
							228,368	
管工					1	136,638	136,638	
管工				式	1	130,755	130,755	
φ75消火栓設置工事 (鉛管)					1	42,707	42,707	
							(376,283)	
							663,920	
材料費					1	(375,538)	(375,538)	
							628,498	
管工				式	1	(400,044)	(400,044)	
							653,004	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工				1	(745)	(745)	
						35,422	35,422	
	管工			式	1	(745)	(745)	
						30,938	30,938	
給水管接合替工事 (鉛管)							(1,415,794)	
							2,905,789	
							(1,365,954)	
							3,116,744	
	材料費				1	(12,000)	(12,000)	
						12,000	12,000	
	材料費			式	1	(8,974)	(8,974)	
						8,974	8,974	
	土工				1	355,578	355,578	
	土工			式	1	534,867	534,867	
	管工				1	(1,403,794)	(1,403,794)	
						2,538,211	2,538,211	
	管工			式	1	(1,356,980)	(1,356,980)	
						2,572,903	2,572,903	
仮設給水替工事 (鉛管)							(762,932)	
							3,987,702	
							(762,932)	
							3,990,575	
	材料費				1	(617,001)	(617,001)	
						721,641	721,641	
	材料費			式	1	(617,001)	(617,001)	
						721,641	721,641	
	土工				1	992,355	992,355	
	土工			式	1	995,228	995,228	
	管工				1	(145,931)	(145,931)	
						2,273,706	2,273,706	
	管工			式	1	(145,931)	(145,931)	
						2,273,706	2,273,706	
φ75本管撤去工事 (鉛管)							109,042	
							109,042	

直接工事費内訳書

工種: 開削工事及び小口径推進工事

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	109,042	109,042	
	管工			式	1	109,042	109,042	
φ50本管撤去工事 (鉛管)							4,428	
							4,428	
					1	4,428	4,428	
	管工			式	1	4,428	4,428	
φ40本管撤去工事 (鉛管)							1,184	
							1,184	
					1	1,184	1,184	
	管工			式	1	1,184	1,184	
舗装本復旧工事 (鉛管)							2,419,308	
							2,533,211	
					1	2,419,308	2,419,308	
	土工			式	1	2,533,211	2,533,211	
直接工事費計							(4,696,541)	
							14,948,057	
							(4,725,247)	
							15,071,334	

本 工 事 内 訳 書

工種:開削工事及び小口径推進工事

費 目	工 種	種 別	細別/規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(4,696,541)	
				式	1		14,948,057	
共通仮設費					1		(4,725,247)	
				式	1		15,071,334	
共通仮設費					1		2,655,000	
				式	1		2,668,000	
共通仮設費率計算額					1		1,812,000	
				式	1		1,825,000	
共通仮設費 積上額計					1		843,000	
				式	1		843,000	
運搬費					1		3,000	
				式	1		3,000	
運搬費			運搬費		1		3,000	
				式	1		3,000	
安全費					1		840,000	
				式	1		840,000	
安全費			安全費		1		840,000	
				式	1		840,000	
純工事費					1		17,603,057	
				式	1		17,739,334	
現場管理費					1		4,158,000	
				式	1		4,189,000	

