

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：平成 年 月 日 決裁日：平成 年 月 日							
<h1>変更設計書</h1>							
平成 28 年度	設計書番号	16DEMY03-1C0					
施工場所	枚方市 大字尊延寺 地内						
路線・河川名	国道 307号 他						
工事名	東部公園接道改修工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施工延長 L=189m 工事概要 道路土工 一式、地盤改良工 一式、石・ブロック積(張)工 一式、排水 構造物工 一式、舗装工 一式、縁石工 一式、防護柵工 一式、標識工 一式、区画線工 一式、構造物撤去工 一式、仮設撤去工 一式	施工延長 L=189m 工事概要 道路土工 一式、地盤改良工 一式、石・ブロック積(張)工 一式、排水 構造物工 一式、舗装工 一式、縁石工 一式、防護柵工 一式、標識工 一式、区画線工 一式、構造物撤去工 一式、仮設撤去工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	57,772,440 円	55,599,480 円
工 事 価 格	53,493,000 円	51,481,000 円
消 費 税 等 相 当 額	4,279,440 円	4,118,480 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 52,430,760 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 48,547,000 円 消費税等相当額 3,883,760 円	変更契約金額 (税込み) 50,458,680 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 46,721,000 円 消費税等相当額 3,737,680 円

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良				式	1		30,057,976	費目行	
					1		28,798,846		
道路土工				式	1		85,788	工種行	
掘削工				式	1		47,388	種別行	
			掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 50,000m3未満	m3	251		1号代 価表		
路床盛土工				式	1		38,400	種別行	
			路床盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	m3	160		2号代 価表		
地盤改良工				式	1		60,040	工種行	
路床安定処理工				式	1		60,040	種別行	
			安定処理 バックホウ 路床 1m以下 2.5t/100m2	m2	38		3号代 価表		
石・ブロック積(張)工				式	1		7,153,748	工種行	
作業土工				式	1		124,280	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m3	79			4号代 価表	
		埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	45			5号代 価表	
	石積(張)工		式	1		7,029,468	種別行	
		雑石積-1 【H800 丹波石 φ300~500内外 控250内外】	m	59			6号代 価表	
		雑石積-2 【H300~800 丹波石 φ300~500内外 控250内外】	m	5.6			7号代 価表	
		逆T型擁壁 石張ウォール1	m	11			8号代 価表	
		逆T擁壁 石張ウォール2	m	10			9号代 価表	
	排水構造物工		式	1		6,222,543	工種行	
				1		5,912,847		
	作業土工		式	1		1,111,210	種別行	
				1		1,085,558		
		床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m3	550			10号代 価表	
				540				
		埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	420			11号代 価表	
				410				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	側溝工		式	1		2,565,341	種別行	
				1		2,284,847		
		プレキャストエフロン PGF520-B(L=2000)	m	84			12号代 価表	
				69				
		プレキャストエフロン PGF520-W-B(L=1000)	m	4			13号代 価表	
		プレキャストエフロン PG515-B(L=2000)	m	66			14号代 価表	
				63				
		L型側溝(一般部) LG2F(ブロック据付)	m	6.5			15号代 価表	
		L型側溝(切下部) LG2K(ブロック据付)	m	13			16号代 価表	
		L型側溝(摺付部) LG2F-SK(ブロック据付)	m	1.8			17号代 価表	
		L型側溝(摺付部) LG1SK(ブロック据付)	m	0.6			18号代 価表	
	集水樹工		式	1		699,140	種別行	
				1		695,590		
		L型側溝樹(一般部) LM1-2(ブロック据付)	箇所	1			19号代 価表	
		L型側溝樹(一般部) LM2-1(ブロック据付)	箇所	1			20号代 価表	
				1				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		L型側溝柵(一般部) LM2(フロック据付)	箇所	3			21号代 価表	
		集水柵(1)	箇所	1			22号代 価表	
		集水柵(2)	箇所	1			23号代 価表	
		U型側溝柵 1型UM-1	箇所	1			24号代 価表	
	管渠工		式	1		1,846,852	種別行	
		重圧管 JUC φ300	m	31			25号代 価表	
		重圧管 JU φ300	m	40			26号代 価表	
		塩ビ管 VU φ200	m	7.2			27号代 価表	
		塩ビ管 VU φ150	m	2.0			28号代 価表	
		暗渠排水管 PE φ300	m	66			29号代 価表	
	舗装工		式	1		10,097,249	工種行	
				1		8,864,253		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	アス	ファルト舗装工(府道3号工舗装)	式	1		5,278,313	種別行	
				1		3,984,057		
		下層路盤(車道・路肩部) 175mm超200mm以下 再生クラッシュランRC-30	m2	938			30号代 価表	
				708				
		上層路盤(車道・路肩部) 砕石(HMS-25) 125mm超150mm以下	m2	938			31号代 価表	
				708				
		基層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	938			32号代 価表	
				708				
		中間層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	938			33号代 価表	
				708				
		表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(20) 改質II型 コム入り(PKR-T)	m2	938			34号代 価表	
				708				
	アス	ファルト舗装工(市道2号工舗装(1))	式	1		145,345	種別行	
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石RM-30 225mm超275mm以下	m2	42			35号代 価表	
		基層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	42			32号代 価表	
		表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	42			36号代 価表	
	アス	ファルト舗装工(市道2号工舗装(2))	式	1		400,901	種別行	
				1		364,999		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考																																																																																																																		
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石RM-30	m2	134			37号代 価表																																																																																																																			
				122							基層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	134			32号代 価表		122					表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	134			38号代 価表		122				アスファルト舗装工(府道5号工舗装)		式	1		751,728	種別行		1		848,890			上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生クラッシュランRC-30	m2	441			39号代 価表		498					表層(歩道部) 25mm以上35mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	441			40号代 価表		498				コンクリート舗装工		式	1		39,606	種別行							上層路盤(車道・路肩部) 砕石(再生クラッシュランRC-30) 75mm超125mm以下	m2	24			41号代 価表							コンクリート 無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 各種18-8-20(25) W/C≦60	m3	1.7			42号代 価表						ブロック舗装工(平板舗装)		式	1		12,182	種別行							上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生クラッシュランRC-40	m2	1.4	
		基層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	134			32号代 価表																																																																																																																			
				122							表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	134			38号代 価表		122				アスファルト舗装工(府道5号工舗装)		式	1		751,728	種別行		1		848,890			上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生クラッシュランRC-30	m2	441			39号代 価表		498					表層(歩道部) 25mm以上35mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	441			40号代 価表		498				コンクリート舗装工		式	1		39,606	種別行							上層路盤(車道・路肩部) 砕石(再生クラッシュランRC-30) 75mm超125mm以下	m2	24			41号代 価表							コンクリート 無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 各種18-8-20(25) W/C≦60	m3	1.7			42号代 価表						ブロック舗装工(平板舗装)		式	1		12,182	種別行							上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生クラッシュランRC-40	m2	1.4			43号代 価表										
		表層(車道・路肩部) 45mm以上55mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	134			38号代 価表																																																																																																																			
				122						アスファルト舗装工(府道5号工舗装)		式	1		751,728	種別行		1		848,890			上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生クラッシュランRC-30	m2	441			39号代 価表		498					表層(歩道部) 25mm以上35mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	441			40号代 価表		498				コンクリート舗装工		式	1		39,606	種別行							上層路盤(車道・路肩部) 砕石(再生クラッシュランRC-30) 75mm超125mm以下	m2	24			41号代 価表							コンクリート 無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 各種18-8-20(25) W/C≦60	m3	1.7			42号代 価表						ブロック舗装工(平板舗装)		式	1		12,182	種別行							上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生クラッシュランRC-40	m2	1.4			43号代 価表																						
	アスファルト舗装工(府道5号工舗装)		式	1		751,728	種別行																																																																																																																			
				1		848,890					上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生クラッシュランRC-30	m2	441			39号代 価表		498					表層(歩道部) 25mm以上35mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	441			40号代 価表		498				コンクリート舗装工		式	1		39,606	種別行							上層路盤(車道・路肩部) 砕石(再生クラッシュランRC-30) 75mm超125mm以下	m2	24			41号代 価表							コンクリート 無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 各種18-8-20(25) W/C≦60	m3	1.7			42号代 価表						ブロック舗装工(平板舗装)		式	1		12,182	種別行							上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生クラッシュランRC-40	m2	1.4			43号代 価表																																		
		上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生クラッシュランRC-30	m2	441			39号代 価表																																																																																																																			
				498							表層(歩道部) 25mm以上35mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	441			40号代 価表		498				コンクリート舗装工		式	1		39,606	種別行							上層路盤(車道・路肩部) 砕石(再生クラッシュランRC-30) 75mm超125mm以下	m2	24			41号代 価表							コンクリート 無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 各種18-8-20(25) W/C≦60	m3	1.7			42号代 価表						ブロック舗装工(平板舗装)		式	1		12,182	種別行							上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生クラッシュランRC-40	m2	1.4			43号代 価表																																														
		表層(歩道部) 25mm以上35mm未満 1.4m以上 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	441			40号代 価表																																																																																																																			
				498						コンクリート舗装工		式	1		39,606	種別行							上層路盤(車道・路肩部) 砕石(再生クラッシュランRC-30) 75mm超125mm以下	m2	24			41号代 価表							コンクリート 無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 各種18-8-20(25) W/C≦60	m3	1.7			42号代 価表						ブロック舗装工(平板舗装)		式	1		12,182	種別行							上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生クラッシュランRC-40	m2	1.4			43号代 価表																																																										
	コンクリート舗装工		式	1		39,606	種別行																																																																																																																			
											上層路盤(車道・路肩部) 砕石(再生クラッシュランRC-30) 75mm超125mm以下	m2	24			41号代 価表							コンクリート 無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 各種18-8-20(25) W/C≦60	m3	1.7			42号代 価表						ブロック舗装工(平板舗装)		式	1		12,182	種別行							上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生クラッシュランRC-40	m2	1.4			43号代 価表																																																																						
		上層路盤(車道・路肩部) 砕石(再生クラッシュランRC-30) 75mm超125mm以下	m2	24			41号代 価表																																																																																																																			
											コンクリート 無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 各種18-8-20(25) W/C≦60	m3	1.7			42号代 価表						ブロック舗装工(平板舗装)		式	1		12,182	種別行							上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生クラッシュランRC-40	m2	1.4			43号代 価表																																																																																		
		コンクリート 無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 各種18-8-20(25) W/C≦60	m3	1.7			42号代 価表																																																																																																																			
										ブロック舗装工(平板舗装)		式	1		12,182	種別行							上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生クラッシュランRC-40	m2	1.4			43号代 価表																																																																																														
	ブロック舗装工(平板舗装)		式	1		12,182	種別行																																																																																																																			
											上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生クラッシュランRC-40	m2	1.4			43号代 価表																																																																																																										
		上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生クラッシュランRC-40	m2	1.4			43号代 価表																																																																																																																			



## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		特殊ブロック舗装 設置 30cm*30cm	m2	1.4			44号代 価表	
		ブロック舗装工(擬石平板舗装)	式	1		144,424	種別行	
		上層路盤(歩道部) 75mm以上125mm以下 再生クラッシュランRC-40	m2	18			45号代 価表	
		特殊ブロック舗装 設置 30cm*30cm	m2	18			46号代 価表	
		切削オーバーレイ工	式	1		3,324,750	種別行	
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要【夜間】 1層 表層50mm 2以下	m2	1,430			47号代 価表	
	縁石工		式	1		1,207,045	工種行	
				1		1,225,267		
		作業土工	式	1		63,126	種別行	
		床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m3	30			48号代 価表	
		埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	24			49号代 価表	
	縁石工		式	1		1,143,919	種別行	
				1		1,162,141		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置 B種(180/205*250*600) 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ有り 一般養生 現場内小運搬無し	m	123			50号代 価表	
				126				
		地先境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置 C種(150*150*600) 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ有り 一般養生 現場内小運搬無し	m	79			51号代 価表	
	防護柵工		式	1		1,228,420	工種行	
				1		1,186,420		
	路側防護柵工		式	1		379,900	種別行	
		防護柵設置工(ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工) 土中建込 土中建込・塗装品・Gr-Bm-4E 100m以上(標準) 夜間無 制約無 曲線無 加算無し	m	29			52号代 価表	
	防止柵工		式	1		848,520	種別行	
				1		806,520		
		防護柵(横断・転落防止柵)設置工 ﾌﾞﾚｯｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 夜間無	m	95			53号代 価表	
				89				
		防護柵(横断・転落防止柵)設置工 ﾌﾞﾚｯｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 1m 100m未満 夜間無	m	6			54号代 価表	
				6.4				
	道路付属施設工		式				工種行	
				1		52,219		
	作業土工		式				種別行	
				1		769		
		床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m3				4号代 価表	
				0.3				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	0.3			5号代 価表	
		道路付属施設工	式	1		51,450	種別行	
		道路反射板	基	1			167号 代価表	
	標識工		式	1		626,645	工種行	
				1		724,350		
		作業土工	式	1		69,945	種別行	
				1		70,310		
		床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	22			55号代 価表	
				31				
		埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	19			56号代 価表	
				27				
		大型標識移設	式	1		556,700	種別行	
				1		487,500		
		片持標識 設置【基礎昼間・建込夜間】	基	1			57号代 価表	
				1				
		片持標識 撤去【夜間】	基	1			58号代 価表	
	標識工		式	1		166,540	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		片持標識 設置	基	1			168号 代価表	
		標識 設置	基	3			169号 代価表	
	区画線工		式	1		398,124	工種行	
				1		429,066		
	区画線工		式	1		398,124	種別行	
				1		429,066		
		夜間区画線設置【夜間】 <small>溶融式手動 実線・セアラ・15cm 500m以上 制約無 夜間有 塗布無 排水無 未供無</small>	m	820			59号代 価表	
		区画線設置【夜間】 <small>溶融式手動 実線・セアラ・45cm 500m以上 制約無 夜間有 塗布無 排水無 未供無</small>	m	125			60号代 価表	
				119				
		区画線設置【夜間】 <small>溶融式手動 破線・15cm 500m以上 制約無 夜間有 塗布無 排水無 未供無</small>	m	54			61号代 価表	
		区画線設置【夜間】 <small>溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 500m以上 制約無 夜間有 塗布無 排水無 未供無</small>	m	134			62号代 価表	
				141				
		区画線設置 <small>溶融式手動 破線・45cm 500m以上 制約無 夜間有 塗布無 排水無 未供無</small>	m	6.3			170号 代価表	
		区画線消去 削り取り式 夜間無	m	67			171号 代価表	
	構造物撤去工		式	1		2,978,374	工種行	
				1		3,104,848		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		構造物取壊し工	式	1		320,777	種別行	
				1		366,085		
		構造物とりこわし 仮押え擁壁撤去 無筋構造物 機械施工 10m3以上 制約無 夜間無 対策不要	m3	14			63号代 価表	
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	142			64号代 価表	
				222				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 10cmを超え15cm以下 積込有り	m2	328			65号代 価表	
				402				
		舗装版切断【昼間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	339			66号代 価表	
				206				
		舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	---			172号 代価表	
				143				
	排水	構造物撤去工	式	1		239,243	種別行	
				1		204,083		
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 10m3以上 制約無 夜間無 対策不要	m3	11			67号代 価表	
				11				
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 10m3以上 制約無 夜間無 対策不要	m3	22			68号代 価表	
				19				
		重圧管 JUC φ200 撤去 200mm	m	6.2			69号代 価表	
		重圧管 JUC φ300 撤去 300mm	m	2.8			70号代 価表	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		有孔管撤去Vuφ150 撤去 直管 50~150mm	m	2.8			71号代 価表	
		暗渠排水管 φ100 撤去 直管 50~150mm	m	40			72号代 価表	
		集水柵縦暗渠柵撤去 φ400 撤去 直管 200~400mm	m	1			73号代 価表	
		集水柵(3)撤去	個所	1			74号代 価表	
		構造物とりこわし 縁石撤去 無筋構造物 機械施工 10m3未満 制約無 夜間無 対策不要	m3	0.1			75号代 価表	
		仮設撤去工	式	1		266,623	種別行	
		金網(フェンス)・支柱(立入防止柵) 撤去	m	202			76号代 価表	
		土のう工 撤去	袋	79			77号代 価表	
		大型土のう工 撤去 作業半径6m以下	袋	3			78号代 価表	
		運搬処理工	式	1		1,503,284	種別行	
		As殻運搬(切削)【夜間】 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 22.0km以下 良好	m3	72		1,631,501	79号代 価表	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考																																																																																																																		
		As殻運搬(掘削) 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID無し 11.5km以下 良好	m3	64			80号代 価表																																																																																																																			
				79							Co殻運搬(無筋) 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID無し 3.5km以下 良好	m3	31			81号代 価表							Co殻運搬(二次製品) 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID無し 3.5km以下 良好	m3	20			82号代 価表		18					土砂等運搬(廃プラ) 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 6.5km以下 良好	m3	2			83号代 価表							土砂等運搬(草) 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 8.5km以下 良好	m3	---			173号 代価表		4					殻処分	m3	189			84号代 価表		206					現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 1.1t超1.5t以下	回	1			85号代 価表							スクラップ処分	k g	1,234			86号代 価表						残土処分		式	1		648,447	種別行		1		636,556			土砂等運搬(土砂) 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 6.5km以下 良好	m3	162			87号代 価表		158					土砂等運搬(RC) 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.0km以下 良好	m3	17	
		Co殻運搬(無筋) 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID無し 3.5km以下 良好	m3	31			81号代 価表																																																																																																																			
											Co殻運搬(二次製品) 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID無し 3.5km以下 良好	m3	20			82号代 価表		18					土砂等運搬(廃プラ) 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 6.5km以下 良好	m3	2			83号代 価表							土砂等運搬(草) 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 8.5km以下 良好	m3	---			173号 代価表		4					殻処分	m3	189			84号代 価表		206					現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 1.1t超1.5t以下	回	1			85号代 価表							スクラップ処分	k g	1,234			86号代 価表						残土処分		式	1		648,447	種別行		1		636,556			土砂等運搬(土砂) 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 6.5km以下 良好	m3	162			87号代 価表		158					土砂等運搬(RC) 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.0km以下 良好	m3	17			88号代 価表										
		Co殻運搬(二次製品) 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID無し 3.5km以下 良好	m3	20			82号代 価表																																																																																																																			
				18							土砂等運搬(廃プラ) 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 6.5km以下 良好	m3	2			83号代 価表							土砂等運搬(草) 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 8.5km以下 良好	m3	---			173号 代価表		4					殻処分	m3	189			84号代 価表		206					現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 1.1t超1.5t以下	回	1			85号代 価表							スクラップ処分	k g	1,234			86号代 価表						残土処分		式	1		648,447	種別行		1		636,556			土砂等運搬(土砂) 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 6.5km以下 良好	m3	162			87号代 価表		158					土砂等運搬(RC) 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.0km以下 良好	m3	17			88号代 価表																						
		土砂等運搬(廃プラ) 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 6.5km以下 良好	m3	2			83号代 価表																																																																																																																			
											土砂等運搬(草) 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 8.5km以下 良好	m3	---			173号 代価表		4					殻処分	m3	189			84号代 価表		206					現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 1.1t超1.5t以下	回	1			85号代 価表							スクラップ処分	k g	1,234			86号代 価表						残土処分		式	1		648,447	種別行		1		636,556			土砂等運搬(土砂) 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 6.5km以下 良好	m3	162			87号代 価表		158					土砂等運搬(RC) 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.0km以下 良好	m3	17			88号代 価表																																		
		土砂等運搬(草) 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 8.5km以下 良好	m3	---			173号 代価表																																																																																																																			
				4							殻処分	m3	189			84号代 価表		206					現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 1.1t超1.5t以下	回	1			85号代 価表							スクラップ処分	k g	1,234			86号代 価表						残土処分		式	1		648,447	種別行		1		636,556			土砂等運搬(土砂) 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 6.5km以下 良好	m3	162			87号代 価表		158					土砂等運搬(RC) 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.0km以下 良好	m3	17			88号代 価表																																														
		殻処分	m3	189			84号代 価表																																																																																																																			
				206							現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 1.1t超1.5t以下	回	1			85号代 価表							スクラップ処分	k g	1,234			86号代 価表						残土処分		式	1		648,447	種別行		1		636,556			土砂等運搬(土砂) 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 6.5km以下 良好	m3	162			87号代 価表		158					土砂等運搬(RC) 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.0km以下 良好	m3	17			88号代 価表																																																										
		現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 1.1t超1.5t以下	回	1			85号代 価表																																																																																																																			
											スクラップ処分	k g	1,234			86号代 価表						残土処分		式	1		648,447	種別行		1		636,556			土砂等運搬(土砂) 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 6.5km以下 良好	m3	162			87号代 価表		158					土砂等運搬(RC) 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.0km以下 良好	m3	17			88号代 価表																																																																						
		スクラップ処分	k g	1,234			86号代 価表																																																																																																																			
										残土処分		式	1		648,447	種別行		1		636,556			土砂等運搬(土砂) 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 6.5km以下 良好	m3	162			87号代 価表		158					土砂等運搬(RC) 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.0km以下 良好	m3	17			88号代 価表																																																																																		
	残土処分		式	1		648,447	種別行																																																																																																																			
				1		636,556					土砂等運搬(土砂) 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 6.5km以下 良好	m3	162			87号代 価表		158					土砂等運搬(RC) 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.0km以下 良好	m3	17			88号代 価表																																																																																														
		土砂等運搬(土砂) 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 6.5km以下 良好	m3	162			87号代 価表																																																																																																																			
				158							土砂等運搬(RC) 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.0km以下 良好	m3	17			88号代 価表																																																																																																										
		土砂等運搬(RC) 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.0km以下 良好	m3	17			88号代 価表																																																																																																																			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		土砂等運搬(HMS) <small>標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 15.5km以下 良好</small>	m3	11			89号代 価表	
		土砂処分費	m3	162			90号代 価表	
				158				
		廃路盤材処分費	m3	28			91号代 価表	
直接工事費						30,057,976		
						28,798,846		
		安全費	式	1		1,375,200	1号内 訳書	
				1		1,469,400		
		技術管理費	式	1		8,320	2号内 訳書	
		イメージアップ経費(率分)	式	1		295,000		
				1		284,000		
		共通仮設費(積上分計)				1,678,520		
						1,761,720		
		共通仮設費(率分)	式	1		3,692,000		
				1		3,536,000		
共通仮設費計						5,370,520		
						5,297,720		
純工事費						35,428,496		
						34,096,566		



## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理	費	式	1		10,800,000		
					1		10,380,000		
工事	原						46,228,496		
							44,476,566		
	一般	管理	費等	式	1		7,264,775		
					1		7,005,392		
工事	価	格					53,493,000		
							51,481,000		
	消費	税	相当額	%	8				
					8				
設計	価	格					57,772,440		
							55,599,480		