

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
<p>変 更 設 計 書</p>							
平成 28 年度	設 計 書 番 号	16GK1403-1C0					
施 工 場 所	枚方市 養父東町、養父丘 2 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	養父丘排水路築造工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	水路築造工 L=24.00m 現場打ち開渠水路 U2100×1100 付帯工 一式 仮設工 一式	水路築造工 L=24.00m 現場打ち開渠水路 U2100×1100 付帯工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額	6,894,720 円	7,239,240 円
(内 訳)		
工 事 価 格	6,384,000 円	6,703,000 円
消 費 税 等 相 当 額	510,720 円	536,240 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 5,985,360 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 5,542,000 円 消費税等相当額 443,360 円	変更契約金額 (税込み) 6,283,440 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 5,818,000 円 消費税等相当額 465,440 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
水路築造工	式	1		3,033,798	費目行	
		1		3,186,537		
水路築造工 L=24.00m	式	1		1,588,108	工種行	
		1		1,508,947		
土工	式	1		247,323	種別行	
		1		168,162		
掘削	m3	41				
埋戻	m3	6				
		2				
発生土処理	m3	41				
		25				
水路工	式	1		1,340,785	種別行	
基礎碎石 【RC-40 t=200】	m2	57.5				
基礎コンクリート 【18-8-40BB】	m3	5.8				
型枠	m2	4.8				
現場打U型水路 L=24.00m 【2100×1100】	m	24.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
付帯工	式	1		607,968	工種行	
付帯工	式	1		113,139	種別行	
メッシュフェンス設置 (再利用) 【H=1.80m】	m	11.2				
ガードレール設置 (再利用) 【GR-C-2B】	m	6.8				
土間コンクリート 【t=100】	m2	25.7				
コンクリートブロック設置 (再利用) 【120×120×600】	個	9				
撤去工	式	1		494,829	種別行	
メッシュフェンス撤去 (再利用) 【H=1.80m】	m	11.2				
ガードレール撤去 (再利用) 【GR-C-2B】	m	6.8				
軽量鋼矢板切断 2型 t=4mm	m	24.0				
底打コンクリート撤去	m2	33.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
妻壁撤去	m3	0.15				
コンクリート殻処分工（無筋コンクリート） 【3.1km、投棄料有】	m3	5.13				
PU240撤去	m	24.0				
コンクリート基礎撤去 既設カーポートレベル部	基	4				
コンクリート殻処分工（二次製品コンクリート） 【8.2km、投棄料有】	m3	1.05				
コンクリートブロック撤去（再利用） 【120×120×600】	個	9				
仮設工	式	1		837,722	工種行	
		1		1,069,622		
工事ヤード工	式	1		813,398	種別行	
		1		1,045,298		
敷鉄板設置・撤去	枚	32				
工事用盛土設置・撤去	m3	34				
工事用仮設フェンス設置・撤去	m	68.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
耕地撤去・復旧	式	-----				
		1				
仮締切工	式	1		24,324	種別行	
仮排水管据付・撤去	m	24.0				
土のう設置・撤去	m2	0.78				
直接工事費				3,033,798		
				3,186,537		
運搬費	式	1		128,044		
準備費	式	1		44,511		
安全費	式	1		220,000		
共通仮設費(積上分計)				392,555		
共通仮設費(率分)	式	1		452,000		
		1		481,000		
共通仮設費計				844,555		
				873,555		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費				3,878,353		
				4,060,092		
現場管理費	式	1		1,449,000		
		1		1,532,000		
工事原価				5,327,353		
				5,592,092		
一般管理費等	式	1		1,056,922		
		1		1,111,769		
工事価格				6,384,000		
				6,703,000		
消費税相当額	%	8		510,720		
		8		536,240		
設計価格				6,894,720		
				7,239,240		