枚方市

| 部 長 次 長 | 室 長 | 課長 | 課長代理 | 校合 | 検 算 | 設 計 |
|---------|-----|----|------|----|-----|-----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

事務決裁規程 第 別表第 表(起 案 日 : 平成 決 裁 日 : 平成 条) 表 年 年 項 号 項()号

月月 日日

設 計

| 平成 28 年度 | 設計書番号 16DEYK02-0C0 |
|-------------|--------------------|
| 施工場所 | 枚方市 上野三丁目 地内 |
| 路 線 · 河 川 名 | 都市計画道路御殿山小倉線 |
| 工 事 名 | 御殿山小倉線道路整備工事(3工区) |

| 設 計 大 要 | 道路士工 一式 防護柵工 一式 横違物 放去工 一式 (Rotation of the state of the |
|-------------------------------|--|
| 設 計 金 額 (內 訳) 工 事 価 格 消費税等相当額 | 23, 420, 880 円 21, 686, 000 円 1, 734, 880 円 |

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | 単位 | 数量 | 単 価 | 金額 | 摘要 | 備 | 考 |
|----------------|---|----|--------|-----|--------------|-----|---|---|
| 道路改良 | | 式 | 1 | | 11, 980, 041 | 費目行 | | |
| 道路 | 土工 | 式 | 1 | | 8, 411, 654 | 工種行 | | |
| | 掘削工 | 式 | 1 | | 415, 360 | 種別行 | | |
| | 掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 50,000m3未満 | m3 | 2, 200 | | | | | |
| | 残土処理工 | 式 | 1 | | 7, 996, 294 | 種別行 | | |
| | 土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 6.0km以下 良好 | m3 | 2, 690 | | | | | |
| | 処分費 (土砂) | m3 | 2, 690 | | | | | |
| 防護 | 柵工 | 式 | 1 | | 3, 463, 121 | 工種行 | | |
| | 防止柵工 | 式 | 1 | | 3, 463, 121 | 種別行 | | |
| | 基礎プロック(立入防止柵) 設置 | 個 | 181 | | | | | |
| | 金網(フェンス)・支柱(立入防止柵) 設置 | m | 360 | | | | | |

16DEYK02-0C0

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金額 | 摘要 | 備 | 考 |
|---|-----|------|-----|--------------|-----|---|---|
| 仮囲い門扉設置工 W7200*H4500mm | 箇所 | 1 | | | | | |
| 構造物撤去工 | 式 | 1 | | 105, 266 | 工種行 | | |
| 構造物取壊し工 | 式 | 1 | | 65, 141 | 種別行 | | |
| 構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 10m3未満 制約無 夜間無 対策不 要 | m3 | 8.4 | | | | | |
| フェンス・支柱(立入防止柵) 撤去 | m | 7. 9 | | | | | |
| 運搬処理工 | 式 | 1 | | 40, 125 | 種別行 | | |
| 殻運搬(枚方市北山) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID有り 5.0km以下 良好 | m3 | 8.4 | | | | | |
| 処分費 (コン殻) | m3 | 8.4 | | | | | |
| 現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t超0.2t以下 | 回 | 1 | | | | | |
| スクラップ | k g | 133 | | | | | |
| 直接工事費 | | | | 11, 980, 041 | | | |

16DEYK02-0C0

| | 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 | 考 |
|------|----------------|----|----|-----|--------------|-----------|---|-------|
| | 準備費 | 式 | 1 | | 1, 930, 394 | 1号内 訳書 | | |
| | 安全費 | 式 | 1 | | 300, 000 | 2号内 訳書 | | |
| | 技術管理費 | 式 | 1 | | 161, 400 | 3号内 訳書 | | |
| | イメージアップ経費(率分) | 式 | 1 | | 182, 000 | | | |
| 共通 | 仮設費(積上分計) | | | | 2, 573, 794 | | | |
| 共通 | 仮設費(率分) | 式 | 1 | | 1, 019, 000 | | | |
| 共通仮設 | 費計 | | | | 3, 592, 794 | | | |
| 純工事費 | | | | | 15, 572, 835 | | | |
| 現場 | 管理費 | 式 | 1 | | 3, 539, 000 | | | |
| 工事原価 | | | | | 19, 111, 835 | | | |
| 一般 | 管理費等 | 式 | 1 | | 2, 574, 653 | | | |

16DEYK02-0C0

| | 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金額 | 摘要 | 備 | 考 |
|------|----------------|----|----|-----|--------------|----|---|-------|
| 工事価格 | | | | | 21, 686, 000 | | | |
| 消費 | 税相当額 | % | | | | | | |
| 設計価格 | | | | | 23, 420, 880 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |