

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 平成 年 月 日 決 裁 日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 28 年度	設 計 書 番 号	16DB8004-0C0					
施 工 場 所	枚方市 高田1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	高田13号線						
工 事 名	高田13号線道路補修工事 (H28-21)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>道路土工 一式          ブロック積工 一式          舗装工 一式          排水構造物工 一式          構造物撤去工 一式          仮設工 一式</p> <p>施工延長 L=53.4m</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>4,439,880 円</p> <p>4,111,000 円</p> <p>328,880 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路修繕			式	1		2,283,536	費目行	
	道路土工		式	1		808,050	工種行	
		作業土工	式	1		808,050	種別行	
		床掘り 土砂 現場制約あり	m3	48.4				
		埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	22.1				
		洗い砂 粒径5~0mm 荒目	m3	1.6				
		作業残土処理	m3	25.6				
	ブロック積工		式	1		977,942	工種行	
		コンクリートブロック工	式	1		953,472	種別行	
		コンクリートブロック(空洞ブロック)積 片面目地仕上げ 15*19*39cm 3段 (H=0.6m) 基礎砕石・基礎・目地材 小車運搬含む	m	16.8				
		コンクリートブロック(空洞ブロック)積 片面目地仕上げ 15*19*39cm 4段 (H=0.8m) 基礎砕石・基礎・目地材 小車運搬含む	m	35.2				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		天端コンクリート工	式	1		16,314	種別行	
		コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 18-8-25(20)(高炉) 一般養生 現場内小運搬有り	m3	0.1				
		型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1.9				
		場所打コンクリート工	式	1		8,156	種別行	
		場所打コンクリート 150*300mm 基礎碎石100mm	m	1.4				
		舗装工	式	1		329,564	工種行	
		コンクリート舗装工	式	1		329,564	種別行	
		上層路盤 RM-30 t=50mm 人力施工 小車運搬有 140m以下	m2	64.1				
		コンクリート舗装工 人力 t=10cm 高炉18-8-20(25)W/C≤60% 鉄筋金網、 型枠等含む	m2	64.1				
		目地材料費	式	1				
		排水構造物工	式	1		17,360	工種行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	管渠工		式	1		17,360	種別行	
	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径110以上128mm未満		孔	2				
	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径128以上160mm未満		孔	1				
	暗渠排水管 据付・撤去直管 VUφ125mm		m	1.0				
	暗渠排水管 据付・撤去直管 VUφ150mm		m	0.5				
	構造物撤去工		式	1		91,093	工種行	
	構造物撤去		式	1		91,093	種別行	
	板柵撤去		m	52.0				
	現場発生品運搬 枚方市土木部中部別館 クレーン装置付2t積2t吊 9.0km以下 1.5t超2.0t以下		回	1				
	仮設工		式	1		59,527	工種行	
	仮設工		式	1		59,527	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮排水管 据付・撤去波状管及び網状管 200~400mm 材料費別途計上	m	60.0				
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)ダブル管(内面平滑) φ200mm 3回転用	m	20.0				
現場発生品・支給品運搬 枚方市土木部中部別館 クレーン装置付2t積2t吊 9.0km以下 0.1t以下	回	1				
直接工事費				2,283,536		
共通仮設費(率分)	式	1		291,000		
共通仮設費計				291,000		
純工事費				2,574,536		
現場管理費	式	1		842,000		
工事原価				3,416,536		
一般管理費等	式	1		694,581		
工事価格				4,111,000		

