

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日 : 平成 年 月 日 決裁日 : 平成 年 月 日	
設 計 書							
平成 28 年度	設計書番号	16DB8006-0C0					
施工場所	枚方市 北楠葉町 地内						
路線・河川名	里道						
工事名	北楠葉町地内排水施設布設工事 (H28-23)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>道路土工 一式          舗装工 一式          排水構造物工 一式          防護柵工 一式          道路付属施設工 一式          構造物撤去工 一式</p> <p>施工延長 L=84.5m</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>3,947,400 円</p> <p>3,655,000 円</p> <p>292,400 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路修繕			式	1		1,855,681	費目行	
	道路土工		式	1		501,236	工種行	
		掘削工	式	1		55,536	種別行	
		掘削 土砂 現場制約あり	m3	12.0				
		路床盛土工	式	1		4,356	種別行	
		埋戻し（現場発生良質土） 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	0.8				
		法面整形工	式	1		19,566	種別行	
		法面整形 盛土部 法面締固め有 現場制約有 砂及び砂質土、粘性土	m2	8.3				
		法面整形 切土部 現場制約有 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	8.6				
		作業土工	式	1		244,324	種別行	
		床掘り 土砂 現場制約あり	m3	21.9				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		埋戻し(現場発生良質土) 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	14.8				
		残土処理工	式	1		177,454	種別行	
		残土処理 小車運搬含む	m3	16.6				
		舗装工	式	1		431,671	工種行	
		アスファルト舗装工	式	1		414,904	種別行	
		不陸整正 補足材料無	m2	133.2				
		表層(歩道部) 35mm以上45mm未満 1.4m未満 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3 小車運搬含む	m2	184.3				
		コンクリート打設工	式	1		16,767	種別行	
		コンクリート工(法面部) 厚50mm	m2	16.2				
		排水構造物工	式	1		645,121	工種行	
		側溝工	式	1		567,943	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		U型側溝・グレーチング蓋（滑止付）歩道用 据付け 鉄筋コンクリートU型150*150mm 現場内小運搬含む	m	85.2				
	管渠工		式	1		4,408	種別行	
		硬質塩化ビニル管設置工 管径300mm	m	0.6				
	集水桝工		式	1		72,770	種別行	
		場所打集水桝 500*500*1050mm	箇所	1				
	防護柵工		式	1		264,936	工種行	
	防止柵工		式	1		264,936	種別行	
		防護柵（横断・転落防止柵）設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間無	m	28.0				
	道路付属施設工		式	1		4,850	工種行	
	境界工		式	1		4,850	種別行	
		境界保護工	箇所	1				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物撤去工	式	1		7,867	工種行	
コンクリート構造物取壊し	式	1		264	種別行	
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 3m3未満 制約無 夜間無	m3	0.01				
板柵撤去工	式	1		3,560	種別行	
板柵撤去	m	20				
運搬処理工	式	1		4,043	種別行	
現場発生品運搬（コンクリート殻・板柵）運搬先：枚方市土木部中部別館 クレーン装置付2t積2t吊9.0km以下 0.1t以下	回	1				
直接工事費				1,855,681		
安全費	式	1		150,000		
共通仮設費(積上分計)				150,000		
共通仮設費(率分)	式	1		269,000		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費計				419,000		
純工事費				2,274,681		
現場管理費	式	1		768,000		
工事原価				3,042,681		
一般管理費等	式	1		612,514		
工事価格				3,655,000		
消費税相当額	%	8		292,400		
設計価格				3,947,400		